

BORDEREAU DE DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF  
 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU BUREAU  
 DE LA COMMUNE URBAINE DE BEKILY,  
 DISTRICT DE BEKILY – REGION ANDROY

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
-Vérification de l'étanchéité de la toiture	Fft	Fft		
-Bouchage des trous d'entrées des » ramanavy «	Fft	Fft		
-Fournitures et remise en œuvre des tôles translucides pour la toiture	U	10		
-Changer les fosses septiques en porcelaine et vérifier la tuyaurie des WC	U	2		
-Vérification et changement de tuyaurie des douches pour le bon fonctionnement	U	2		
-Rallongement de tous les auvents de toutes les fenêtres	U	15		
-Fourniture et mise en œuvre des carreaux pour tous les bureaux	m2	116,72		
-Fourniture et mise en œuvre portes aluminium vitrée en deux vantaux de dimension 1m20 x 2m	U	2		
-Fourniture et installation étagères aluminium de dimension 2m50 x 2m50 x 0m 30	U	10		
-Fourniture grillage moustiquaire métallique	m2	3,08		
-Dépoussiérage et grattage de tous les murs extérieurs, intérieurs et sous le bassement	m2	808,95		
-Peinture à la chaux en double couche pour murs intérieurs, extérieurs et soubassement	m2	221,76		
-Peinture à l'eau pour murs intérieurs	m2	497,43		
-Peinture à l'eau spécial mur extérieurs	m2	179,76		
-Peinture à l'huile pour plafond du rez de chaussé, en béton	m2	72,71		
-Peinture à l'huile pour plafond en bois	m2	84,01		
-Peinture à l'huile pour portes et fenêtres	m2	43,2		
-Fourniture et mise en œuvre portes métalliques en deux vantaux pour porte principale de dimension 2m x 2m20	U	1		
-Fourniture et mise en œuvre de serrures marque VACHETTE	U	15		
			TOTAL	
			TVA	
			MONTANT TOTAL	

**BORDEREAU DE DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LE TRAVAUX DE CLOTURE DU  
MARCHE DE BOVIDE DANS LA COMMUNE URBAINE DE BEKILY DISTRICT DE BEKILY,  
REGION ANDROY**

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
- Installation de chantier et Repli	Fft	Fft		
- Débrouillage de 1m pour tour de la construction	m2	256		
- Fouille en terrain meuble dimension 0m 50 x 0m50	m3	64		
- Béton de propreté dose à 350 kg de ciment	m3	6,4		
- Maçonnerie de moellon hourdé au mortier de ciment dose à 350 kg de ciment	m3	79,18		
- Maçonnerie de brique pressé en terre rouge de dimension 0m 29 x0m14 x0m12 hourdé au mortier de ciment dose à 350kg	m2	629,09		
- Béton armé dose à 350Kg de ciment pour poteau et dessus de tout mur suivant croquis	m3	44,64		
- Armature du toute diamètre pour poteau et dessus de mur	Kg	1384,31		
- Coffrage en bois sapin pour divers bétons	m2	110,5		
- Enduit dose à 400Kg ciment pour mur intérieur et extérieur, face apparent du béton	m2	588,8		
- Fourniture et mise en œuvre de porte métallique de dimension 2m x 2m10	U			
- Fourniture et mise en œuvre porte en bois d'eucalyptus de 0m80x 2m30	U	02		
- Tôle ondule galvanisé de 40/100 pour bureau de contrôle à la sortie	m2	02		
- Fourniture et mise en œuvre bois d'eucalyptus pour panne	fft	26,5		
- Dallage et Chappe pour deux bureau	fft	Fft		
- Divers peinture pour menuiserie bois et métallique	m2	fft		
- Peinture à la chaux grasse en deux couche	m2	25,96		
- Divers peinture pour bureau	m2	80		
- Nivellement de divers terrains accidentés	fft	80,5 fft		
			TOTAL	
			TVA 20%	
			MONTANT TOTAL	

Arrête le présent bordereau à la somme

Fait à Bekily, le

