

-TEHNIČKI OPIS-

TEHNIČKI OPIS

- LOKACIJA**

Igralište koje je predmetom rekonstrukcije se nalazi u MZ Srednje, općina Ilijaš u blizini društvenog doma.

- POSTOJEĆE STANJE**

Igralište koje je predmetom sanacije je u solidnom stanju ali je potrebno isto ograditi i proširiti. S obzirom da trenutno igralište nije ograđeno služi kao parking što Postojeći asfalt je u dobrom stanju rako da isti nije potrebno zamjeniti novim.

- PLAN SANACIJE**

Sanacijom je planirana izgradnja potpornog zida od strane rijeke visine 2,60 m u dužini od 20m kao osiguranje od osipanje terena oko igrališta. Takođe je prviđeno postavljanje betonskih kanalica na ostatku igrališta koje će služiti za odvodnju oborinskih voda sa igrališta. Betonske kanalice povezati na postojeće.

Planirana je izgradnja ograde oko igrališta i to visine 4,0 m od strane rijeke i ulice i visine 2,0 m sa preostale dvije strane kao i postavljanje ulazne kapije za pješake i kapije za ulaz vozila. Ograda je predviđena od čeličnih bojenih okruglih profila sa ispunom od žičanog pletiva 3,1mm razmaka okana 40x40mm.

Projektom je takođe planirano postavljanje betonskih montažnih tribina sa tri sjedalna mjesta ukupne dužine od 12,0 m na strani suprotnoj od pristupnog puta. Na tribine je planirano postavljanje drvenih talpi dimenzija 10x4cm zaštićenih od atmosferskih uticaja.

Projektom je planirano i proširenje igrališta prema rijeci u širini od 2,0m sa završnim slojem od asfalta i nivelicijom kota sa postojećim igralištem.

-OPĆI USLOVI IZVOĐENJA-

OPĆI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA

1. Svi radovi predviđeni ovim projektom i predmjerom podrazumjevaju nabavku cjelokupnog i pomoćnog materijala, mehanizacije i svega ostalog potrebnog za izvršenje svih pozicija predmjera, a u svemu prema priloženim nacrtima, detaljima, tehničkim opisima, važećim tehničkim propisima za predmetne vrste radova ,standardima i naknadnim upustvima nadzornog organa.
2. Sav rad mora biti stručan i precizan. Prije upotrebe sav materijal mora biti pregledan od strane nadzornog organa i sve primjedbe koje on bude stavio u pogledu materijala i kvalitete rada, obavezne su za izvodjača.
3. Cijene izvođača su prodajne i one obuhvataju sve izdatke za finalno izvršenje svake radne operacije, uključujući vrijednost upotrebljenog glavnog i pomoćnog materijala sa rasturom, ljudskog i mašinskog rada, vanjskog i unutrašnjeg transporta, izrade, kao i sve ostale troškove i zadatke vezane za izvršenje ovih radova.
4. Prije podnošenja ponude, ugovaranja i početka radova, izvođač je dužan obići teren i predmetni objekat u postojećem stanju, te uzeti u obzir sve eventualne posebne uslove i okolnosti pod kojima treba izvršiti radove po ovom glavnom projektu, tako da ponuđene i ugovorene cijene podrazumjevaju uključenje u njih i svih eventualnih posebnih uslova i okolnosti.
5. Za sve štete koje bi prouzrokovao izvođač prilikom izvršenja radova bilo na predmetnom ili susjednim objektima, sam je odgovoran i sve opravke i nadoknade izvršit će o svom trošku.
6. Prije početka, kao i u toku izvršenja svake radne operacije, izvodjač je dužan da traži od nadzornog organa ili projektanta objašnjenje za sve eventualne nejasnoće u projektnom elaboratu, te snosi isključivu materijalnu odgovornost ukoliko neki rad ne bude izveden u skladu sa koncepcijom i detaljima ovog glavnog projekta.
7. Ukoliko se pojavi potreba za izvodjenjem nekog nepredviđenog rada u odnosu na projekat, izvodjač je obavezan da pribavi pismenu saglasnost od nadzornog organa kako za samo izvršenje rada, tako i za koncept njegovog izvođenja, cijenu, rok i ostalo, pa tek onda da pristupi njegovom izvršenju. Ukoliko se ovako ne postupi i izvrši neki rad koji bi se kasnije formirao kao «naknadni» smatraće se da je takav rad već unaprijed ukalkulisao u svoje cijene i neće se posebno obračunavati i plaćati.
8. Prije početka radova izvodjač će investitoru pismeno dostaviti prezime, ime i adresu svog opunomoćenog lica, koja će rukovoditi ovim poslom i biti neposredno odgovoran za isti (šef gradilišta). U toku izvodjenja radova ovo lice se ne može mijenjati bez saglasnosti investitora.
9. Način plaćanja izvršenih radova bit će regulisan ugovorom.
10. Ukoliko neki rad ne bude izveden u skladu sa kompletnom investiciono tehničkom dokumentacijom isti neće biti primljen niti isplaćen. Isključuje se mogućnost smanjenja cijena za slabiji kvalitet radova ili upotrebljenog materijala, već se takav rad mora popraviti ili proširiti, pa izraditi ponovo o trošku izvodjača.

11. Izvodjač je obavezan da ažurno sa napredovanjem izvršenja radova vodi gradjevinsku knjigu i gradjevinski dnevnik i da isti daje na kontrolu i ovjeru nadzornom organu.
12. Po završetku radova izvodjač je obavezan da ukloni sa gradilišta i dobijenog prostora sav svoj alat, mehanizaciju, višak materijala, ostatak i dr. tako da gradilište bude u konceptu kompletne investiciono tehničke dokumentacije, a ostali prostori u stanju kakvom su zaposjednuti prije gradjenja.
13. U obavezu izvodjača spada čuvanje gradilišta i održavanje postojećeg objekta za sve vrijeme rada do konačnog završetka i prijema istog od strane investitora.
14. Ovi opšti uslovi, tehnički radovi, predmjer i predračun, tehnički izvještaj, proračuni kao i svi crteži i detalji su sastavni dio ugovora i važe u svim dijelovima, ukoliko ugovorom ne bude nešto izričito izmjenjeno.

-FOTODOKUMENTACIJA-



Slika 1: Izgled igrališta



Slika 2: Izgled igrališta



Slika 3: Lokacija budućeg potpornog zida