

Réponses aux questions en date du 15 septembre 2017

Après la lecture du cahier de charge relatif au projet de câblage réseau informatique des sites de CAMEG, nous nous sommes confrontés à un certain nombre de points obscurs sur lesquels nous aimerions avoir plus d'éclaircissement. Ci-dessous nos différentes préoccupations pour les différents sites :

Au siège de CAMEG

- Allons-nous fournir les deux types de cordon à savoir les cordons de 3 et de 1 mètre?

Réponses : OUI, les deux types de cordon seront fournis proportionnellement au nombre de prises comme précisé dans le DAO. L'on suppose que l'étude du terrain permettra aux différents soumissionnaires de déterminer la quantité de chaque câble (1 m et 3 m) à fournir.

- Donc il y avait un câblage réseau informatique existant. Le nouveau câblage consistera aux remplacements des prises informatiques existants. Nous aimerions savoir si les fileries (les câbles réseaux du câblage existant) seront-ils conservés?

Réponses : les fileteries et conduits ainsi que les prises réseau existant ne seront pas réutilisés. En conclusion ces câbles ne seront pas conservés.

- Les chemins de câble sont-ils encastrés dans les murs ou dans les goulottes? Si c'est par goulotte, veuillez nous préciser les types de goulottes utilisés.

Réponses : les chemins de câble passeront par des goulottes et les types de goulottes sont précisés dans le DAO. En rappel il s'agit des goulottes Type 60/40

PRA Lomé

- Veuillez nous donner la longueur de câble réseau informatique nécessaire pour le câblage de ce site.

Réponse : Considérer (Quantité = 2000 mètres) de câble blindé Cat6 FTP/SFTP (unité en mètre)

- Est qu'il y a un coffret existant? si non veuillez nous confirmer de prévoir un pour ce site. (question valable pour tous les sites.)

Réponses : Oui, il existe un coffret 12 U sur ce site

PRA Tsévié

- Allions nous prévoir un coffret pour ce site ?

Réponses : il existe un coffret 12 U sur ce site

- Veuillez nous préciser la quantité de goulottes pour ce site.

Réponses : Considérer (Quantité = 200 mètres) de Goulottes Type 60/40 (unité en mètre)

- Veuillez nous confirmer le nombre de multiprise rackable pour ce site.

Réponses : il est précisé dans le DAO une quantité de deux (02) multiprises 8 ports rackables

- Le nombre de prises est de 37 pour ce site hors le panneau de brasage demandé est de 24 ports (Quantité = 01). Veuillez nous donner plus de précisions sur ce point. (question valable pour tous les sites.)

Réponses : merci de considérer (Quantité= 02) les PRA Lomé, Tsévié, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé et Dapaong ; celle du siège restant inchangé. Il faut noter aussi que le nombre de prises réseau est une prévision aussi de l'évolution future du réseau CAMEG afin d'éviter d'autres travaux de pose de goulottes.

PRA Atakpamé

- Veuillez nous préciser la quantité de câble réseau à utiliser.

Réponses : Considérer (Quantité = 1780 mètres) de Câble blindé Cat6 FTP/SFTP (unité en mètre)

PRA Kara

- Veuillez nous préciser la quantité de câble réseau à utiliser

Réponses : Considérer (Quantité = 1780 mètres) de Câble blindé Cat6 FTP/SFTP (unité en mètre)