

**Reparatia spatiilor pentru
amplasarea centrului de simulari
in incinta Centrului mamei si
copilului din or Tiraspol**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale (SA)

Intocmit in prețuri curente 01.09.2017

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) usi din metal	m2	6,75		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) usi de interior	m2	4,40		
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) Ferestre PVC	m2	27,50		
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn Oglinzilor	m2	9,25		
5	RpCO56C	Demontari: tavane armstrong suspendate,	m2	83,60		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	217,35		
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	24,50		
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,10		
9	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (coridorul)	m2	65,00		
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	90,65		
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Pereti despartitori din beton) k=3	m2	59,00		
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,50		
13	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,50		
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	12,50		

1	2	3	4	5	6	7
		(evacuarea molozului)				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				
		2. Inchideri si compartimentari				
15	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m 2	0,65		
16	CC02A2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (armarea zidarieil)	kg	128,36		
17	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	145,26		
18	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	56,00		
19	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	56,00		
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Prizoane de legatura pereti din zidarie)	kg	23,45		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				
		3. Timplarie				
21	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,75		
22	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 usi glisante)	m2	6,75		
23	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	2,20		

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usa batanta				
24	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil 5 camer geam termopan 4x16x4 Low-E)	m2	27,50		
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (glaf din tabla zincata alba)	m	12,50		
26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz pvc l=250mm)	m	12,50		
27	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, (usi ferestre Interir/exterior)	m	235,60		
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (profil din aluminiu - 235.6m)	m2	58,90		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Timplarie Inclusiv salariu				
		4. Finisare interioara				
		4.1. Tavane				
		4.1.1. Tip I				
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	86,53		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip I Inclusiv salariu				
		4.1.2. Tip II (depozit, GTS)				
30	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,50		
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,50		
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla cu densitatea 80gr/m2 fara utilizarea aracetului	m2	163,50		
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,50		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	163,50		

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor				
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	163,50		
		Total	\$			
		Total Tip II (depozit, GTS) Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		4.2. Pereti 4.2.1. Tip A (Fleksodecor)				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	180,20		
37	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (pereti din zidarie noua)	m2	94,50		
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	189,70		
39	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Peretii din panouri de beton armat K=20)	m2	95,20		
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla cu densitatea 80gr/m2 fara utilizarea aracetului	m2	189,70		
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	189,70		
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	189,70		
43	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata FLEXODECOR) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	189,70		
44	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	8,75		

1	2	3	4	5	6	7
45	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Fisii din PFL Laminat l=0.25m pentru protectia peretilor)	m	65,20		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip A (Fleksodecor) Inclusiv salariu				
		4.2.2. Tip B (teracota)				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,66		
47	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (pereti din zidarie noua)	m2	46,80		
48	CI06C	Placaj din fainata ceramica, smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (inclusiv sort la lavuar)	m2	48,80		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip B (teracota) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		4.3. Pardosele 4.3.1. Tip I (pardosele pvc)				
49	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistirolbeton M5, B1.5, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	89,53		
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	89,53		
51	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	268,59		
52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	89,53		
53	CG08A	Pardoseli din materiale plastice tip "Tarkett medical IQ Monolit" gr. 5 mm, montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (inclusiv plintele)	m2	96,30		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip I (pardosele pvc) Inclusiv salariu				
		4.3.2. Tip II (gresie ceramica cu hidroizolare)				
54	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistirolobeton M5, B1.5, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	7,50		
55	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu "Cenezol-2EP", cu grosimea de 2 mm. cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina. Consum material Cenezol-2EP - 3kg/m2	m2	7,50		
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,50		
57	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,50		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	7,50		
59	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	7,50		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tip II (gresie ceramica cu hidroizolare) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pardosele Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Finisare interioara Inclusiv salariu				
		5. Finisare coridor				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,00		
61	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	65,00		
62	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	65,00		
63	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	65,00		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,00		
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2	114,00		

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului.				
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla cu densitatea 80gr/m2 fara utilizarea aracetului	m2	114,00		
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,00		
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	114,00		
69	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata FLEXODECOR) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	114,00		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Finisare coridor Inclusiv salariu				

		Total	\$	
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %	
		Cheltueli de transport	%	
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare	%	
		Total		
		Cheltueli de regie	%	
		Total		
		Beneficiu de deviz	%	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia spatiilor pentru
amplasarea centrului de simulari
in incinta Centrul mamei si
copilului din or Tiraspol**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Retele tehnico-ediliater (A/C, I/V, EI, SIP,RC)

Intocmit in prețuri curente 01.09.2017

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Apeduct si canalizare				
1	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (PPR calda/rece)	m	32,000		
2	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet de tip fluture. $\phi=20$ mm)	buc	5,000		
3	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet fluture . $\phi=32$ mm conectare colaona)	buc	4,000		
4	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru l spalator	buc	2,000		
5		Furtun flexibil 3/4 L =0,5 m	buc	46,000		
6	SC04B	Lavoar din semiportelan de colt , portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	2,000		
7	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	32,000		
8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm de tip Armaflex d=25 mm	m	32,000		
9	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,000		
10	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier cu bulon 25 mm				
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000		
12	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000		
13	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000		
14	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000		
15	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000		
16	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,200		
17	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000		
18	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,800		
19	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в перекрытиях из , механизированная пробивка)	buc	8,000		
20	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier cu bulon 110 mm	buc	3,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				
		1.2. Incalzire Ventilare Conditionarea aerului				

1	2	3	4	5	6	7
21	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	15,120		
22	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	14,000		
23	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,000		
24	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	12,000		
25	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	12,000		
26	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 3/4x25 (trecere otel PPR)	buc	12,000		
27	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	18,250		
28		Radiatoare din fonta de tip KALOR 500/160	sectie	70,000		
29	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,000		
30	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,500		
31	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90gr	buc	1,000		
32	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu	buc	1,000		
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm mufa	buc	1,000		
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal (Ventil de inchidere d=20 mm)	buc	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tru retu pentru calorifer	buc	14,000		
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala	buc	7,000		
37	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	30,500		
38	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в перекрытиях из , механизированная пробивка)	buc	6,000		
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2 mm (otel electrosudabil) (manson de trecere plansee)	m	1,800		
40	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18,000		
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, (RAG 200*200)	buc	5,000		
42	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	18,500		
43	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm Coturi	m2	12,000		
44	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	12,500		
45	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe	m2	18,500		

1	2	3	4	5	6	7
		santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Incalzire Ventilare Conditionarea aerului Inclusiv salariu				
		1.3. Echipament electric si iluminat				
46	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	35,200		
47	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24,000		
48	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Consola pentru proiector	kg	16,500		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Echipament electric si iluminat Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Colectarea materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	%			
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Apeduct si canalizare				
49	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu				
		2.2. Incalzire Ventilare Conditionarea aerului				
50	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, bloc exterior de tip RX250JV Nx=2.5Kw	buc	2,000		
51	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari bloc interior de tip FTX25JV	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Nx=2.5Kw				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Incalzire Ventilare Conditionarea aerului Inclusiv salariu				
		2.3. Echipament electric si iluminat				
52	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000		
53		Sina de conexiune YNS20-3-063	buc	1,000		
54		Sina PE N YNN 10-14-100	buc	1,000		
55	08-03-521-15	-Intreruptor , montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000		
56	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000		
57	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	8,000		
58	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete EXIT	100 buc	0,030		
59		Indicator Exit	buc	3,000		
60	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (OPL/S 4x18 IP 20)	100 buc	0,250		
61		Corp de iluminat (OPL/S 4x18 IP 20)	buc	25,000		
62	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020		
63	33410130-1	Corp de iluminat NBT 22 F226	buc	2,000		
64		Lampa luminiscenta LB 18	buc	100,000		
65	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (In=10A U=220V IP 20)	100 buc	0,120		
66	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (In=10A U=220V IP 20) bloc 3 prize	100 buc	0,060		
67		Priza (In=10A U=220V IP 20)	buc	30,000		
68	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP 20	100 buc	0,020		
69	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	100 buc	0,030		
70		Intrerupator cu o clapa IP 20	buc	2,000		
71		Intrerupator cu doua clape IP 20	buc	3,000		
72		Cutie pentru montarea prizelor si intrerupatoarelor	buc	35,000		
73	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=3m	10 buc	0,300		
74	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,210		

1	2	3	4	5	6	7
75	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,450		
76	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,450		
77	445000-55	Teava gofrata din PVC d=20mm	m	245,000		
78	3332126-01	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5mm2	m	125,600		
79	3332124-12	Cablu BBΓHΓ-LS 3x2.5mm2	m	245,000		
80	3332124-16	Cablu BBΓHΓ-LS 3x4,0mm2	m	26,500		
81	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,126		
82	33371011-21	Canal pentru cabluri zincat 20x50mm	m	12,600		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Echipament electric si iluminat Inclusiv salariu				
		2.4. Protectia antiincindiara si paza semnalizarea, comunicatii				
83	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa	buc	1,000		
84	10-04-066-07	Priza de telefon	buc	1,000		
85	10-06-037-09	Boxa	buc	1,000		
86	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	0,500		
87	336009-145	Priza pentru telefoane RJ-12	buc	1,000		
88	33600033-01	Conector Rj-12	buc	1,000		
89	33500221-14	Cablu de telefon UTP-3	m	50,000		
90	11-04-002-01	Hub -6 porturi	buc	1,000		
91	10-04-066-07	Priza pentru computatoare	buc	4,000		
92	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	0,820		
93	336009-44	Priza pentru computatoare	buc	4,000		
94	33500221-15	Cablu de telefon UTP cat.5	m	82,000		
95	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000		
96	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de rele	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
97	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	8,000		
98	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" : ИПП (avertizor deschiderea usi ferester)	buc	10,000		
99	10-08-003-03	Sursa de alimentare	buc	1,000		
100	08-01-121-5	Acumulator	buc	1,000		
101	10-06-037-09	Boxa	buc	1,000		
102	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	1,000		
103	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	0,850		
104	33500221-15	Cablu de telefon UTP cat.5	m	85,000		
105	3337102-1	Canal din masa plastica 20x10mm	m	28,600		
106	441000-1560	Teava ПВХ d=20mm	m	56,400		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Protectia antiincindiara si paza semnalizarea, comunicatii Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	27,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Colectarea materialelor</i>	%			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu</i>	%			
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				
		3. Utilaj				
		3.1. Apeduct si canalizare				
107		Boiler V=100 l	buc	1,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Apeduct si canalizare Inklusiv salariu				
		3.2. Incalzire Ventilare Conditionarea aerului				
108		Split sistema cu bloc exterior de tip RX250JV Nx=2.5Kw	set	2,000		
109		Split sistema cu bloc interior de tip FTX25JV Nx=2.5Kw	set	2,000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Incalzire Ventilare Conditionarea aerului Inklusiv salariu				
		3.3. Echipament electric si iluminat				
110	555205-4	Boxa pentru 18 module ИПВ-ИМ-18, IP31 dim:283x216x93	buc	1,000		
111	555-100028	-Intreruptor BH32/1/32 , 32A	buc	1,000		
112	5550236-7	-Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
113	5550295-6	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA	buc	2,000		
		Total	\$			
		Total Echipament electric si iluminat Inclusiv salariu				
		3.4. Protectia antiincindiara si paza				
114	33701215-01	Aparat de telefon	buc	1,000		
115	334028-01	Hub 6 porturi	buc	1,000		
116	3340172-03	Dispozitiv de receptie si control "C2000"	buc	1,000		
117	33400174-3	Dispozitiv de receptie si control pentru PC 1404	buc	1,000		
118	33400031-10	Bloc de semnalizare si demarare"C2000-CII1 exec.01"	buc	1,000		
119	3340194-01	Avertizor de fum ИП-212-46	buc	8,000		
120	3340194-01	Avertizor de stricare a geamului LC-105DGB	buc	5,000		
121	3340194-01	Avertizor de deschidere a usii	buc	3,000		
122	3340194-01	Avertizor infrarosu de detectare a miscarii	buc	2,000		
123	3340008-05	Sursa de alimentare de rezerva , РИП 12V,3.0A-17A/ч	buc	1,000		
124	33400083-3	Acumulator12B, 17A/h	buc	1,000		
125	33400083-4	Boxa pentru acumuloare 12B, 17A/h	buc	1,000		
126	334092-2	Sirena 12v	buc	1,000		
		Total	\$			
		Total Protectia antiincindiara si paza Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Cheltuieli de procurare	%			
		Total Utilaj Inclusiv salariu				

		Total	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)