

REQUERENTE: Nações Unidas PNUD.

ASSUNTO: Orçamento para Demolição e Reconstrução de Casa das Empregadas.

LOCAL DA OBRA: Sede Das Nações Unidas PNUD - Bissau.

ORÇAMENTO N.º 0035/2018

MAPA DESCRITIVO, QUANTITATIVO E ESTIMATIVO

N/O	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P.UNITÁRIO	IMPORTANCIA
I - TRABALHOS PRELIMINARES					
1.1	Demolição, Remoção, Evacuação dos Escombros e Limpeza do terreno	Ff	1,00		0,00
1.2	Vedação da obra	ml	50,00		0,00
1.3	Instalação do estaleiro, desmontagem	ff	1,00		0,00
1.4	Levantamento Topografico e estudo de solo e Marcação da obra	m²	35,00		0,00
Sub Total 1-Trabalhos Preliminares					0,00
II - MOVIMENTO DA TERRA					
2.1	Escavação manual das sapatas e dos coboucos para a implatação do imovel	m³	12,00		0,00
Sub Total 2- Movimento da Terras					0,00
III - FUNDAÇÃO					
3.1	B. de Limpeza de 150Kg/m³ nas bases dos coboucos	m³	4,00		0,00
3.2	B.Ciclopicos nos coboucos	m³	7,70		0,00
Sub total 3-Fundação					0,00
IV - BETÃO ARMADO DE 350 KG/m³ (Incluindo Cofragem)					
4.1	Nas Sapatas e elevação de pilares	m³	2,90		0,00
4.2	Nas vigas de fundação acompanhamento, vigas decorativas palas e coroamento	m³	7,20		0,00
Sub Total 4-Betão Armados					0,00
V - PAVIMENTOS					
5.1	Aterro regado e compactados	m³	9,20		0,00
5.2	Enrocamentos das pedras sobre aterro (.10m)	m³	3,10		0,00
5.3	Lensoil plastico para isolamento de humidade	m³	31,00		0,00
5.4	Massame do betão de 250Kg/m³ sobre enrocamentos das pedras(0,10m)	m³	3,00		0,00
5.5	Betonilha simples para regularização do piso (3cm)	m²	30,70		0,00
5.6	Mosaico liso	m²	30,70		0,00
5.7	Roda Pé	ml	42,00		0,00
Sub Total 5-Pavimentos					0,00
VI - ALVENARIAS					
6.1	Alinhamento e levantamento das paredes Int. com blocos d 0,15m de espessura	m²	102,00		0,00
Sub-Total 6-Alvenaria					0,00
VII-REDE ELECTRICA (Fornecimento e Montagem)					
7.1	Lampada Incand. 75 W ou LED equivalente	un	5,00		0,00
7.2	Suporte de Lamp. Incand.	un	5,00		0,00
7.3	Tomada Monof. C/terra	un	6,00		0,00
7.4	Interruptor Simples	un	4,00		0,00
7.5	Interruptor Duplo	un	1,00		0,00
7.6	Inversor de Grupo	un	1,00		0,00
7.7	Caixa de Derivação	un	1,00		0,00
7.8	Disjuntor Corte Geral 125 A	un	1,00		0,00
7.9	Disjuntor Monofasico In=10 A	un	1,00		0,00
7.10	Disjuntor Monofasico In=16 A	un	1,00		0,00
7.11	Disjuntor Monofasico In=20 A	un	1,00		0,00
7.12	Disjuntor Tetrapolar In=50 A	un	1,00		0,00
7.13	Quadros BBC ou equivalentes 380/220 V ,50HZ	un	1,00		0,00
Sub-Total 7-Rede Eléctrica					0,00
VIII - COBERTURAS					
8.1	Cobertura com chapas de aluzinco de 0,60mm de espessura sobre estrutura metalicas conforme o projecto, incluindo a pintura da estrutura com duas demãos de tinta de oleo precedida de duas demãos de tinta anticorrosiva	m²	45,00		0,00
Sub -Total 8-Coberturas					0,00
X - REDE DE ÁGUA					
9.1	Fornecimentos e montagem dos bicos de água com tubos hidronil de PE 1 ½, Joelhos galvan.¼, Torneira Esfer. 1 ½,Torneira Esfer.¼, 2 casquilhos¼, 1casquilho Galv. 1	Ff	1,00		0,00
Sub-Total 9 -Rede de Agua					0,00
X - REDE DO ESGOTO					
10.1	Construção da Fossa septica para 20 habitantes	un	1,00		0,00
10.2	Construção da poço Roto	un	1,00		0,00

10.3	Construção das caixas das visitas de (0.50x0.50x0.50)e/ blocos :10em	un	6,00		0,00
	Sub -Total 10-Rede Esgoto				0,00
	XI - TECTOS				
11.1	Fornec. e montagem do tecto Falço em em estrutura/tarugo de cibe rede metalica estend.	m²	30,70		0,00
	Sub-Total 11 - Tectos				0,00
	XII - REBOCOS E REVESTIMENTO				
12.1	Rebocos lisos nas paredes interiores e exteriores	m²	205,00		0,00
12.2	Rebocos lisos nos tectos	m²	30,00		0,00
12.3	Azulejo nas paredes de casas de banhos.	m²	32,00		0,00
	Sub - Total 12 - Rebocos				0,00
	XIII - SERRALHARIAS (Fornecimento e montagens)				
13.1	Portas de uma folha com vidro fosco (martelado) satinex de 5mm da serie BPA40 em acetinado natural C/900x2200mm	un	1,00		0,00
13.2	Portas de uma folha com vidro fosco (martelado) satinex de 5mm da serie BPA40 em acetinado natural C/800x2200mm	un	4,00		0,00
13.3	Janelas de abrir de 2 ordens e duas folha com vidro espelhado satinex de 5mm da serie BPA40 em acetinado natural C/1200x400mm	un	1,00		0,00
13.4	Janelas de abrir de 2 ordens e duas folha com vidro espelhado satinex de 5mm da serie BPA40 em acetinado natural C/800x800mm	un	2,00		0,00
	Sub - Total 13- Serralharias				0,00
	XIV - PINTURAS				
14.1	Pintura primario com cal nas paredes interior e exterior(2) duas demão	m²	205,00		0,00
14.2	Pintura primario com cal nos tectos (2) duas demão	m²	30,70		0,00
14.3	Pintura com à tinta da água plastica nas paredes Int. Ext. 2 demãos	m²	205,00		0,00
14.4	Pintura com à tinta da água plastica nos tectos 2 demãos	m²	30,70		0,00
	Sub - Total 14 - Pinturas				0,00
	XI - 5% IMPREVISTOS				0,00
	TOTAL GERAL				0,00
	TOTAL GERAL INCLUINDO OS 5% DO IMPREVISTO				0,00

SÃO: Dezanove Milhões, Duzentos Oitenta e Sete Mil, Cento Cinquenta e Seis Francos Cfa.

O GABINETE

BG TOPOGIS

Bissau, 29 de Junho de 2018