



O9 - O1

s1 □100x40x4mm,h=4.10(3.20m+0.90 za sidrenje) - 23 komada
s2 □100x40x4mm,h=3.80(2.90m+0.90 za sidrenje) - 26 komada
s3 □100x40x4mm,h=4.30(3.40m+0.90 za sidrenje) - 5 komada
s4 □100x40x4mm,h=4.50(3.60m+0.90 za sidrenje) - 1 komad
s5 □100x40x4mm,h=4.20(3.30m+0.90 za sidrenje) - 3 komada
broj ogradnih panela 2.5x2.05m - 57 komada
broj ogradnih panela 2.5x0.85m - 57 komada

REKAPITULACIJA

s1 □100x40x4mm,h=4.10(3.20m+0.90 za sidrenje) - 91 komad
s2 □100x40x4mm,h=3.80(2.90m+0.90 za sidrenje) - 104 komada
s3 □100x40x4mm,h=4.30(3.40m+0.90 za sidrenje) - 16 komada
s4 □100x40x4mm,h=4.50(3.60m+0.90 za sidrenje) - 5 komada
s5 □100x40x4mm,h=4.20(3.30m+0.90 za sidrenje) - 23 komada
s6 □100x40x4mm,h=4.00(3.10m+0.90 za sidrenje) - 3 komada
s7 □100x100x4mm,h=3.80(2.90m+0.90 za sidrenje) - 4 komada
s8 □100x100x4mm,h=4.30(3.40m+0.90 za sidrenje) - 1 komad
s9 □100x100x4mm,h=4.20(3.30m+0.90 za sidrenje) - 1 komad
broj ogradnih panela 2.5x2.05m - 239 komada
broj ogradnih panela 2.5x0.85m - 239 komada
klizna kaplja 5.0/3.90m, ram □80x80x4mm - 1 komad
jednokrnlina pješačka kaplja 1.00/2.00m, ram □80x80x4mm - 2 komada

Projektant:		Investitor:	
		MUP Crne Gore	
Objekat:		Lokacija:	
PERIMETAR CENTRALNOG SKLADIŠTA MUP-a "ROGAMI"		Zaštićena zona Rogami KP 1188, KO Rogami, Podgorica	
Vodeći projektant:		Vrsta tehničke dokumentacije:	
		GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE	
Odgovorni projektant:		Dio tehničke dokumentacije:	
		UREĐENJE TERENA	
Saradnici:		Prilog:	
		Broj priloga: Broj strana:	
		6	
Datum izrade i MP:		Datum revizije i MP:	

Razmjera:
1:200