

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ENMIENDA #4

REFERENCIA: 13707 PAN 2018 - PRIMERA FASE DE TRABAJOS DE RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA GOBERNACION DE BOCAS DEL TORO.

Fecha: 16 DE octubre DE 2018

Notificamos a todos los interesados el siguiente cambio en el documento de invitación:

1. En el documento de Solicitud de Propuesta, página 77 Formulario G: Formulario de Propuesta Financiera:

DONDE DICE:

Moneda de la propuesta: \$ USD

Tabla 1: Resumen de los precios generales

Item	Grupos de Actividades	Unidad	Cantidad	Valor Estimado (USD o B/.)	
				Unitario	Total
	1ra Fase de Restauración y Rehabilitación del Palacio de Gobierno				
O1	Trabajos preparatorios y preliminares de campo				
O1.1	Permisos	Gl	1		
O1.2	Limpieza inicial	Gl	1		
O1.3	Cerramiento provisional de área de construcción	Gl	1		
O1.4	Letreros y avisos preventivos	Gl	1		
O2	Demolición				
O2.1	Demolición de losa (65 cm)	m ²	44.13		
O2.2	Demolición de muro estructural de 10 cm	m ²	85.55		
O2.3	Demolición de paredes de gypsum	m ²	126.15		

O2.4	Desmontaje de estructura metálica de cubiertas	Gl	1		
O2.5	Desmontaje de cubierta de zinc inclinada a un agua	m ²	587.68		
O2.6	Desmontaje de cubierta curva de zinc	m ²	201.93		
O2.7	Desmontaje de puertas y ventanas	Und	167		
O2.8	Demolición de pavimentos	m ²	1425.6		
O2.9	Desmontaje de piezas sanitarias	Und	20		
O2.10	Desmontaje de cielo raso	m ²	1337.4		
O2.11	Desmontaje de luminarias	Und	107		
O2.12	Desmontaje de instalaciones eléctricas	Gl	1		
O2.13	Desmontaje detectores y estaciones de alarma	Und	56		
O2.14	Demolición de instalaciones de alarma de incendios	Gl	1		
O2.15	Desmontaje de aires acondicionados	Und	64		
O2.16	Desmontaje de instalaciones del sistema de aires acondicionados	Gl	1		
O3	Estructura				
O3.1	Estructura de acero A572 en columnas y vigas en azotea y elevador	Kg	8600		
O3.2	Losas con lámina metálica (metaldeck)	m ²	103.5		
O4	Fachadas y paredes				
O4.1	Pared de bloque para revestir e=0.15 cm	m ²	331.7		
O4.2	Pared exterior entramado autoportante de placa de cemento	m ²	65.4		
O5	Cubiertas				

O5.1	Cubierta de policarbonato curvo (reloj)	m ²	24.5		
O5.2	Cubierta de policarbonato traslucido (patios centrales)	m ²	105		
O5.3	Bajante de evacuación pluvial	ml	52		
O5.4	Recrecido cubierta+impermeabilizante	m ²	684.51		
O6	Cielo Raso				
O6.1	Cielo raso continuo de láminas de gypsum	m ²	1337		
O7	Revestimientos y pintura				
O7.1	Repello liso en fachadas	m ²	1223.00		
O7.2	Pintura en paredes exteriores	m ²	1223.00		
O7.3	Pintura en paredes interiores	m ²	5513.40		
O7.4	Pintura de cielo raso	m ²	1337.00		
O7.5	Baldosas cerámicas 30x60cm	m ²	99.30		
O7.6	Baldosas cerámicas 30x30 cm	m ²	50.26		
O8	Acabados de piso				
O8.1	Cerámica madera_19.30x120cm	m ²	1294.00		
O8.2	Suelo elevado de exteriores registrable-west	m ²	672.40		
O8.3	Suelo elevado registrable-beige	m ²	30.70		
O8.4	Cerámica servicios_60x60cm	m ²	25.20		
O8.5	Piso de vidrio traslucido_65x80cm	m ²	7.40		
O9	Cerrajería y carpintería				
O9.1	Puerta 01_acceso principal	Und	4.00		
O9.2	Puerta 02_acceso lateral	Und	2.00		
O9.3	Puerta 03_oficinas_ap	Und	15.00		

O9.4	Puerta 04_oficinas_ap	Und	24.00		
O9.5	Puerta 05_sala reuniones	Und	8.00		
O9.6	Puerta 06_balcones	Und	7.00		
O9.7	Puerta 07_balcon sala gobernación	Und	3.00		
O9.8	Puerta 08_sanitario azotea izq	Und	1.00		
O9.9	Puerta 09_sanitario azotea derecha	Und	1.00		
O9.10	Puerta 10_cocina	Und	1.00		
O9.11	Puerta 11_cocina	Und	2.00		
O9.12	Ventana 01_fachadas pb	Und	22.00		
O9.13	Ventana 02_esquinas pb	Und	4.00		
O9.14	Ventana 03_patios centrales	Und	31.00		
O9.15	Ventana 04_fachadas pa	Und	18.00		
O9.16	Ventana 05_esquinas pa	Und	4.00		
O9.17	Ventana 06_sanitario azotea 10cm	Und	2.00		
O9.18	Ventana 07_cocina azotea 15cm	Und	5.00		
O9.19	Pasamanos de escalera	Gl	1.00		
O9.20	Cabina de tablero fenólico hpl t2 (sanitarios)	Und	4.00		
O9.21	Cabina de tablero fenólico hpl t3 (sanitarios)	Und	4.00		
O10	Herrería				
O10.1	Louver de aluminio fija lacada negro_dve13	m^2	30.70		
O11	Tableros eléctricos y comunicaciones				
O11.1	Tablero eléctrico principal 1200ip	Und	1.00		
O11.2	Tablero eléctrico 42 circuitos	Und	5.00		
O11.3	Tablero eléctrico 30 circuitos	Und	5.00		
O11.4	Tablero eléctrico aa	Und	1.00		
O11.5	Líneas de alimentación a tableros	Und	1.00		
O11.6	Puntos de luz - luminaria pequeña	Und	101.00		

O11.7	Puntos de luz - luminaria grande	Und	85.00		
O11.8	Puntos de luz - luminaria servicios	Und	6.00		
O11.9	Puntos de luz - luminaria para exterior, azotea y patios	Und	20.00		
O11.10	Puntos de luz - luminaria para exterior show iluminación	Und	20.00		
O11.11	Puntos de luz - luminaria para exterior_area verde	Und	144.00		
O11.12	Puntos de luz - luminaria escalera	Und	6.00		
O11.13	Puntos de luz - luminaria patios centrales	Und	12.00		
O11.14	Interruptores de iluminación	Und	35.00		
O11.15	Interruptores de iluminación 3w	Und	35.00		
O11.16	Toma de corriente doble	Und	281.00		
O11.17	Toma de corriente doble exteriores	Und	13.00		
O11.18	Salida sencilla de voz y data para teléfono y data	Und	89.00		
O12	Protección contra incendios				
O13	Rehabilitación de estructura				
O13.1	Rehabilitación de estructura, muros 15 cm.	m^2	5990.15		
O13.2	Rehabilitación de estructura, muros 20 cm	m^2	74.00		
O13.3	Rehabilitación escalera.	Gl	1		
O13.4	Limpieza losas y vigas	Gl	1		
O15	Seguridad y salud				
O16	Planos Asbuilt y Control de calidad				
O17	Limpieza final				

DEBE DECIR:

Tabla 1: Resumen de los precios generales

Item	Grupos de Actividades	Unidad	Cantidad	Valor Estimado (USD o B/.)	
				Unitario	Total
	1ra Fase de Restauración y Rehabilitación del Palacio de Gobierno				
O1	Trabajos preparatorios y preliminares de campo				
O1.1	Permisos	Gl	1		
O1.2	Limpieza inicial	Gl	1		
O1.3	Cerramiento provisional de área de construcción	Gl	1		
O1.4	Letreros y avisos preventivos	Gl	1		
O2	Demolición				
O2.1	Demolición de losa (65 cm)	m^2	44.13		
O2.2	Demolición de muro estructural de 10 cm	m^2	85.55		
O2.3	Demolición de paredes de gypsum	m^2	126.15		
O2.4	Desmontaje de estructura metálica de cubiertas	Gl	1		
O2.5	Desmontaje de cubierta de zinc inclinada a un agua	m^2	587.68		
O2.6	Desmontaje de cubierta curva de zinc	m^2	201.93		
O2.7	Desmontaje de puertas y ventanas	Und	167		
O2.8	Demolición de pavimentos	m^2	1425.6		
O2.9	Desmontaje de piezas sanitarias	Und	20		
O2.10	Desmontaje de cielo raso	m^2	1337.4		
O2.11	Desmontaje de luminarias	Und	107		
O2.12	Desmontaje de instalaciones eléctricas	Gl	1		
O2.13	Desmontaje detectores y estaciones de alarma	Und	56		

O2.14	Demolición de instalaciones de alarma de incendios	Gl	1		
O2.15	Desmontaje de aires acondicionados	Und	64		
O2.16	Desmontaje de instalaciones del sistema de aires acondicionados	Gl	1		
O3	Estructura				
O3.1	Estructura de acero A572 en columnas y vigas en azotea y elevador	Kg	8600		
O3.2	Losas con lámina metálica (metaldeck)	m ²	103.5		
O4	Fachadas y paredes				
O4.1	Pared de bloque para revestir e=0.15 cm	m ²	331.7		
O4.2	Pared exterior entramado autoportante de placa de cemento	m ²	65.4		
O5	Cubiertas				
O5.1	Cubierta de policarbonato curvo (reloj)	m ²	24.5		
O5.2	Cubierta de policarbonato traslucido (patios centrales)	m ²	105		
O5.3	Bajante de evacuación pluvial	ml	52		
O5.4	Recrecido cubierta+impermeabilizante	m ²	684.51		
O6	Cielo Raso				
O6.1	Cielo raso continuo de láminas de gypsum	m ²	1337		
O7	Revestimientos y pintura				
O7.1	Repello liso en fachadas	m ²	1223.00		
O7.2	Pintura en paredes exteriores	m ²	1223.00		
O7.3	Pintura en paredes interiores	m ²	5513.40		
O7.4	Pintura de cielo raso	m ²	1337.00		
O7.5	Baldosas cerámicas 30x60cm	m ²	99.30		

O7.6	Baldosas cerámicas 30x30 cm	m ²	50.26		
O8	Acabados de piso				
O8.1	Cerámica madera_19.30x120cm	m ²	1294.00		
O8.2	Suelo elevado de exteriores registrable-west	m ²	672.40		
O8.3	Suelo elevado registrable-beige	m ²	30.70		
O8.4	Cerámica servicios_60x60cm	m ²	25.20		
O8.5	Piso de vidrio traslucido_65x80cm	m ²	7.40		
O9	Cerrajería y carpintería				
O9.1	Puerta 01_acceso principal	Und	4.00		
O9.2	Puerta 02_acceso lateral	Und	2.00		
O9.3	Puerta 03_oficinas_ap	Und	15.00		
O9.4	Puerta 04_oficinas_ap	Und	24.00		
O9.5	Puerta 05_sala reuniones	Und	8.00		
O9.6	Puerta 06_balcones	Und	7.00		
O9.7	Puerta 07_balcon sala gobernación	Und	3.00		
O9.8	Puerta 08_sanitario azotea izq	Und	1.00		
O9.9	Puerta 09_sanitario azotea derecha	Und	1.00		
O9.10	Puerta 10_cocina	Und	1.00		
O9.11	Puerta 11_cocina	Und	2.00		
O9.12	Ventana 01_fachadas pb	Und	22.00		
O9.13	Ventana 02_esquinas pb	Und	4.00		
O9.14	Ventana 03_patios centrales	Und	31.00		
O9.15	Ventana 04_fachadas pa	Und	18.00		
O9.16	Ventana 05_esquinas pa	Und	4.00		
O9.17	Ventana 06_sanitario azotea 10cm	Und	2.00		
O9.18	Ventana 07_cocina azotea 15cm	Und	5.00		
O9.19	Pasamanos de escalera	Gl	1.00		
O9.20	Cabina de tablero fenólico hpl t2 (sanitarios)	Und	4.00		

O9.21	Cabina de tablero fenólico hpl t3 (sanitarios)	Und	4.00		
O10	Herrería				
O10.1	Louver de aluminio fija lacada negro_dve13	m^2	30.70		
O11	Tableros eléctricos y comunicaciones				
O11.1	Tablero eléctrico principal 1200ip	Und	1.00		
O11.2	Tablero eléctrico 42 circuitos	Und	5.00		
O11.3	Tablero eléctrico 30 circuitos	Und	5.00		
O11.4	Tablero eléctrico a/a	Und	1.00		
O11.5	Líneas de alimentación a tableros	Und	1.00		
O11.6	Puntos de luz - luminaria pequeña	Und	101.00		
O11.7	Puntos de luz - luminaria grande	Und	85.00		
O11.8	Puntos de luz - luminaria servicios	Und	6.00		
O11.9	Puntos de luz - luminaria para exterior, azotea y patios	Und	20.00		
O11.10	Puntos de luz - luminaria para exterior show iluminación	Und	20.00		
O11.11	Puntos de luz - luminaria para exterior área verde	Und	144.00		
O11.12	Puntos de luz - luminaria escalera	Und	6.00		
O11.13	Puntos de luz - luminaria patios centrales	Und	12.00		
O11.14	Interruptores de iluminación	Und	35.00		
O11.15	Interruptores de iluminación 3w	Und	35.00		
O11.16	Toma de corriente doble	Und	281.00		
O11.17	Toma de corriente doble exteriores	Und	13.00		
O11.18	Salida sencilla de voz y data para teléfono y data	Und	89.00		
O12	Protección contra incendios	Gl	1		
O13	Rehabilitación de estructura				

O13.1	Rehabilitación de estructura, muros 15 cm.	m^2	5990.15		
O13.2	Rehabilitación de estructura, muros 20 cm	m^2	74.00		
O13.3	Rehabilitación escalera.	Gl	1		
O13.4	Limpieza losas y vigas	Gl	1		
O14	Plomería y Desagües	Gl	1		
O15	Seguridad y salud	Gl	1		
O16	Planos Asbuilt y Control de calidad	Gl	1		
O17	Limpieza final	Gl	1		

2. En la enmienda 1

DONDE DICE:

14	23	Fecha límite para la presentación de la Propuesta	15:00 Horas de la República de Panamá Hasta el día 25 de octubre de 2018
----	----	---	--

CAMBIA A:

14	23	Fecha límite para la presentación de propuestas	15:00 Horas de la República de Panamá Hasta el día 6 de noviembre de 2018
----	----	---	---

Fin de la enmienda.