

## PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

### ACTA DE CONFERENCIA PREVIA

**REFERENCIA: 14326 PAN 2018 - Trabajos de Ampliación y Remodelación de Local de Mi Voz Para tus Ojos (MVO) en el Centro de Rehabilitación Femenino, CEFERE Panamá**

**Fecha : 12 de octubre DE 2018**

**Hora: 10:00 a.m.**

---

Se describen a continuación las preguntas y respuestas durante el Acto de Conferencia Previa para el proceso 13707 PAN 2018:

**Pregunta 1:** El Cuadro No. 1 Desglose del presupuesto, no contempla las siguientes actividades que están descritas en el Anexo No.2 Especificaciones Técnicas y las Cuales se detallan en los planos. Tales como: Excavación, Relleno, Compactación y Nivelación, Plano 4 – S-01 Planta de cimientos y Planta Estructural de techo Piso de Concreto  
Repello

**Respuesta 1:** Los trabajos de Albañilería se deben cotizar integrando todas las actividades constructivas de la pared. (Demarcación, Excavaciones compactaciones, bloqueos y repello). Sección 3 Albañilería Desglose de Precios. El Anexo No. 2 son descripciones complementarias, para los trabajos de esta solicitud de cotización, toda la parte estructural está incluida en los trabajos de Albañilería No. 3 del Desglose de Precios.

**Pregunta 2:** ¿Cielo Raso, Plano 2-A-02 Elevaciones y Secciones Arquitectónicas serán contempladas?

**Respuesta 2:** Ver Enmienda 2, Sección 8.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO SUSPENDIDO. Será instalado en todas las áreas de intervención de la obra, definidas en la Planta de cielo Raso, Plano A-02.

**Pregunta 3:** Falta detalle de la Construcción de la rampa, espejos y paneles divisorios acústicos.

**Respuesta 3:**

**Detalle de para la construcción de la rampa.**

Esta rampa se construirá con hormigón y los detalles de la misma, son de permita la entrada de sillas de rueda a las áreas del local. Se requiere el uso de hormigón similar a los pisos y vigas sísmicas,  $f'c= 210 \text{ Kg/cm}^2$

**Detalle de espejos a instalar.**

Se colocará un (1) ESPEJO de vidrio de  $\frac{1}{4}$  de pulgada, con dimensiones de 1.20 m de ancho y 1.80 m de alto. Se anclará con sistema mecánico (soporte atornillado que no sea desmontable y se le añadirá por delante del vidrio, una plancha de Policarbonato (PVC Acrílico del mismo tamaño del espejo, para evitar desprendimientos del vidrio).

**Detalle de Paneles Divisorios Acústicos.**

Los paneles divisorios deben cumplir las especificaciones técnicas equivalente al Panel Moderco Excell 742: Tipo abisagrado, configuración de apertura central, con marcos de metal y acabado tipo tela o alfombra. El acabado será coordinado con la supervisión

**Pregunta 4:** Dónde se llevará el material removido de la obra?

**Respuesta 4:** En el Relleno Sanitario de Cerro Patacón o a un botadero autorizado que acepte con permiso material de desecho.

**Pregunta 5:** En el Item 3.0 Albañilería, 3.1 Paredes de Bloque de 6" la cantidad 9.3 es MTS2, está cantidad no coincide con los planos, favor aclarar la unidad de medida o cantidad.

**Respuesta 5:**

**En el Item 3.0 Albañilería, 3.1 Paredes de Bloque de 4"**

En el desglose original la cantidad de 25.2 es en metros lineales (MTS), está cantidad coincide con los planos, para la longitud de pared de bloque de 4 pulgadas. Para cotizar deben considerar las diferentes alturas y vanos de las paredes.

**En el Item 3.0 Albañilería, 3.2 Paredes de Bloque de 6"**

En el desglose original la cantidad de 9.3 es en metros lineales (MTS), está cantidad coincide con los planos, para la longitud de pared de bloque de 6 pulgadas.

**Pregunta 6:** *En el Item 3.0 Albañilería, 3.3 Paredes de Gypsum Board, la cantidad son 67 MTS2, según los planos se identifica en gypsum solo el dintel para panales móviles. Todas las paredes se identifican en bloque. Favor aclarar cuáles son gypsum y cuales en bloque.*

**Respuesta 6:**

La cantidad del desglose original dice 67 MTS2, según los planos se identifica en Gypsum Board solo el dintel para los panales móviles. Todas las paredes se identifican en bloque. La cantidad que se coloca en el desglose para cotización es de 5.0 Mts lineales, para el dintel, deben cotizar en base a la altura y posición de este dintel.

**Pregunta 7:** En el Item 3.0 Albañilería, 3.5 Piso suministro y materiales, la cantidad son 56.7 MTS3, está cantidad no coincide con los planos, favor revisar la unidad de medida.

**Respuesta 7:** La cantidad en el desglose original dice 56.7 MTS3, está cantidad no coincide con los planos. La cantidad que se coloca en el desglose para cotización es de 68.0 Mts 2 y esta área debe considerar todos los elementos estructurales indicados en el plano, cimientos, zapatas y anclajes requeridos estructuralmente.