PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ENMIENDA #4

REFERENCIA: 14326 PAN 2018–Trabajos de Ampliación y Remodelación de Local de Mi Voz Para tus Ojos (MVO) en el Centro de Rehabilitación Femenino, CEFERE Panamá.

Fecha: 22 DE octubre DE 2018

Notificamos a todos los interesados el siguiente cambio en el documento de invitación:

1. En la página 15 a la 17 del documento Solicitud de cotización:

DONDE DICE:

2. Los trabajos de intervención en estas áreas, se visualizan dentro del siguiente desglose de actividades:

DESGLOSE DE PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL LOCAL MI VOZ PATA TUS OJOS. CEFERE - PANAMÁ					
NO.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	PREPARACIÓN E INSTALACIONES TEMPORALES				
1.1	PREPARACION DEL AREA INTERIOR Y EXTERIOR	GLOBAL	1.0		
1.2	HABILITACIÓN DE DEPOSITOS Y AREA DE TRABAJADORES	GLOBAL	1.0		
2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS				
2.1	DEMOLICION DE PAREDES EXISTENTES	MTS2	21.6		
2.2	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	MTS2	37.3		
2.3	DESMONTE PUERTAS	UNIDADES	2.0		
2.4	DESMONTE DE VENTANAS	UNIDADES	1.0		
2.5	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EXISTENTE	GLOBAL	1.0		

3	ALBANILERIA				
3.1	PAREDES DE BLOQUES DE 4"	MTS2	25.2		
3.2	PAREDES DE BLOQUES DE 6"	MTS2	9.3		
3.3	PAREDES DE GYPSUM BOARD	MTS2	67.0		
3.4	RESANES DE PAREDES EXISTENTES	MTS2	45.0		
3.5	PISO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	MTS3	56.7		
3.6	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	UNIDAD	1.0		
4	PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y DATA				
4.1	PLOMERIA EN GENERAL	GLOBAL	1.0		
4.2	SUMINISTRO DE INODOROS DISCAPACITADOS	UNIDADES	1.0		
4.3	SUMINISTRO DE LAVAMANOS	UNIDADES	1.0		
4.4	REMOCION DE LUCES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, TUBERIA, CONDUCTORES Y CAJILLAS	GLOBAL	1.0		
4.5	REMOCION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9,000 Y 24,000 BTU	GLOBAL	1.0		
4.6	TUBERIAS Y TABLERO "MVO"	MTS	32.0		
4.7	TUBERIA Y TABLERO "AA"	MTS	39.0		
4.8	TUBERIA Y ALIMENTADOR "TDP1"	MTS	5.0		
4.9	CAJAS DE PLASTICO 8X8 4	UNIDADES	3.0		
4.10	PROTECCIONES DEL TABLERO AA, MVO, CC Y CAPILLA	GLOBAL	1.0		
4.11	TABLEROS, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS PARA TDP1, AA, de MVO	GLOBAL	1.0		
4.12	LUMINARIAS DE EMERGENCIA	UNIDADES	4.0		
4.13	SALIDAS MONOFASICAS 120 v (INCLUYE TUBERIA, CONDUCTORES, CONECTORES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS)	UNIDADES	42.0		
4.14	SALIDAS BIFASICAS (INCLUYE TUBERIA, CONDUCTORES, CONECTORES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CAJAS NEMA 3R Y ACCESORIOS)	UNIDADES	3.0		
4.15	SUMIISTRO DE LUMINARIAS DE 2 X 10 VATIOS TIPO LED DE 2 X 2	UNIDADES	21.0		
4.16	EXTINTORES	UNIDADES	4.0		
4.17	INSTALACION DE LAMPARAS	UNDADES	21.0		
4.18	DETECTORES DE HUMO	UNIDADES	4.0		
4.19	DETECTORES DE CALOR	UNIDAD	1.0		

4.20	ALARMA Y SIRENA	UNIDAD	1.0		
4.21	PANEL DE ALARMA	UNIDAD	1.0		
4.22	SALIDA DE ALARMAS	UNIDADES	7.0		
4.23	SISTEMA DE DATA (Número de Salidas) solo tuberías.	GLOBAL	9.0		
5	ACABADOS				
5.1	SUMINISTRO DE AZULEJOS DE BAÑO	MTS2	33.6		
5.2	INSTALACION DE AZULEJOS	MTS2	33.6		
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PALETAS	UNIDADES	8.0		
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO FIJO LISO ENTRE OFICINA DE COORDINADORA Y SONIDO Y EN LA CABINA	UNIDADES	2.0		
5.5	SUMINISTRO DE PISO DE PORCELANATO CALIBRADO 0.50X0.50	MTS2	62.0		
5.6	INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO	MTS2	62.0		
5.7	SUMINISTRO DE PUERTAS	UNIDADES	11.0		
5.8	INSTALACION DE PUERTAS	UNIDADES	11.0		
5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA	UNIDAD	1.0		
6	PINTURA DE PAREDES INTERIOR	GLOBAL	1.0		
6.1	PINTURA EXTERIOR	MTS2	156.0		
6.2	GRIFERIA	UNIDADES	4.0		
6	CUBIERTA DE TECHO				
	ESTRUCTURA DE TECHO (Carriola de 2" X 4" Cal 16)	Global	1.0		
	SUMINISTRO DE MATERIALES (Cubierta y Fascia Esmalta Cal 26)	MTS2	70.3		
	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA	MTS2	70.3		
	IMPERMEABILIZACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	MTS2	70.3		
	AISLANTE TERMICO SUNMINISTRO E INSTALACIÓN	MTS2	70.3		
	TECHO EXISTENTE A MANTENER (Sellado y Pintura Total)	MTS2	40.0		
7	AIRE ACONDICIONADO				
	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 9,000 BTU EXISTENTE	UNIDAD	1.0		
	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU EXISTENTE	UNIDAD	1.0		

	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO DE 9,000 BTU INVERTER 70 % EFICIENCIA	UNIDAD	1.0		
8	OTRAS INSTALACIONES REQUERIDAS				
	ESPEJO CON BORDES DE ALUMINIO PEGADO PISO A TECHO	UNIDADES	2.0		
	BARRAS PARA DISCAPACITADOS DE 24 Y 48" SUMINISTRO E INSTALACION	UNIDADES	2.0		
	ACCESORIOS PARA BAÑOS SUMINISTRO E INSTALACION	GLOBAL	1.0		
	BARRAS PARA EL VESTIDOR SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.49 m	UNIDADES	2.0		
	FREGADOR SUMINISTRO.	UNIDAD	1.0		
	AISLANTE ACUSTICO EN AREA DE SONIDO PAREDES Y TECHO	MTS2	12.0		
9	MOBILIARIO				
	MUEBLE DE COCINA TIPO MODULAR HIDROFUGO (A02)	GLOBAL	1.0		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DIVISORIOS ACUSTICOS MOVIBLES (Alto 2.10m x 5.01m Largo)	GLOBAL	1.0		
10	LIMPIEZA FINAL				
	LIMPIEZA (Desalojo de desechos y limpieza del área interior y exterior)	GLOBAL	1.0		
	SUB- TOTAL				
	TOTAL				

DEBE DECIR:

DESGLOSE DE PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL LOCAL MI VOZ PATA TUS OJOS. CEFERE - PANAMÁ					
NO.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL

1	PREPARACIÓN E INSTALACIONES TEMPORALES				
1.1	PREPARACION DEL AREA INTERIOR Y EXTERIOR	GLOBAL	1.0		
1.2	HABILITACIÓN DE DEPOSITOS Y AREA DE TRABAJADORES	GLOBAL	1.0		
2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS				
2.1	DEMOLICION DE PAREDES EXISTENTES	MTS2	21.6		
2.2	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	MTS2	37.3		
2.3	DESMONTE PUERTAS	UNIDADES	2.0		
2.4	DESMONTE DE VENTANAS	UNIDADES	1.0		
2.5	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EXISTENTE	GLOBAL	1.0		
3	ALBANILERIA				
3.1	PAREDES DE BLOQUES DE 4" (Incluye Vigas y Columnas de Amarre)	MTS	25.2		
3.2	PAREDES DE BLOQUES DE 6" /Incluye Vigas y Columnas de Amarre)	MTS	9.3		
3.3	PAREDES DE GYPSUM BOARD	MTS	67.0		
3.4	RESANES DE PAREDES EXISTENTES	MTS	45.0		
3.5	PISO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	MTS2	56.7		
3.6	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	UNIDAD	1.0		
4	PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y DATA				
4.1	PLOMERIA EN GENERAL	GLOBAL	1.0		
4.2	SUMINISTRO DE INODOROS DISCAPACITADOS	UNIDADES	1.0		
4.3	SUMINISTRO DE LAVAMANOS	UNIDADES	1.0		
4.4	REMOCION DE LUCES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, TUBERIA, CONDUCTORES Y CAJILLAS	GLOBAL	1.0		
4.5	REMOCION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9,000 Y 24,000 BTU	GLOBAL	1.0		
4.6	TUBERIAS Y TABLERO "MVO"	MTS	32.0		
4.7	TUBERIA Y TABLERO "AA"	MTS	39.0		
4.8	TUBERIA Y ALIMENTADOR "TDP1"	MTS	5.0		
4.9	CAJAS DE PLASTICO 8X8 4	UNIDADES	3.0		
4.10	PROTECCIONES DEL TABLERO AA, MVO, CC Y CAPILLA	GLOBAL	1.0		
4.11	TABLEROS, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS PARA TDP1, AA, de MVO	GLOBAL	1.0		
4.12	LUMINARIAS DE EMERGENCIA	UNIDADES	4.0		

4.13	SALIDAS MONOFASICAS 120 v (INCLUYE TUBERIA, CONDUCTORES, CONECTORES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS)	UNIDADES	42.0		
4.14	SALIDAS BIFASICAS (INCLUYE TUBERIA, CONDUCTORES, CONECTORES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CAJAS NEMA 3R Y ACCESORIOS)	UNIDADES	3.0		
4.15	SUMIISTRO DE LUMINARIAS DE 2 X 10 VATIOS TIPO LED DE 2 X 2	UNIDADES	21.0		
4.16	EXTINTORES	UNIDADES	4.0		
4.17	INSTALACION DE LAMPARAS	UNDADES	21.0		
4.18	DETECTORES DE HUMO	UNIDADES	4.0		
4.19	DETECTORES DE CALOR	UNIDAD	1.0		
4.20	ALARMA Y SIRENA	UNIDAD	1.0		
4.21	PANEL DE ALARMA	UNIDAD	1.0		
4.22	SALIDA DE ALARMAS	UNIDADES	7.0		
4.23	SISTEMA DE DATA (Número de Salidas) solo tuberías.	GLOBAL	9.0		
5	ACABADOS				
5.1	SUMINISTRO DE AZULEJOS DE BAÑO	MTS2	33.6		
5.2	INSTALACION DE AZULEJOS	MTS2	33.6		
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PALETAS	UNIDADES	8.0		
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO FIJO LISO ENTRE OFICINA DE COORDINADORA Y SONIDO Y EN LA CABINA	UNIDADES	2.0		
5.5	SUMINISTRO DE PISO DE PORCELANATO CALIBRADO 0.50X0.50	MTS2	62.0		
5.6	INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO	MTS2	62.0		
5.7	SUMINISTRO DE PUERTAS	UNIDADES	11.0		
5.8	INSTALACION DE PUERTAS	UNIDADES	11.0		
5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA	UNIDAD	1.0		
5.10	PINTURA DE PAREDES INTERIOR	GLOBAL	1.0		
5.11	PINTURA EXTERIOR	MTS2	156.0		
5.12	GRIFERIA	UNIDADES	4.0		
6	CUBIERTA DE TECHO				
6.1	ESTRUCTURA DE TECHO (Carriola de 2" X 4" Cal 16)	Global	1.0		
6.2	SUMINISTRO DE MATERIALES (Cubierta y Fascia Esmalta Cal 26)	MTS2	70.3		

6.3	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA	MTS2	70.3		
6.4	IMPERMEABILIZACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	MTS2	70.3		
6.5	AISLANTE TERMICO SUNMINISTRO E INSTALACIÓN	MTS2	70.3		
6.6	TECHO EXISTENTE A MANTENER (Sellado y Pintura Total)	MTS2	40.0		
7	AIRE ACONDICIONADO				
7.1	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 9,000 BTU EXISTENTE	UNIDAD	1.0		
7.2	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU EXISTENTE	UNIDAD	1.0		
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO DE 9,000 BTU INVERTER 70 % EFICIENCIA	UNIDAD	1.0		
8	OTRAS INSTALACIONES REQUERIDAS				
8.1	ESPEJO CON BORDES DE ALUMINIO PEGADO PISO A TECHO	UNIDADES	1.0		
8.2	BARRAS PARA DISCAPACITADOS DE 24 Y 48" SUMINISTRO E INSTALACION	UNIDADES	2.0		
8.3	ACCESORIOS PARA BAÑOS SUMINISTRO E INSTALACION	GLOBAL	1.0		
8.4	BARRAS PARA EL VESTIDOR SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.49 m	UNIDADES	2.0		
8.5	FREGADOR SUMINISTRO.	UNIDAD	1.0		
8.6	AISLANTE ACUSTICO EN AREA DE SONIDO PAREDES Y TECHO	MTS2	12.0		
8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO SUSPENDIDO	MTS2	102.0		
9	MOBILIARIO				
9.1	MUEBLE DE COCINA TIPO MODULAR HIDROFUGO (A02)	GLOBAL	1.0		
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DIVISORIOS ACUSTICOS MOVIBLES (Alto 2.10m x 5.01m Largo)	GLOBAL	1.0		
10	LIMPIEZA FINAL				
10.0	LIMPIEZA (Desalojo de desechos y limpieza del área interior y exterior)	GLOBAL	1.0		

	SUB- TOTAL				
	TOTAL				

2. En la página 25 a la 27 del documento Solicitud de cotización

DONDE DICE

Anexo 2

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES¹

(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas con el membrete oficial del suministrador²)

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia [Status] – [Subject]

CUADRO N° 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos

DESGLOSE DE PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL LOCAL MI VOZ PATA TUS OJOS. CEFERE - PANAMÁ
--

¹ Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.

² El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.

NO.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	PREPARACIÓN E INSTALACIONES TEMPORALES				
1.1	PREPARACION DEL AREA INTERIOR Y EXTERIOR	GLOBAL	1.0		
1.2	HABILITACIÓN DE DEPOSITOS Y AREA DE TRABAJADORES	GLOBAL	1.0		
2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS				
2.1	DEMOLICION DE PAREDES EXISTENTES	MTS2	21.6		
2.2	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	MTS2	37.3		
2.3	DESMONTE PUERTAS	UNIDADES	2.0		
2.4	DESMONTE DE VENTANAS	UNIDADES	1.0		
2.5	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EXISTENTE	GLOBAL	1.0		
3	ALBANILERIA				
3.1	PAREDES DE BLOQUES DE 4"	MTS2	25.2		
3.2	PAREDES DE BLOQUES DE 6"	MTS2	9.3		
3.3	PAREDES DE GYPSUM BOARD	MTS2	67.0		
3.4	RESANES DE PAREDES EXISTENTES	MTS2	45.0		
3.5	PISO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	MTS3	56.7		
3.6	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	UNIDAD	1.0		
4	PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y DATA				
4.1	PLOMERIA EN GENERAL	GLOBAL	1.0		
4.2	SUMINISTRO DE INODOROS DISCAPACITADOS	UNIDADES	1.0		
4.3	SUMINISTRO DE LAVAMANOS	UNIDADES	1.0		
4.4	REMOCION DE LUCES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, TUBERIA, CONDUCTORES Y CAJILLAS	GLOBAL	1.0		
4.5	REMOCION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9,000 Y 24,000 BTU	GLOBAL	1.0		
4.6	TUBERIAS Y TABLERO "MVO"	MTS	32.0		
4.7	TUBERIA Y TABLERO "AA"	MTS	39.0		
4.8	TUBERIA Y ALIMENTADOR "TDP1"	MTS	5.0		
4.9	CAJAS DE PLASTICO 8X8 4	UNIDADES	3.0		
4.10	PROTECCIONES DEL TABLERO AA, MVO, CC Y CAPILLA	GLOBAL	1.0		
4.11	TABLEROS, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS PARA TDP1, AA, de MVO	GLOBAL	1.0		
4.12	LUMINARIAS DE EMERGENCIA	UNIDADES	4.0		

4.13	SALIDAS MONOFASICAS 120 v (INCLUYE TUBERIA, CONDUCTORES, CONECTORES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS)	UNIDADES	42.0		
4.14	SALIDAS BIFASICAS (INCLUYE TUBERIA, CONDUCTORES, CONECTORES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CAJAS NEMA 3R Y ACCESORIOS)	UNIDADES	3.0		
4.15	SUMIISTRO DE LUMINARIAS DE 2 X 10 VATIOS TIPO LED DE 2 X 2	UNIDADES	21.0		
4.16	EXTINTORES	UNIDADES	4.0		
4.17	INSTALACION DE LAMPARAS	UNDADES	21.0		
4.18	DETECTORES DE HUMO	UNIDADES	4.0		
4.19	DETECTORES DE CALOR	UNIDAD	1.0		
4.20	ALARMA Y SIRENA	UNIDAD	1.0		
4.21	PANEL DE ALARMA	UNIDAD	1.0		
4.22	SALIDA DE ALARMAS	UNIDADES	7.0		
4.23	SISTEMA DE DATA (Número de Salidas) solo tuberías.	GLOBAL	9.0		
5	ACABADOS				
5.1	SUMINISTRO DE AZULEJOS DE BAÑO	MTS2	33.6		
5.2	INSTALACION DE AZULEJOS	MTS2	33.6		
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PALETAS	UNIDADES	8.0		
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO FIJO LISO ENTRE OFICINA DE COORDINADORA Y SONIDO Y EN LA CABINA	UNIDADES	2.0		
5.5	SUMINISTRO DE PISO DE PORCELANATO CALIBRADO 0.50X0.50	MTS2	62.0		
5.6	INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO	MTS2	62.0		
5.7	SUMINISTRO DE PUERTAS	UNIDADES	11.0		
5.8	INSTALACION DE PUERTAS	UNIDADES	11.0		
5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA	UNIDAD	1.0		
6	PINTURA DE PAREDES INTERIOR	GLOBAL	1.0		
6.1	PINTURA EXTERIOR	MTS2	156.0		
6.2	GRIFERIA	UNIDADES	4.0		
6	CUBIERTA DE TECHO				
	ESTRUCTURA DE TECHO (Carriola de 2" X 4" Cal 16)	Global	1.0		
	SUMINISTRO DE MATERIALES (Cubierta y Fascia Esmalta Cal 26)	MTS2	70.3		

	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA	MTS2	70.3		
	IMPERMEABILIZACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	MTS2	70.3		
	AISLANTE TERMICO SUNMINISTRO E INSTALACIÓN	MTS2	70.3		
	TECHO EXISTENTE A MANTENER (Sellado y Pintura Total)	MTS2	40.0		
7	AIRE ACONDICIONADO				
	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 9,000 BTU EXISTENTE	UNIDAD	1.0		
	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU EXISTENTE	UNIDAD	1.0		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO DE 9,000 BTU INVERTER 70 % EFICIENCIA	UNIDAD	1.0		
8	OTRAS INSTALACIONES REQUERIDAS				
	ESPEJO CON BORDES DE ALUMINIO PEGADO PISO A TECHO	UNIDADES	2.0		
	BARRAS PARA DISCAPACITADOS DE 24 Y 48" SUMINISTRO E INSTALACION	UNIDADES	2.0		
	ACCESORIOS PARA BAÑOS SUMINISTRO E INSTALACION	GLOBAL	1.0		
	BARRAS PARA EL VESTIDOR SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.49 m	UNIDADES	2.0		
	FREGADOR SUMINISTRO.	UNIDAD	1.0		
	AISLANTE ACUSTICO EN AREA DE SONIDO PAREDES Y TECHO	MTS2	12.0		
9	MOBILIARIO				
	MUEBLE DE COCINA TIPO MODULAR HIDROFUGO (A02)	GLOBAL	1.0		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DIVISORIOS ACUSTICOS MOVIBLES (Alto 2.10m x 5.01m Largo)	GLOBAL	1.0		
10	LIMPIEZA FINAL				
	LIMPIEZA (Desalojo de desechos y limpieza del área interior y exterior)	GLOBAL	1.0		
	SUB- TOTAL				

TOTAL	
--------------	--

DEBE DECIR:

Anexo 2

**FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES POR PARTE DE LOS
PROVEEDORES³**

(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas con el membrete oficial del suministrador⁴)

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia [Status] – [Subject]

CUADRO N° 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos

DESGLOSE DE PRESUPUESTO PARA TRABAJOS DE REMODELACIÓN DEL LOCAL MI VOZ PATA TUS OJOS. CEFERE - PANAMÁ					
NO.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	PREPARACIÓN E INSTALACIONES TEMPORALES				
1.1	PREPARACION DEL AREA INTERIOR Y EXTERIOR	GLOBAL	1.0		

³ Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.

⁴ El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.

1.2	HABILITACIÓN DE DEPOSITOS Y AREA DE TRABAJADORES	GLOBAL	1.0		
2	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS				
2.1	DEMOLICION DE PAREDES EXISTENTES	MTS2	21.6		
2.2	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	MTS2	37.3		
2.3	DESMONTE PUERTAS	UNIDADES	2.0		
2.4	DESMONTE DE VENTANAS	UNIDADES	1.0		
2.5	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EXISTENTE	GLOBAL	1.0		
3	ALBANILERIA				
3.1	PAREDES DE BLOQUES DE 4"	MTS	25.2		
3.2	PAREDES DE BLOQUES DE 6"	MTS	9.3		
3.3	PAREDES DE GYPSUM BOARD	MTS	67.0		
3.4	RESANES DE PAREDES EXISTENTES	MTS	45.0		
3.5	PISO SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	MTS2	56.7		
3.6	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	UNIDAD	1.0		
4	PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y DATA				
4.1	PLOMERIA EN GENERAL	GLOBAL	1.0		
4.2	SUMINISTRO DE INODOROS DISCAPACITADOS	UNIDADES	1.0		
4.3	SUMINISTRO DE LAVAMANOS	UNIDADES	1.0		
4.4	REMOCION DE LUCES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, TUBERIA, CONDUCTORES Y CAJILLAS	GLOBAL	1.0		
4.5	REMOCION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9,000 Y 24,000 BTU	GLOBAL	1.0		
4.6	TUBERIAS Y TABLERO "MVO"	MTS	32.0		
4.7	TUBERIA Y TABLERO "AA"	MTS	39.0		
4.8	TUBERIA Y ALIMENTADOR "TDP1"	MTS	5.0		
4.9	CAJAS DE PLASTICO 8X8 4	UNIDADES	3.0		
4.10	PROTECCIONES DEL TABLERO AA, MVO, CC Y CAPILLA	GLOBAL	1.0		
4.11	TABLEROS, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS PARA TDP1, AA, de MVO	GLOBAL	1.0		
4.12	LUMINARIAS DE EMERGENCIA	UNIDADES	4.0		
4.13	SALIDAS MONOFASICAS 120 v (INCLUYE TUBERIA, CONDUCTORES, CONECTORES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS)	UNIDADES	42.0		

4.14	SALIDAS BIFASICAS (INCLUYE TUBERIA, CONDUCTORES, CONECTORES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CAJAS NEMA 3R Y ACCESORIOS)	UNIDADES	3.0		
4.15	SUMIISTRO DE LUMINARIAS DE 2 X 10 VATIOS TIPO LED DE 2 X 2	UNIDADES	21.0		
4.16	EXTINTORES	UNIDADES	4.0		
4.17	INSTALACION DE LAMPARAS	UNDADES	21.0		
4.18	DETECTORES DE HUMO	UNIDADES	4.0		
4.19	DETECTORES DE CALOR	UNIDAD	1.0		
4.20	ALARMA Y SIRENA	UNIDAD	1.0		
4.21	PANEL DE ALARMA	UNIDAD	1.0		
4.22	SALIDA DE ALARMAS	UNIDADES	7.0		
4.23	SISTEMA DE DATA (Número de Salidas) solo tuberías.	GLOBAL	9.0		
5	ACABADOS				
5.1	SUMINISTRO DE AZULEJOS DE BAÑO	MTS2	33.6		
5.2	INSTALACION DE AZULEJOS	MTS2	33.6		
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE PALETAS	UNIDADES	8.0		
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO FIJO LISO ENTRE OFICINA DE COORDINADORA Y SONIDO Y EN LA CABINA	UNIDADES	2.0		
5.5	SUMINISTRO DE PISO DE PORCELANATO CALIBRADO 0.50X0.50	MTS2	62.0		
5.6	INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO	MTS2	62.0		
5.7	SUMINISTRO DE PUERTAS	UNIDADES	11.0		
5.8	INSTALACION DE PUERTAS	UNIDADES	11.0		
5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA	UNIDAD	1.0		
5.10	PINTURA DE PAREDES INTERIOR	GLOBAL	1.0		
5.11	PINTURA EXTERIOR	MTS2	156.0		
5.12	GRIFERIA	UNIDADES	4.0		
6	CUBIERTA DE TECHO				
6.1	ESTRUCTURA DE TECHO (Carriola de 2" X 4" Cal 16)	Global	1.0		
6.2	SUMINISTRO DE MATERIALES (Cubierta y Fascia Esmalta Cal 26)	MTS2	70.3		
6.3	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA	MTS2	70.3		
6.4	IMPERMEABILIZACION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	MTS2	70.3		

6.5	AISLANTE TERMICO SUNMINISTRO E INSTALACIÓN	MTS2	70.3		
6.6	TECHO EXISTENTE A MANTENER (Sellado y Pintura Total)	MTS2	40.0		
7	AIRE ACONDICIONADO				
7.1	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 9,000 BTU EXISTENTE	UNIDAD	1.0		
7.2	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU EXISTENTE	UNIDAD	1.0		
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO DE 9,000 BTU INVERTER 70 % EFICIENCIA	UNIDAD	1.0		
8	OTRAS INSTALACIONES REQUERIDAS				
8.1	ESPEJO CON BORDES DE ALUMINIO PEGADO PISO A TECHO	UNIDADES	1.0		
8.2	BARRAS PARA DISCAPACITADOS DE 24 Y 48" SUMINISTRO E INSTALACION	UNIDADES	2.0		
8.3	ACCESORIOS PARA BAÑOS SUMINISTRO E INSTALACION	GLOBAL	1.0		
8.4	BARRAS PARA EL VESTIDOR SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.49 m	UNIDADES	2.0		
8.5	FREGADOR SUMINISTRO.	UNIDAD	1.0		
8.6	AISLANTE ACUSTICO EN AREA DE SONIDO PAREDES Y TECHO	MTS2	12.0		
8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO SUSPENDIDO	MTS2	102.0		
9	MOBILIARIO				
9.1	MUEBLE DE COCINA TIPO MODULAR HIDROFUGO (A02)	GLOBAL	1.0		
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DIVISORIOS ACUSTICOS MOVIBLES (Alto 2.10m x 5.01m Largo)	GLOBAL	1.0		
10	LIMPIEZA FINAL				
10.0	LIMPIEZA (Desalojo de desechos y limpieza del área interior y exterior)	GLOBAL	1.0		
	SUB- TOTAL				

TOTAL	
--------------	--

Fin de la enmienda.