

**REHABILITATION DE L'ESPACE BUREAUX POUR LA COORDINATION DU
SYSTÈME DES NATIONS UNIES EN MAURITANIE**

DEVIS QUANTITATIF

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
I.	TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITIONS				
I.1	Installation de chantier (amenée et repli du matériel, implantations)	FF	1		
I.2	Dépose de l'ensemble des installations (électriques, fluides etc.)	FF	1		
I.3	Décapage carreaux sols	m ²	5,10		
I.4	Décapage faïences	m ²	25,54		
I.5	Dépose des menuiseries et cloison	FF	1		
I.6	Ouverture d'une porte (80 x210 cm)	FF	1		
II	GROS ŒUVRE				
II.1	Maçonnerie				
II.1.1	Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40	m ²	15,00		
II.1.2	Maçonnerie en agglos creux de 10x20x40	m ²	9,00		
II.2	Enduits				
II.2.1	Enduit intérieur	m ²	18,50		
III	REVETEMENTS				
III.1.1	Carreaux de sol en grés cérame anti dérapant 30x30 pour salle d'eau	m ²	9,50		
III.1.2	Revêtement mural (faïence)	m ²	61,60		
IV	ÉTANCHEITE TOILETTES				
IV.1.1	Étanchéité sous carrelage pour toilettes	m ²	9,50		
IV.1.2	Relevé d'étanchéité pour toilettes étage sur 50 cm	ml	11,00		
V	PLOMBERIE - ASSAINISSEMENT				
V.1	Alimentation en eau potable	FF	1,00		
V.2	Assainissement	FF	1,00		
V.3	Appareils et équipement divers				
V.3.1	Robinet de puisage	U	3		
V.3.2	Lavabo vasque encastrable label ROCA, y compris installation et toutes sujétions	U	3		
V.3.3	W.C. à l'anglaise label ROCA, y compris installation et toutes sujétions	U	3		
V.3.4	Douchettes chaise anglaise, y compris installation et toutes sujétions	U	3		
V.3.5	Siphon de sol en inox, y compris installation et toutes sujétions	U	3		
VI	MENUISERIES				
VI.1	Aluminium				
VI.1.1	Fenêtre alu ouvrant à la française ép vitrage 6mm (bureaux et toilettes)	m ²	2,00		
VI.1.2	Porte alu plein	m ²	9,00		
VI.1.3	Chassis alu plein pour séparation bureau	m ²	22,50		
VI.2	Bois				
VI.2.1	Porte en bois rouge tapisée 90x210	U	1,00		
VII	ELECTRICITE				
V.II	Coffrets (F&P avec toutes sujétions)				
V.II.1	Coffret général câblé et équipé de modulaires de marque SHNEIDER ou similaire y compris raccordement au réseau existant pour alimentation lampes bureaux et couloirs	ens	1,00		
V.II.2	Goulottes electricité (F&P avec toutes sujétions)				
V.II.3	Goulotte moulure blanc Ingelec	FF	1		
V.II.4	Câblage (F&P avec toutes sujétions)				
V.II.5	Câble U1000R2V3G1.5 mm 2 CU	FF	1		

DEVIS QUANTITATIF

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
V.II.6	<i>Luminaires (F&P avec toutes sujétions)</i>				
V.II.7	lampes LED avec detecteurs de mouvements	U	16		
VIII	PEINTURE				
VIII.1	Peinture sous plafond	m ²	200		
VIII.2	Peinture type stucco avec enduit sur parois verticales intérieures	m ²	490		
TOTAL GENERAL					