



ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАПРОС) (Работы)

	Дата: 29 июля 2019 г.
	Ссылка: UNDP/Wetlands/390/2019

Уважаемые дамы и господа,

Приглашаем Вас предоставить коммерческое предложение на выполнение строительных работ по объекту **«Экологическая реабилитация неэффективно осушенного торфяника «Веречское» в Городокском районе Витебской области»** согласно техническому заданию Приложения 1 настоящего запроса. При подготовке предложения просим Вас руководствоваться формами, приведенными в Приложениях 2, 3, 4.

Предложения принимаются в срок до **17:00 Минского времени 21 августа 2019 г.** включительно, и могут быть поданы

☒ почтовой доставкой по адресу, указанному ниже:

Программа Развития ООН

220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кирова, 17, 6-й этаж

Секретарь

(укажите на конверте номер Запроса коммерческого предложения и его предмет:

UNDP/Wetlands/390/2019_Экологическая реабилитация торфяника Веречское)

или ☒ электронной почтой, на адрес, указанный ниже:

tenders.by@undp.org

(укажите в теме сообщения номер Запроса коммерческого предложения и его предмет:

UNDP_Wetlands_390_2019_Экологическая реабилитация торфяника Веречское)

Предложения, пересылаемые по электронной почте, не должны превышать по размеру 7MB, а также не должны содержать вирусов. Предложение может быть разделено не более чем на 5 сообщений (укажите для каждого сообщения в теме письма его порядковый номер и предмет Запроса). Каждое из них не должно содержать вирусов или искаженных данных; в противном случае предложение будет отклонено. В ответ на Ваше предложение, доставленное по указанному выше электронному адресу, Вы получите автоответ о получении сообщения. В случае, если Вы не получили автоответ, проверьте размер вложения, а также правильность написания адреса.

Вы должны самостоятельно обеспечить доставку Вашего предложения по указанному выше адресу до крайнего срока подачи предложений. Предложения, полученные ПРООН после наступления крайнего срока подачи, указанного выше, не будут приниматься к рассмотрению, невзирая на причины, по которым предложение не было доставлено вовремя. При подаче предложения по электронной почте просим пересылать файлы в формате .pdf, не содержащие вирусов.

Просим Вас принять во внимание следующие требования и условия, относящиеся к выполнению указанных выше работ:

Условия поставки	☒ Доставка персонала и материалов на место проведения работ осуществляется транспортом и за счет Подрядчика
Таможенная очистка (если требуется)	Не требуется
Точный адрес проведения работ	Республика Беларусь, Витебская область, Городокский район, между д. Волненки и д. Смоловка, осушенный торфяник «Веречское»
Предпочтительная для ПРООН транспортная компания (если применимо)	Не применимо
Адрес отправки отгрузочных документов(если применимо)	Не применимо
Срок выполнения работ(если срок выполнения работ превышает указанный в таблице срок, предложение может быть отклонено ПРООН)	☒ Согласно графику производства работ [максимальный срок – 2 месяца от даты подписания контракта]
График производства работ	☒ Требуется: календарный график производства работ (Приложение 4)
Требования к упаковке	Не применимо
Вид транспорта	☒ Наземный (для транспортировки материалов к месту производства работ)
Предпочтительная валюта предложения	☒ Доллар США (USD) ☒ Белорусский рубль (BYN) Контракт будет заключаться, и оплата будет производиться исключительно в валюте поданного коммерческого предложения. При оценке ценовых предложений Претендентов и только в целях их сравнения все цены предложений, указанные в разных валютах, будут переведены в доллары США по официальному обменному курсу Организации Объединенных Наций, действующему на последний день подачи коммерческих предложений

НДС в цене предложения	☒ НДС и другие применимые косвенные налоги не должны включаться в цену предложения. Ценовые предложения Претендентов - нерезидентов Республики Беларусь, не должны содержать НДС. В случае ценовых предложений от Претендентов - резидентов Республики Беларусь, НДС, если включен, должен быть указан в ценовом предложении. Ценовые предложения Претендентов будут сравниваться без НДС
Требования по послепродажному обслуживанию	☒ Гарантия: не менее 60 месяцев от даты приемки объекта в эксплуатацию; ☒ Прочее: срок устранения дефектов во время гарантийного срока – не более 20 календарных дней от даты уведомления
Крайний срок подачи предложений	17:00 (Минское время), 21 августа 2019 г.
Вся строительная документация должна быть на следующих языках	☒ Русский или белорусский
Документы, входящие в состав предложения	☒ Должным образом заполненные формы Приложений 2, 3, 4; ☒ Копия свидетельства о регистрации компании; ☒ Документальное подтверждение финансовой состоятельности Претендента (банковская справка о финансовой состоятельности Претендента) – будет запрошено у победителя торгов; ☒ Копия действительного сертификата ISO 9001 либо аналогичного сертификата, подтверждающего наличие сертифицированной системы менеджмента качества (при наличии); ☒ Подтверждение / сертификация экологической устойчивости («зеленые» стандарты) компании (при наличии); ☒ Список персонала Претендента для выполнения работ и его квалификация, а также список машин и механизмов согласно настоящему Запросу коммерческого предложения (Приложение 4): Наличие в штате Претендента для выполнения работ по контракту как минимум: а) <i>руководитель (производитель) работ</i> , аттестованный Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь на выполнение мелиоративных и гидротехнических работ, имеющий высшее образование в области мелиоративного и гидротехнического строительства и стаж работы на инженерных должностях не менее двух лет, либо среднее специальное образование в области мелиоративного и гидротехнического строительства и стаж работы на инженерных должностях не менее трех лет; б) <i>инженерно-технический состав</i> : - прораб/мастер – 1 человек; в) <i>рабочие следующих специальностей</i> : - машинист одноковшового экскаватора – 1 человек; - машинист корчевателя-собирателя - 1 человек;

	- водитель самосвала – 1 человек; - водитель автомобиля для перевозки персонала - 1 человек; - рабочие по строительству гидротехнических сооружений 3 - 5-го разряда – 2 человека; Наличие на правах собственности или в аренде для выполнения работ как минимум следующих машин и механизмов: - самосвал (транспортное средство для доставки материалов на объект) - 1 ед.; - автомобиль для перевозки персонала – 1 ед.; - корчеватель-собираатель – 1 ед.; - экскаватор – 1 ед.; - другие специализированные механизмы и оборудование, которые могут быть необходимы для выполнения всех видов работ в рамках контракта; ☒ Сертификаты (аттестаты) соответствия на выполнение работ тендерного задания, но как минимум для следующих видов работ (при наличии): - гидротехническое и мелиоративное строительство Требование о предоставлении указанных выше документов распространяется и на субподрядчика (субподрядчиков), если в целях исполнения контракта Претендент намерен привлечь таковых (общий допустимый объем субподрядных работ – не более 20% от общей стоимости предложения)
Срок действия предложений (начиная от крайней даты подачи)	☒ 60 дней В исключительных случаях ПРООН может запросить у Претендента продления срока действия предложения свыше тех сроков, которые были изначально указаны в данном Запросе. В таком случае необходимо предоставить письменное подтверждение продления срока действия, без каких-либо иных изменений самого предложения
Полнота предложения	☒ Предложения на предоставление неполного комплекса работ согласно Перечню работ (Приложение 1) не рассматриваются
Условия оплаты	☒ 100% оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней после приемки работ ПРООН, или ☒ Авансовый платеж на сумму не более 20% от стоимости контракта; оплата полной стоимости работ за вычетом аванса в течение 30 (тридцати) календарных дней после приемки работ ПРООН. Оплата производится со счета Программы развития ООН в Республике Беларусь (нерезидент Республики Беларусь). Цена контракта является фиксированной и не подлежит индексации и пересмотру.

Штрафные санкции	☒ Будут применяться на следующих условиях: Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки выполнения работ: 0,2; Максимальное количество дней просрочки выполнения работ: 30; После этого ПРООН может прекратить действие контракта
Критерии оценки	☒ Полное соответствие Техническому заданию (Приложение 1), требованиям настоящего Запроса коммерческого предложения и наименьшая цена; ☒ Полное принятие контракта / Общих условий Контракта на выполнение строительных работ ПРООН; ☒ Наличие в штате претендента для выполнения работ по контракту как минимум: а) <i>руководитель (производитель) работ</i>, аттестованный Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь на выполнение мелиоративных и гидротехнических работ, имеющий высшее образование в области мелиоративного и гидротехнического строительства и стаж работы на инженерных должностях не менее двух лет, либо среднее специальное образование в области мелиоративного и гидротехнического строительства и стаж работы на инженерных должностях не менее трех лет; б) <i>инженерно-технический состав</i>: - прораб/мастер – 1 человек; в) <i>рабочие следующих специальностей</i>: - машинист одноковшового экскаватора – 1 человек; - машинист корчевателя-собирателя - 1 человек; - водитель самосвала – 1 человек; - водитель автомобиля для перевозки персонала - 1 человек; - рабочие по строительству гидротехнических сооружений 3 - 5-го разряда – 2 человека; ☒ Наличие на правах собственности или в аренде для выполнения работ как минимум следующих машин и механизмов: самосвал (транспортное средство для доставки материалов на объект), автомобиль для перевозки персонала, корчеватель-собиратель, экскаватор; ☒ Опыт выполнения не менее 2 аналогичных работ за последние 3 года; ☒ Минимальное количество лет опыта работы в строительстве: 3; ☒ Положительная оценка по результатам постквалификационных мероприятий (получение отзывов у предыдущих клиентов или проверка рекомендаций предыдущих клиентов касательно качества исполнения текущих или ранее исполненных контрактов. Проверка отсутствия задолженности по налогам и/или финансовой состоятельности Претендента) – если такая оценка потребуется ПРООН
ПРООН присудит контракт	☒ Одному Претенденту

Тип контракта	☒ Контракт на выполнение строительных работ (форма стандартного Контракта ПРООН на выполнение строительных работ размещена на сайте ПРООН в Республике Беларусь http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/procurement.html)
Специальные условия контракта	☒ После подписания Сертификата об окончательном выполнении работ и Акта приёмки в эксплуатацию право пользования гарантийными обязательствами подрядчика переходит от ПРООН к ГЛХУ «Городокский лесхоз» Городокского района Витебской области. Гарантия: не менее 60 месяцев от даты приемки объекта в эксплуатацию. Сроки устранения дефектов в течение периода гарантийных обязательств – не более 20 дней со дня уведомления ГЛХУ «Городокский лесхоз»
Условия осуществления оплаты	☒ Приёмка объекта без замечаний приемочной комиссией и организациями, осуществляющими технический и авторский надзор; ☒ Приемка выполненных работ, произведенная на основе полного соответствия требованиям настоящего Запроса коммерческого предложения и проектной документации
Приложения к запросу	☒ Общие и специальные требования к выполнению работ, перечень работ, ведомость используемых материалов (Приложение 1) ☒ Форма подачи коммерческого предложения (Приложение 2) ☒ Информационная форма Претендента (Приложение 3) ☒ Календарный график производства работ; Перечень аналогичных работ, выполненных за последние три года; Список персонала для выполнения работ и его квалификация; Список машин, механизмов и оборудования для выполнения работ (Приложение 4) ☒ Общие условия Контракта на выполнение строительных работ ПРООН Применимые Общие условия размещены по ссылке: https://www.undp.org/content/dam/belarus/docs/UNDP_General_Terms_and_Conditions_for_Civil_Works_rus.pdf (на русском языке) Непринятие Общих условий Контракта на выполнение строительных работ ПРООН будет являться основанием для дисквалификации предложения
Контактное лицо для запроса дополнительной информации (запросы могут быть только в письменной форме) ¹	Контактное лицо: <i>Сергей Бобровских</i> <i>Специалист по закупкам, проект ПРООН/ГЭФ «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ»</i> sergei.bobrovskih@undp.org Любая задержка в предоставлении ответа со стороны ПРООН не может служить основанием для переноса крайнего срока подачи предложения, если только ПРООН не сочтет такое продление

	необходимым и не сообщит о новом крайнем сроке подачи всем Претендентам
--	--

¹ Указанное контактное лицо и адрес официально установлены ПРООН. Если запросы направляются другому лицу или по другому адресу, даже если они являются сотрудниками ПРООН, ПРООН не будет принимать обязательство отвечать или подтверждать получение запроса

Предлагаемые работы будут оценены на основе полноты и соответствия предложения минимальным требованиям, описанным выше, а также указанным в любых других приложениях, содержащих подробную информацию о требованиях ПРООН.

Контракт будет присужден предложению, которое соответствует техническому заданию, требованиям и предлагает самую низкую цену, а также соответствует всем прочим указанным критериям оценки. Любое предложение, не соответствующее вышеуказанным требованиям, будет отклонено.

Любое расхождение между ценой за единицу и общей ценой (вычисляется путем умножения цены за единицу на количество) подлежит пересчету ПРООН. В случае ошибки, преимущество имеет цена за единицу, а общая цена будет скорректирована. Если Претендент не принимает окончательную цену, пересчитанную ПРООН, и исправление ошибок, его предложение будет отклонено.

В любое время до истечения срока действия предложения ПРООН не принимает изменения цен, вызванных повышением/изменением обменных курсов валют, инфляцией или любыми другими рыночными факторами. На момент заключения контракта на выполнение строительных работ ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) объем работ до двадцати пяти процентов (25%) от общего объема предложения, без изменения цены за единицу или других условий.

На любой контракт или заказ на закупку, который будет оформлен в результате этого Запроса, распространяются Общие условия, прилагаемые к Запросу. Подача ценового предложения подразумевает, что Претендент безоговорочно принимает Общие условия ПРООН, указанные по ссылке:

https://www.undp.org/content/dam/belarus/docs/UNDP_General_Terms_and_Conditions_for_Civil_Works_rus.pdf.

ПРООН имеет право отклонить любое предложение, не присуждать контракт или заказ на закупку, а также не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения Претендентом, независимо от результата или способа проведения процесса отбора.

Обратите внимание, что процедура опротестования Претендентом решения ПРООН предназначена для того, чтобы предоставить физическим лицам и компаниям возможность опротестовать решение о не присуждении контракта в результате конкурсного процесса закупки. **В случае**, если вы считаете, что Ваше предложение было рассмотрено необъективно, Вы можете найти подробную информацию о процедурах опротестования по следующей ссылке: <http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/>.

ПРООН призывает каждого потенциального Претендента избегать и предотвращать конфликт интересов, путем информирования ПРООН о таких случаях, когда Вы, или любой из ваших партнеров или сотрудников, были задействованы в подготовке требований, проектов, спецификаций, смет и другой информации, используемой в настоящем Запросе.

ПРООН реализует политику нетерпимости в отношении мошенничества и других запрещенных практик, и стремится к выявлению и устранению всех подобных актов и практик в отношении ПРООН, а также третьих сторон, участвующих в деятельности ПРООН. ПРООН ожидает, что ее поставщики будут придерживаться Кодекса поведения поставщиков ООН, с которым можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

Благодарим Вас и ожидаем Ваше предложение.

С уважением,
Отдел закупок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ «Экологическая реабилитация неэффективно осушенного торфяника «Веречское» в Городокском районе Витебской области»

Общие и специальные требования к выполнению работ:

1. Общие требования к выполнению работ:

1.1. Основания для проведения строительных работ на объекте:

- Проект международной технической помощи «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ».
- Проектно-сметная документация, разработанная ПИГ ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевводстрой».

1.2. Выполнение строительных работ должно осуществляться в строгом соответствии с проектной документацией, республиканскими, отраслевыми и ведомственными нормами и правилами, установленными техническими нормативными актами Республики Беларусь. Спецификация на монтажные работы, сметы и чертежи в полном объеме содержатся в проектной документации.

1.3. Разрешительная документация на реализацию проекта: решение Городокского райисполкома №728 от 31.08.2018 г. о разрешении проведения проектно-изыскательских и строительных работ.

1.4. Сведения о земельном участке и планировочных ограничениях: общая площадь участка 762,5 га, на землях гослесфонда в Городокском районе, планировочные ограничения отсутствуют.

1.5. Предполагаемый срок эксплуатации объекта: земляные перемычки – 30 лет, гидротехническое сооружение – 40 лет.

2. Специальные требования к выполнению работ:

2.1. Строительные работы должны быть выполнены в течение 2 месяцев с даты заключения контракта.

2.2. Период соблюдения гарантийных обязательств – не менее 5-х лет. После подписания Сертификата об Окончательном Выполнении Работ и Акта ввода в эксплуатацию право пользования гарантийными обязательствами подрядчика переходит от ПРООН к ГЛХУ «Городокский лесхоз» Городокского района Витебской области.

2.3. Сроки устранения дефектов в течении периода гарантийных обязательств- не более 20 дней со дня письменного уведомления Подрядчика.

2.4. Все материалы, применяемые при выполнении строительных работ, должны иметь сертификаты соответствия Республики Беларусь (или аналогичные международные сертификаты качества).

2.5. Проведение строительных работ должно быть организовано таким образом, чтобы были приняты все возможные меры для сохранения экологической среды.

2.6. После окончания работы должна производиться уборка в зоне производства работ.

2.7. Строительный мусор должен выноситься и складироваться в специально предназначенном для этого месте.

2.8. Вывоз строительного мусора с территории должен осуществляться регулярно, но не реже двух раз в неделю.

2.9. По окончании работ подрядчик обязан предъявить к приёмке выполненные работы, подтвердив их качество комплектом исполнительной документации, в том числе актами приёмки скрытых работ и документами, подтверждающими качество всех применённых материалов. Получить справки о выполнении технических условий у организаций выдававших их, организаций согласовывавших проект и у эксплуатирующих организаций. Получить заключения государственных органов (их структурных подразделений), выдаваемые в пределах их компетенции в соответствии с законодательством.

3. Проектная документация:

Проектно-сметная документация разработана ПИГ ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевводстрой». Работы включают в себя:

1. Сводку ДКР на площади 6,943 га. и деревьев в количестве 5 399шт.
2. Строительство 24 шт. глухих земляных перемычек для каскадного перекрытия каналов (ширина перемычки 4,5 м, коэффициент заложения откосов – верхового $m=3,0$; низового $m=2,0$). Объемы работ: срезка растительного грунта экскаватором на сланях – 788,44 м³, срезка грунта в отвал экскаватором на сланях – 183,6 м³, устройство перемычки из местного грунта экскаватором на сланях – 4289,8 м³; уплотнение грунта экскаваторами; планировка площади гребня и откосов 3942,22 м², крепление откосов посевом трав вручную 3920 м².
3. На существующих трубах-переездах устройство деревянных заглушек хвойных пород в количестве 6 шт. общим объемом 0,22 м³ с пригрузкой грунтом экскаватором на сланях в объеме 9 м³.
4. Засыпку осушителей путем их пересыпки (ширина по верху 2 м, коэффициент заложения откосов – верхового $m=3,0$; низового $m=2$) экскаватором на сланях объемом 53,04м³ с уплотнением и планировкой площадью 64,64 м².

Состав проектно-сметной документации на восстановление естественного гидрологического режима нарушенного болота:

1. Пояснительная записка 02250-19/35-ПЗ;
2. Комплект рабочих чертежей 02250-19/35;
3. Сметная документация 02250-19/35-ПЗ-ССР;
4. Экологический паспорт 02250-19/35-ЭП.

Объект относится к 5 уровню ответственности (К-5) согласно СТБ 2331-2015.

Проектная документация будет предоставлена по запросу. Контактное лицо: Артюшевский Алексей Геннадьевич – руководитель проекта ПРООН «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ», тел: +375 (17) 226 59 54, e-mail: aliaksei.artsiusheuski@undp.org.

4. Место проведения работ:

- 4.1 Место проведения работ - Республика Беларусь, Витебская область, Городокский район, между д. Волненки и д. Смоловка, осушенный торфяник «Веречское».
- 4.2. Претенденту рекомендуется самостоятельно и за свой счет ознакомиться с местом проведения работ до подачи коммерческого предложения.

5. Перечень работ и ведомость используемых материалов по объекту «Экологическая реабилитация неэффективно осушенного торфяника «Веречское» в Городокском районе Витебской области»:

№№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Материалы и оборудование			
1. Сооружения и работы			
1	Сводка древесно-кустарниковой растительности	ГА	6,943
2	Валка деревьев	ШТ	5 399
3	Земляные работы по устройству земляных перемычек: - экскаваторные	МЗ	5 324,09
4	Крепление откосов посевом трав	ГА	0,392
5	Восстановление существующих трубчатых сооружений	ШТ	6
2. Материалы, изделия, конструкции			
1	Лесоматериалы	МЗ	11
2	Суперфосфат амонезированный из фосфаритов каратау (сушеный) насыпью	Т	0,0514
3	Гвозди	КГ	7,99

ФОРМА ПОДАЧИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(Данная форма должна быть напечатана на фирменном бланке претендента)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие условия ПРООН и предлагаем выполнить работы согласно ведомости объемов работ, приведенной ниже, в соответствии с техническим заданием и требованиями ПРООН, указанными в Запросе UNDP/Wetlands/390/2019:

ТАБЛИЦА 1: Предложение на выполнение работ, соответствующих техническому заданию и требованиям

ТАБЛИЦА ЦЕН/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
«Экологическая реабилитация неэффективно осушенного торфяника «Веречское» в Городокском районе
Витебской области»**

Валюта предложения BYN или USD

Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., валюта _____	Общая стоимость, валюта _____
СМЕТА 1: КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
1.1. ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 16 СМ	100 ДЕРЕВЬ	45,86		
1.2. ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 20 СМ	100 ДЕРЕВЬ	6,16		
1.3. ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 24 СМ	100 ДЕРЕВЬ	0,15		
1.4. РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 12 СМ	100 ДЕРЕВЬ	36,46		
1.5. РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 16 СМ	100 ДЕРЕВЬ	9,4		
1.6. РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 20 СМ	100 ДЕРЕВЬ	6,16		

1.7. РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТЕБЛОВ ДО 24 СМ	100 ДЕРЕВЬ	0,15		
1.8. КОРЧЕВКА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.), ГУСТОТА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ: ГУСТОЙ	ГА	1,105		
1.9. КОРЧЕВКА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.), ГУСТОТА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ: СРЕДНИЙ	ГА	1,888		
1.10. КОРЧЕВКА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.), ГУСТОТА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ: РЕДКИЙ	ГА	3,578		
1.11. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛА)	1000М3	0,371		
1.12. СВОДКА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ МОТОКОСОМ "ХУСВАРНА" НА БЕРМАХ И ОТКОСАХ КАНАЛОВ ДЛИННОЙ БОЛЕЕ 4 М ПРИ ГУСТОТЕ: РЕДКИЙ	100 М2	15,9		
1.13. СВОДКА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ МОТОКОСОМ "ХУСВАРНА" НА БЕРМАХ И ОТКОСАХ КАНАЛОВ ДЛИННОЙ БОЛЕЕ 4 М ПРИ ГУСТОТЕ: СРЕДНИЙ	100 М2	15		
1.14. СВОДКА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ МОТОКОСОМ "ХУСВАРНА" НА БЕРМАХ И ОТКОСАХ КАНАЛОВ ДЛИННОЙ БОЛЕЕ 4 М ПРИ ГУСТОТЕ: ГУСТОЙ	100 М2	6,3		
1.15. СГРЕБАНИЕ СРЕЗАННОГО ИЛИ ВЫКОРЧЕВАННОГО КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ КУСТАРНИКОВЫМИ ГРАБЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20 М, ГУСТОТА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ: РЕДКИЙ	ГА	0,159		
1.16. СГРЕБАНИЕ СРЕЗАННОГО ИЛИ ВЫКОРЧЕВАННОГО КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ КУСТАРНИКОВЫМИ ГРАБЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 79	ГА	0,15		

КВТ (108 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20 М, ГУСТОТА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ: СРЕДНИЙ				
1.17. СГРЕБАНИЕ СРЕЗАННОГО ИЛИ ВЫКОРЧЕВАННОГО КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ КУСТАРНИКОВЫМИ ГРАБЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20 М, ГУСТОТА КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ: ГУСТОЙ	ГА	0,063		
1.18. ВАЛКА С КОРНЯ ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 16 СМ	100 ДЕРЕВЬ	0,91		
1.19. РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 12 СМ	100 ДЕРЕВЬ	0,73		
1.20. РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 16 СМ	100 ДЕРЕВЬ	0,18		
1.21. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛА)	1000МЗ	0,00459		
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 1 (п. 1.1 – 1.21):				
ИНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1 (ОХР и ОПР, плановая прибыль):				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1 (без НДС):				
СМЕТА 2: УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК				
2.1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (СРЕЗКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ МОКРОГО ГРУНТА ПРИ РАБОТЕ НА СЛАНЯХ)	1000МЗ	0,78844		
2.2. УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ЩИТОВ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОД ЭКСКАВАТОРЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,8 МЗ	1000МЗ	0,78844		
2.3. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАБОТА НА СЛАНЯХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТРАНШЕЙ С ВЫГРУЗКОЙ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ)	1000МЗ	0,1836		
2.4. УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ЩИТОВ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОД	1000МЗ	0,1836		

ЭКСКАВАТОРЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,8 МЗ				
2.5. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПАСТАМИ	М2	381,6		
2.6. ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ВПРИТЫК ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	100М2 ЩИТ	1,908		
2.7.ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	7,74		
2.8. ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ ЩИТОВ	Т	4,58		
2.9. ПЕРЕВОЗКА ДО 2 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	1,769		
2.10. ПЕРЕВОЗКА ДО 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	1,791		
2.11. ПЕРЕВОЗКА ДО 4 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	1,02		
2.12. ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ ЩИТОВ	Т	4,58		
2.13. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА МОКРОГО ГРУНТА ПРИ РАБОТЕ НА СЛАНЯХ)	1000МЗ	0,1836		
2.14. УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ЩИТОВ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОД ЭКСКАВАТОРЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,8 МЗ	1000МЗ	0,1836		
2.15. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ С УКЛАДКОЙ В ПЕРЕМЫЧКУ ПРИ РАБОТЕ НА СЛАНЯХ)	1000МЗ	4,2898		
2.16. УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ЩИТОВ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОД ЭКСКАВАТОРЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,8 МЗ	1000МЗ	4,2898		
2.17. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА, ОТСЫПАЕМОГО В ДАМБЫ И ПЛОТИНЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 МЗ, ОБОРУДОВАННЫМИ ТРАМБУЮЩИМИ ПЛИТАМИ ПРИ 6 УДАРАХ ПЛИТЫ	1000М2	1,6973		
2.18. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА, ОТСЫПАЕМОГО В ДАМБЫ И ПЛОТИНЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 МЗ, ОБОРУДОВАННЫМИ ТРАМБУЮЩИМИ ПЛИТАМИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УДАР	1000М2	0,74667		
2.19. ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК И НАСЫПЕЙ ЭКСКАВАТОРАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	1000М2	3,94222		

2.20. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (НАБРОСКА МОКРОГО РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПРИ РАБОТЕ НА СЛАНЯХ)	1000МЗ	0,78844		
2.21. УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ЩИТОВ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОД ЭКСКАВАТОРЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,8 МЗ	1000МЗ	0,78844		
2.22. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПОСЕВОМ ТРАВ ВРУЧНУЮ БЕЗ ПОДСЫПКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В ТОРФЯНЫХ ГРУНТАХ ЧАСТИ ОТКОСА: ВЕРХ	ГА	0,28		
2.23. СУПЕРФОСФАТ АММОНИЗИРОВАННЫЙ ИЗ ФОСФОРИТОВ КАРАТАУ (СУШЕНЫЙ) НАСЫПЬЮ	Т	0,0364		
2.24. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПОСЕВОМ ТРАВ ВРУЧНУЮ БЕЗ ПОДСЫПКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В ТОРФЯНЫХ ГРУНТАХ ЧАСТИ ОТКОСА: НИЗ	ГА	0,112		
2.25. СУПЕРФОСФАТ АММОНИЗИРОВАННЫЙ ИЗ ФОСФОРИТОВ КАРАТАУ (СУШЕНЫЙ) НАСЫПЬЮ	Т	0,015		
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 2 (п. 2.1 – 2.25):				
ИНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2 (ОХР и ОПР, плановая прибыль):				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2 (без НДС):				
СМЕТА 3: УСТРОЙСТВО ЗАГЛУШЕК				
3.1. УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ЩИТОВЫХ ИЗ ДОСОК НА КАНАЛАХ	МЗ ДРЕВЕСИ	0,21		
3.2. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,036		
3.3. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 3 СОРТА	МЗ	0,184		
3.4. ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	0,25		
3.5. ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ КРЫШЕК	Т	0,184		
3.6. ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА I	Т	0,184		
3.7. ВЫГРУЗКА ВРУЧНУЮ КРЫШЕК	Т	0,184		
3.8. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1	1000МЗ	0,009		

ГРУППЫ (ПРИГРУЗКА КРЫШКИ ГРУНТОМ ПРИ РАБОТЕ НА СЛАНЯХ)				
3.9. УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ЩИТОВ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОД ЭКСКАВАТОРЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,8 МЗ	1000МЗ	0,009		
3.10. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА, ОТСЫПАЕМОГО В ДАМБЫ И ПЛОТИНЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 МЗ, ОБОРУДОВАННЫМИ ТРАМБУЮЩИМИ ПЛИТАМИ ПРИ 6 УДАРАХ ПЛИТЫ	1000М2	0,018		
3.11. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА, ОТСЫПАЕМОГО В ДАМБЫ И ПЛОТИНЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 МЗ, ОБОРУДОВАННЫМИ ТРАМБУЮЩИМИ ПЛИТАМИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УДАР	1000М2	0,018		
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 3 (п. 3.1 – 3.11):				
ИНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3 (ОХР и ОПР, плановая прибыль):				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 3 (без НДС):				
СМЕТА 4: ЗАСЫПКА КАНАЛОВ СОБИРАТЕЛЕЙ				
4.1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) МЗ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАБОТА НА СЛАНЯХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ С УКЛАДКОЙ В ПЕРЕМЫЧКУ)	1000МЗ	0,05304		
4.2. УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ЩИТОВ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОД ЭКСКАВАТОРЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,8 МЗ	1000МЗ	0,05304		
4.3. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА, ОТСЫПАЕМОГО В ДАМБЫ И ПЛОТИНЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 МЗ, ОБОРУДОВАННЫМИ ТРАМБУЮЩИМИ ПЛИТАМИ ПРИ 6 УДАРАХ ПЛИТЫ	1000М2	0,0528		
4.4. УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА, ОТСЫПАЕМОГО В ДАМБЫ И ПЛОТИНЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 МЗ, ОБОРУДОВАННЫМИ ТРАМБУЮЩИМИ ПЛИТАМИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УДАР	1000М2	0,0528		
4.5. ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК И НАСЫПЕЙ ЭКСКАВАТОРАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	1000М2	0,06464		
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ 4 (п. 4.1 –4.5):				

ИНЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 4 (ОХР и ОНР, плановая прибыль):	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 4 (без НДС):	

ИТОГО ПО СМЕТАМ 1-4 (ПРЯМЫЕ И ИНЫЕ ЗАТРАТЫ):	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ:	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, ОТЧИСЛЕНИЯ И НАЛОГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	
- отчисления на социальное страхование:	
- разъездной характер работ:	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ (БЕЗ НДС):	
НДС 20%:	
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС:	

- Цена за единицу и общая стоимость по каждой позиции смет 1-4 указываются для прямых затрат без НДС. При наличии расхождения между ценой за единицу и общей стоимостью, полученной в результате умножения цены единицы на количество, цена единицы имеет преимущественную силу, а в общую стоимость вносятся исправления.
- Цена контракта является фиксированной и не подлежит индексации и пересмотру. В стоимость предложения должны быть включены все накладные расходы, связанные с выполнением работ.
- Расценки, предлагаемые Претендентами в Ведомости Объемов Работ, являются фиксированными. Претендент не должен изменять текст Ведомости Объемов Работ и менять количество работ при подаче предложения. Претендент должен учитывать в своем предложении все расходы на осуществление работ, включая транспортировку и хранение материалов, страхование работ, тестирование и ввод в эксплуатацию, а также производство временных работ либо строительство временных сооружений, если таковые требуются, а также прочие накладные расходы.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

ТАБЛИЦА 2: Соответствие предложения прочим требованиям

Прочая информация, относящаяся к запросу	Ваш ответ		
	<i>Да, мы соответствуем</i>	<i>Нет, мы не можем соответствовать</i>	<i>Укажите встречное предложение (в случае несоответствия)</i>
Срок выполнения работ (<i>максимальный срок – 2 (два) месяца от даты подписания контракта</i>)			
Гарантия и сроки устранения дефектов в гарантийный период:			
а) Гарантия на выполненные работы – в течение 60 месяцев от даты приемки работ			
б) Сроки устранения дефектов в гарантийный период – не позднее 20 календарных дней от даты уведомления			
Принятие всех положений Общих условий Контракта на строительные работы ПРООН размещенных по ссылке: https://www.undp.org/content/dam/belarus/docs/UNDP_General_Terms_and_Conditions_for_Civil_Works_rus.pdf (на русском языке)			
Срок действия коммерческого предложения (<i>60 дней от даты окончания подачи предложений</i>)			
Копия Свидетельства о регистрации компании			
Копия действительного сертификата ISO 9001 либо аналогичного сертификата, подтверждающего наличие сертифицированной системы менеджмента качества (при наличии)			
Подтверждение / сертификация экологической устойчивости («зеленые» стандарты) компании (при наличии)			
Сертификаты (аттестаты) соответствия на выполнение работ тендерного задания, но как минимум для следующих видов работ (при наличии): - гидротехническое и мелиоративное строительство			
Наличие / отсутствие субподрядных работ (общий допустимый объем субподрядных работ – не более 20% от общей стоимости предложения) –			

<i>укажите наличие или отсутствие субподрядных работ в первой колонке</i>			
Условия оплаты: 100% оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней после приемки работ ПРООН, или авансовый платеж на сумму не более 20% от стоимости контракта; оплата полной стоимости работ за вычетом аванса в течение 30 (тридцати) календарных дней после приемки работ ПРООН - <i>укажите требуемые условия оплаты в первой колонке</i>			

Мы заявляем, что не включены в Список 1267/1989 Совета Безопасности ООН, Список департамента закупок ООН или другие списки неправомочных претендентов ООН.

Мы заявляем, что вся прочая информация, не приведенная в таблице, автоматически подтверждает наше полное соответствие требованиям и условиям настоящего Запроса коммерческого предложения.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

Информационная форма Претендента

Каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, подающие коммерческое предложение, должны заполнить данную форму:

1	Наименование юридического лица/предпринимателя:	
2	Адрес:	
3	Телефон:	
4	Адрес электронной почты:	
5	Факс:	
6	Страна и место регистрации:	
7	Дата регистрации:	
8	Наименование организации, выдавшей регистрационное удостоверение:	
9	ФИО, должность руководителя компании/организации:	
10	Контактное лицо по настоящему предложению:	
11	Банковские реквизиты:	

Указанное в Информационной форме выше юридическое лицо/предприниматель не объявлено банкротом, не находится на стадии банкротства или конкурсного управления и в его отношении не вынесено судебное решение или оно не находится на стадии незавершенного судебного разбирательства, которое может воспрепятствовать нормальному функционированию юридического лица/предпринимателя в ближайшей перспективе.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]

Календарный график производства работ по объекту*

**«Экологическая реабилитация неэффективно осушенного торфяника «Веречское» в
Городокском районе Витебской области»**

№	Наименование основных этапов работ	Срок выполнения, дней после подписания контракта
1		
2		

*Срок выполнения работ – не более 2 месяцев с даты подписания контракта.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Перечень аналогичных работ, выполненных за последние три года*

Наименование и месторасположение объекта	Вид работ	Сроки выполнения работ по контракту (год, месяц)	Сроки выполнения работ фактически (год, месяц)	Стоимость работ	Заказчик (наименование, Ф.И.О. контактного лица, телефон)

* - требуется опыт выполнения не менее двух аналогичных работ.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Список персонала для выполнения работ и его квалификация*

№ пп	Ф.И.О.	Специальность / профессия	Квалификация	Стаж работы по специальности
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

* -необходимо наличие в штате предприятия для выполнения работ по контракту как минимум:

а) *руководитель (производитель) работ*, аттестованный Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь на выполнение мелиоративных и гидротехнических работ, имеющий высшее образование в области мелиоративного и гидротехнического строительства и стаж работы на инженерных должностях не менее двух лет, либо среднее специальное образование в области мелиоративного и гидротехнического строительства и стаж работы на инженерных должностях не менее трех лет;

б) *инженерно-технический состав*: прораб/мастер – 1 человек;

в) *рабочие следующих специальностей*: машинист одноковшового экскаватора – 1 человек, машинист корчевателя-собиранья - 1 человек, водитель самосвала – 1 человек, водитель автомобиля для перевозки персонала - 1 человек, рабочие по строительству гидротехнических сооружений 3 - 5-го разряда – 2 человека.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

Список машин и механизмов, которые будут использоваться для выполнения работ*

№ пп	Вид работ	Машина / механизм	Марка / модель	Собственная / Арендная
1				
2				

Наличие на правах собственности или в аренде для выполнения работ как минимум следующих машин и механизмов: самосвал (транспортное средство для доставки материалов на объект), автомобиль для перевозки персонала, корчеватель-собиранья, экскаватор.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]