

**Casa sociala din sat. Malaesti  
Vechi, com. Balabanesti, r-nul  
Criuleni № 5072-CBA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Casa sociala. Construc'ii din beton armat**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, \$                 |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrări de terasamente</b>                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал) | 100 m3 | 13,260                                |                                       |                        |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)                                   | m3     | 27,426                                |                                       |                        |
| 3      | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанной подушки)                                                                                                                                                      | m3     | 144,492                               |                                       |                        |
| 4      | TsC22D1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение на 10м)                                        | 100 m3 | 13,536                                |                                       |                        |
| 5      | TsC22D1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Перемещение с 10м для обратной засыпки)                    | 100 m3 | 10,979                                |                                       |                        |
| 6      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau                                                                                                                                               | 100 m3 | 8,784                                 |                                       |                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6 | 7 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|
|    |         | II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)                                                                                                                                        |        |         |   |   |
| 7  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)                                                  | 100 m3 | 8,784   |   |   |
| 8  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)            | m3     | 219,480 |   |   |
| 9  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, к=0,85) | 100 m3 | 2,975   |   |   |
| 10 | TsI50E  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалами на расстояние 5 км)                                                                                                                                         | t      | 601,044 |   |   |
| 11 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)                                      | 100 m3 | 0,297   |   |   |
| 12 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,297   |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | \$     |         |   |   |
|    |         | <b>Total Lucrări de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |        |         |   |   |
|    |         | <b>2. Fundații</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |   |   |
| 13 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка                                                           | m3     | 0,084   |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|    |        | для фундаментов B3,5)                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |   |   |
| 14 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15(Бетонирование фундаментов Fm1, Fm2 бетоном B15)     | m3 | 0,438   |   |   |
| 15 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                          | m2 | 3,714   |   |   |
| 16 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10мм)                                                                                                                 | kg | 6,552   |   |   |
| 17 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка для ленточных фундаментов B3,5)                                               | m3 | 8,100   |   |   |
| 18 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Подощва ленточных фундаментов бетоном B15)         | m3 | 27,060  |   |   |
| 19 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5 (Бетонирование ленточных фундаментов бетоном B7,5) | m3 | 52,200  |   |   |
| 20 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte                                                                                                                                                                                        | m2 | 438,096 |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|    |        | pentru turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile<br>(Опалубка для ленточных<br>фундаментов)                                                                                                                                       |    |         |   |   |
| 21 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere (Арматура A1<br>д=6 мм)                                                                                                   | kg | 315,474 |   |   |
| 22 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere (Арматура<br>класса АIII д=6мм<br>включительно)                                                                           | kg | 22,980  |   |   |
| 23 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere (Арматура<br>АIII д=10-18 мм)                                                                                               | kg | 993,828 |   |   |
| 24 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice (Бетонная подготовка<br>для рампы В3,5)                                                   | m3 | 1,560   |   |   |
| 25 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conform. art.<br>CA01, turnare cu mijloace clasice,<br>beton simplu clasa B15<br>(Бетонирование рампы бетоном<br>В15) | m3 | 21,600  |   |   |
| 26 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in<br>elevatii, pereti drepti si diafragme<br>inclusiv sprijinirile la inaltimei<br>pina la 20 m inclusiv(Опалубка<br>для рампы)                          | m2 | 90,230  |   |   |
| 27 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conform. art.                                                                                                         | m3 | 1,212   |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|    |        | CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15<br>(Бетонирование фундамента под перегородки F-1 B15)                                                                                                                                              |    |         |   |   |
| 28 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile<br>(Опалубка для фундаментов под перегородки)                | m2 | 6,246   |   |   |
| 29 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка C1)                                                                                                                                                                            | kg | 12,360  |   |   |
| 30 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale<br>(Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)                                    | m2 | 39,792  |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ |         |   |   |
|    |        | <b>Total Fundații<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |         |   |   |
|    |        | <b>3. Structura de rezistență</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |         |   |   |
| 31 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice<br>(Устройство стоек St1..St7 бетона B15)                                                                             | m3 | 6,624   |   |   |
| 32 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv<br>(Опалубка для бетонирования колонн St1..St7)            | m2 | 35,760  |   |   |
| 33 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура A1 d=6мм) | kg | 102,180 |   |   |
| 34 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35                                                                                        | kg | 307,800 |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|    |        | m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12-18 мм)                                                                                                                                                                             |    |         |   |   |
| 35 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ригелей Rg-1..Rg-10 из бетона B15)                                                                          | m3 | 14,322  |   |   |
| 36 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для ригелей Rg-1..Rg-10)                           | m2 | 83,136  |   |   |
| 37 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АI д=6-8мм) | kg | 242,082 |   |   |
| 38 | CC02L  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Арматура АI д=10 мм)           | kg | 12,600  |   |   |
| 39 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12-25мм)        | kg | 916,728 |   |   |
| 40 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет из уголка)                                                                                                                                            | kg | 1,050   |   |   |
| 41 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (Бетонирование стоек и балок     | m3 | 1,272   |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|    |        | по разверсткам осям А, Е, "5" бетоном В15)                                                                                                                                                                                                                 |    |         |   |   |
| 42 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)                        | m2 | 3,694   |   |   |
| 43 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)                                      | m2 | 14,764  |   |   |
| 44 | CC02K  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм) | kg | 40,800  |   |   |
| 45 | CC02L1 | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=10мм)                     | kg | 0,240   |   |   |
| 46 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12-14 мм)     | kg | 109,740 |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | \$ |         |   |   |
|    |        | <b>Total Structura de rezistență<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |    |         |   |   |
|    |        | <b>4. Planșeu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |   |   |
| 47 | CA04F  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство перекрытия из бетона В15)                                                                               | m3 | 31,800  |   |   |
| 48 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte                                                                                                                                                               | m2 | 226,560 |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5         | 6 | 7 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|---|
|    |        | pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плит)                                                                                                                                                                  |     |           |   |   |
| 49 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc | 589,000   |   |   |
| 50 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 диаметром d=6мм в установленная в плитах)        | kg  | 96,000    |   |   |
| 51 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура для плит АШ d=12мм)                                          | kg  | 6 002,682 |   |   |
| 52 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование пояса на отм.3,860 бетоном В15)                                                                                                     | m3  | 2,580     |   |   |
| 53 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)                                                                    | m2  | 13,200    |   |   |
| 54 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6 мм)                             | kg  | 48,600    |   |   |
| 55 | CC02L  | Armaturi din otel beton OB 37                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 10,710    |   |   |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    |        | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Арматура AI д=10 мм)                                                                                                                               |    |        |   |   |
| 56 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10 мм)                                                                                                | kg | 81,444 |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ |        |   |   |
|    |        | <b>Total Planșeu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |   |   |
|    |        | <b>5. Piese înglobate Em-1, EM-2, P-1 în pereții despărțitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |   |   |
| 57 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor înglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей Em-1, EM-2, P-1)                                                                                                                                                                                 | kg | 48,936 |   |   |
| 58 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)                                                                                                                                                                                                    | m2 | 2,447  |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ |        |   |   |
|    |        | <b>Total Piese înglobate Em-1, EM-2, P-1 în pereții despărțitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |   |   |
|    |        | <b>6. Coloane și scări metalice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |   |   |
| 59 | CL01A  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж стальных колонн St-8, St-9)                                                                                                                                                                                     | t  | 0,103  |   |   |
| 60 | CL10C  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестница из металла Sc-1) | t  | 0,023  |   |   |
| 61 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 0,126  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6 | 7 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|---|
|    |        | construcțiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: балок со сплошным сечением, рельсов)                                                                                                              |    |       |   |   |
| 62 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si construciilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ) | t  | 0,126 |   |   |
| 63 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si construciilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)            | t  | 0,126 |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ |       |   |   |
|    |        | <b>Total Coloane și scări metalice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |   |   |

|  |  |                                          |    |  |
|--|--|------------------------------------------|----|--|
|  |  | Total                                    | \$ |  |
|  |  | Fondul social                            | %  |  |
|  |  | Total                                    |    |  |
|  |  | Transportarea materialelor               | %  |  |
|  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie   | %  |  |
|  |  | Total                                    |    |  |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | %  |  |
|  |  | Total                                    |    |  |
|  |  | Beneficiu                                | %  |  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |    |  |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Casa sociala din sat. Malaesti  
Vechi, com. Balabanesti, r-nul  
Criuleni № 5072-SA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Casa sociala. Soluții arhitecturale**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                             | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, \$                 |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                   |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereți, compartimentări</b>                                                                                                                                                 |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка наружных стен, высотой до 4 м)                           | m3    | 48,000                                |                                       |                        |
| 2      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка внутренних стен, высотой до 4 м)                         | m3    | 27,876                                |                                       |                        |
| 3      | CD51C                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кладка армиров. кирпичных перегородок толщ.120мм)     | 100m2 | 0,376                                 |                                       |                        |
| 4      | IzF14A                      | Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)                                          | m2    | 5,820                                 |                                       |                        |
| 5      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-проклейка тканью | m2    | 5,820                                 |                                       |                        |
| 6      | CD05C                       | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar                                                                                         | m3    | 6,048                                 |                                       |                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|    |        | ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier<br>(Перегородки из пенобетона толщиной 10 см, без армирования, на цементно-известковом растворе М 25-Z, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем)                                                                                                                             |    |         |   |   |
| 7  | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Утепление внутр. стен тамбура по оси 5 минераловат. плитами толщ.80мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям) | m2 | 3,000   |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ |         |   |   |
|    |        | <b>Total Pereți, compartimentări<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |   |   |
|    |        | <b>2. Acoperiș</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |   |   |
|    |        | <b>2.1. Tiglă metalică</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |   |   |
| 8  | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка основных элементов с антисептированием)                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 4,524   |   |   |
| 9  | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов деревян.каркаса с антисептированием)                                                                                                                                                                                                       | m3 | 2,946   |   |   |
| 10 | CE30B  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка и контробр. кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений)           | m2 | 330,000 |   |   |
| 11 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 10,344  |   |   |
| 12 | CN51D  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки и контробрешетки)                                                                                                                                                                                            | m3 | 2,874   |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| 13 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata pentru invelitorile<br>acoperisurilor<br>(Металлочерепица)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 330,000 |   |   |
| 14 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip<br>ondutiss montat sub stratul de<br>invelitoare de tigla, placi ondulate<br>sau amprentate<br>(Пароизоляционная пленка)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 330,000 |   |   |
| 15 | CL17B  | Confectii metalice diverse,<br>montate aparent: balustrada, grile,<br>chepenguri, opritori de zapada,<br>gratare (снегозадержатели)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg | 48,000  |   |   |
| 16 | CE31A  | Pazii la streasina sau frontoane<br>din scinduri geluite simple<br>(Свесы из дер. вагонки толщ.<br>19мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 57,000  |   |   |
| 17 | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri<br>pe baza de rasini alchidice<br>aplicate pe timplarie din<br>lemn, executate cu 2 straturi email<br>alchidic inclusiv grundul<br>(Окраска свесов)                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 57,000  |   |   |
| 18 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv (Желоб<br>R=50мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 45,000  |   |   |
| 19 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv<br>(Водосточные трубы R=100мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 27,000  |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ |         |   |   |
|    |        | <b>Total Țiglă metalică<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |   |   |
|    |        | <b>2.2. Termoizolarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |   |   |
| 20 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald<br>la terase, acoperisuri sau la<br>fundatii si radiere, in terenuri fara<br>ape freatice, inclusiv scafele si<br>doliile din hidroizolatie curenta pe<br>suprafete orizontale sau inclinate<br>pina la 40% plane sau curbe, cu<br>mastic de bitum aplicat cu peria<br>sau gletuitorul de cauciuc<br>(cosoroaba) (Пароизоляция из<br>битумной мастики, нанесенной<br>щеткой или каучуковой<br>затиркой) | m2 | 207,600 |   |   |
| 21 | IzF11B | Strat termoizolant la terase,<br>acoperisuri si plansee, executat cu<br>granulit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 7%<br>(Цементопласт толщ. 180мм)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 37,368  |   |   |
| 22 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de<br>protectie pentru izolatii, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 207,600 |   |   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    |       | scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М150 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) |    |        |   |   |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ |        |   |   |
|    |       | <b>Total Termoizolarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |   |   |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ |        |   |   |
|    |       | <b>Total Acoperiş<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |   |   |
|    |       | <b>3. Timplărie. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |   |   |
| 23 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна ОК1,3,4,5 с одной или более створок, площадью переплета между 3-6 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                      | m2 | 12,228 |   |   |
| 24 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна ОК2 с одной или более створок, площадью переплета между 3-6 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                            | m2 | 4,104  |   |   |
| 25 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна ОК2* с фрамугой с одной или более створок, площадью переплета между 3-6 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                | m2 | 4,104  |   |   |
| 26 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 0,888  |   |   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    |       | mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv<br>(Алюминиевые окна ОК6 с одинар. остекл. с одной или более створок, площадью переплета между 3-6 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно                                                             |    |        |   |   |
| 27 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 12,360 |   |   |
| 28 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 12,360 |   |   |
| 29 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp<br>(Деревянные вентрешетки Вр1...4)                                                                                                                 | m2 | 4,044  |   |   |
| 30 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul<br>(Окраска деревянных вентрешеток)                                                                                                                                                          | m2 | 7,080  |   |   |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ |        |   |   |
|    |       | <b>Total Tîmplărie. Ferestre Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |   |   |
|    |       | <b>4. Tîmplărie. Uși, vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |   |   |
| 31 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери №1,1* из МДФ - одинарные глухие)                                                                                  | m2 | 8,688  |   |   |
| 32 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей №2,2* и Дв1 площадью переплета до 7 м2 из алюминиевого профиля, | m2 | 8,424  |   |   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |       | включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |   |   |
| 33 | СК03С | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери двухстворчатые №3...6 из МДФ)                                                                                                                            | m2  | 7,614  |   |   |
| 34 | СК12А | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых - №7, 7*) | m2  | 2,766  |   |   |
| 35 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Окраска металлических дверей, масляной краской в 3 слоя)                                                                                                                                                                                                | m2  | 6,912  |   |   |
| 36 | СК33А | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Гидравлические закрыватели)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 5,000  |   |   |
| 37 | СК33С | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 9,000  |   |   |
| 38 | СК11В | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка готовых алюминиевых витражей В1,В2 с дверными блоками площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)                                                              | m2  | 13,554 |   |   |
| 39 | СК11В | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка готовых алюминиевых витражей В3 с окнами площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)                                                                           | m2  | 3,996  |   |   |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5        | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|---|
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$    |          |   |   |
|    |        | <b>Total Tîmplărie. Uși, vitralii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |   |   |
|    |        | <b>5. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |   |   |
|    |        | <b>5.1. Pardosele de tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |   |   |
| 40 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris<br>(Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100m2 | 1,920    |   |   |
| 41 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 156,480  |   |   |
| 42 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                                                        | m2    | 35,520   |   |   |
| 43 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)                                    | m2    | -192,000 |   |   |
| 44 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М100)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 192,000  |   |   |
| 45 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2) | m2    | -192,000 |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6 | 7 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---|
| 46 | CG08A  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе)                       | m2    | 156,480 |   |   |
| 47 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) | m2    | 35,520  |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$    |         |   |   |
|    |        | <b>Total Pardosele de tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |   |   |
|    |        | <b>5.2. Pardosele de tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |   |   |
| 48 | TsC53A | Compactarea pamintelui cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100m2 | 0,096   |   |   |
| 49 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                                                                                                       | m2    | 9,600   |   |   |
| 50 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус,                       | m2    | -9,600  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    |        | отнимать 2 см, к=2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |   |   |
| 51 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M100)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 9,600  |   |   |
| 52 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2) | m2 | -9,600 |   |   |
| 53 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)             | m2 | 9,600  |   |   |
| 54 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M100)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 9,600  |   |   |
| 55 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2) | m2 | -9,600 |   |   |
| 56 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 9,600  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|    |        | ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею)                                                                                                                                                       |    |         |   |   |
| 57 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)                                                                                                                                                   | m  | 8,640   |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ |         |   |   |
|    |        | <b>Total Pardosele de tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |         |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ |         |   |   |
|    |        | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |   |   |
|    |        | <b>6. Finisare interioară<br/>6.1. Tavane</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |   |   |
| 58 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                            | m2 | 201,600 |   |   |
| 59 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 192,000 |   |   |
| 60 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                    | m2 | 192,000 |   |   |
| 61 | CN05E1 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus (Окраска вручную, алкидно-стирольной эмалью)                                                                           | m2 | 9,600   |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ |         |   |   |
|    |        | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |   |   |
|    |        | <b>6.2. Pereți</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |   |   |
| 62 | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен) | m2 | 441,000 |   |   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| 63 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок) | m2 | 69,000  |   |   |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                     | m2 | 372,000 |   |   |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 372,000 |   |   |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 372,000 |   |   |
| 67 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)                                                                                                                                | m2 | 14,712  |   |   |
| 68 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 122,6м)                                                                                                                                | m2 | 14,712  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| 69 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 14,712  |   |   |
| 70 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 14,712  |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ |         |   |   |
|    |        | <b>Total Pereți<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ |         |   |   |
|    |        | <b>Total Finisare interioară<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |   |   |
|    |        | <b>7. Finisare exterioară</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |   |   |
| 71 | IzF54C | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами Rockwool толщ.80мм с отделкой откосов, уголок - 99,7м) | m2 | 201,726 |   |   |
| 72 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 201,726 |   |   |
| 73 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 201,726 |   |   |
| 74 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)                      | m2 | 14,868  |   |   |
| 75 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 12,000  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6 | 7 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---|
|    |        | cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)                                                                                                                                              |       |         |   |   |
| 76 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - откосы                                                                                                                                                                                       | m2    | 12,000  |   |   |
| 77 | CB15A  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду - для фасадов E-A, 5-1 оси 2-3, 1-5 оси 1-2)                                                                                             | m2    | 88,656  |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$    |         |   |   |
|    |        | <b>Total Finisare exterioară<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |   |   |
|    |        | <b>8. Auxiliare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |   |   |
|    |        | <b>8.1. Intrări, scări, pandus A-A, B-B, C-C л.13</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |   |   |
| 78 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)                                                                                                                                                                                                                        | 100m2 | 0,311   |   |   |
| 79 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15(Бетонирование входов, ступеней и пандуса бетоном B15) | m3    | 5,490   |   |   |
| 80 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                            | m2    | 20,862  |   |   |
| 81 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка)                                                                                                                                                                                                        | kg    | 93,258  |   |   |
| 82 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M100)                                                                                                                                           | m2    | 31,086  |   |   |
| 83 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,                                                                                   | m2    | -31,086 |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    |        | se adauga sau se scade<br>(Подстилающий слой под полы,<br>выполненный из цементного<br>раствора М100-Т толщиной 3<br>см, с тонкой затиркой<br>поверхности. Разницу в плюс-<br>минус на каждые 0,5см слоя из<br>раствора отнять 1см, к=2)                                                                                   |    |        |   |   |
| 84 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2 (Плитка на клею)                                                                                                                                                         | m2 | 31,086 |   |   |
| 85 | CH06A  | Mina curenta metalica montata pe<br>suporti de 15 cm inaltime, asezati<br>la distante de 1....1,2 m prevazuti<br>cu rondele sudate, fixata in zid de<br>caramida sau parapet de beton,<br>confectionata din teava din otel<br>D=1 1/4" si otel laminat, dreapta -<br>(Ограждения из нержавеющей<br>стали по осям 1, Д и 5) | m  | 24,960 |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ |        |   |   |
|    |        | <b>Total Intrări, scări, pandus A-A,<br/>B-B, C-C л.13<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |   |   |
|    |        | <b>8.2. Pereu.1,5 м nod.10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |   |   |
| 86 | DA06A1 | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere manuala cu balast<br>(Укладка щебня толщ.55мм,<br>вручную)                                                                                                        | m3 | 3,148  |   |   |
| 87 | DB16D  | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in groosime de 4,0 cm, cu<br>asternere manuala(Покрытие<br>асфальтобетонное с мелким<br>заполнителем, выполненное<br>горячим способом, толщиной<br>4,0 см вручную)                                                                            | m2 | 57,240 |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ |        |   |   |
|    |        | <b>Total Pereu.1,5 м nod.10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |   |   |
|    |        | <b>8.3. Izolare de perimetru (nod 10<br/>pl.13)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |   |   |
| 88 | IzF11B | Strat termoizolant la terase,<br>acoperisuri si plansee, executat cu<br>granulit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 7%<br>(Термоизоляция по периметру<br>наруж. стен керамзитом)                                                                                                                            | m3 | 21,888 |   |   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |   |   |



| 1 | 2 | 3                                                 | 4  | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---------------------------------------------------|----|---|---|---|
|   |   | <i>Total</i>                                      | \$ |   |   |   |
|   |   | <b>Total Izolare de perimetru (nod 10 pl.13))</b> |    |   |   |   |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                           |    |   |   |   |
|   |   | <i>Total</i>                                      | \$ |   |   |   |
|   |   | <b>Total Прочие</b>                               |    |   |   |   |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                           |    |   |   |   |

|  |  |                                          |    |  |
|--|--|------------------------------------------|----|--|
|  |  | Total                                    | \$ |  |
|  |  | Fondul social                            | %  |  |
|  |  | Total                                    |    |  |
|  |  | Transportarea materialelor               | %  |  |
|  |  | Total                                    |    |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie  | %  |  |
|  |  | Total                                    |    |  |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | %  |  |
|  |  | Total                                    |    |  |
|  |  | Beneficiu                                | %  |  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |    |  |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Casa sociala din satul Malaesti.  
com. Balabanesti . r-nul Criuleni  
№5072-1-AC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № № 2-1-3**

**Casa sociala Apeduct si canalizare**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz,\$                  |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Apeduct A1</b>                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SF50A                       | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, - Водомерный узел с водомером ф15мм                                                                                        | set  | 1,00                                  |                                       |                        |
| 2      | SD08A                       | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm. (Vana din fonta d50)                                                        | buc  | 1,00                                  |                                       |                        |
| 3      | AcA31A                      | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной приварной ф50 ГОСТ 12820-80) | buc  | 1,00                                  |                                       |                        |
| 4      | SD07C                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" .(Robinet-ventil de mufa d25)                                     | buc  | 1,00                                  |                                       |                        |
| 5      | SD07A                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2"(Robinet-ventil de mufa d15)                                   | buc  | 8,00                                  |                                       |                        |
| 6      | (0)                         | Furtun flexibil                                                                                                                                                               | buc  | 3,00                                  |                                       |                        |
| 7      | SA17D                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, (Труба полипропиленовая D= 50)                                                  | m    | 9,10                                  |                                       |                        |
| 8      | SA17A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, (Трубы полипропиленовые ф25)          | m    | 1,30                                  |                                       |                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 9  | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (Трубы полипропиленовые ф20)                                    | m   | 15,60 |   |   |
| 10 | SA15A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые ф15) | m   | 19,50 |   |   |
| 11 | (0)     | Fitinguri PPR 25                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,00  |   |   |
| 12 | (0)     | Fitinguri PPR 20                                                                                                                                                                                                  | buc | 8,00  |   |   |
| 13 | (0)     | Fitinguri PPR 15                                                                                                                                                                                                  | buc | 12,00 |   |   |
| 14 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                        | m   | 45,50 |   |   |
| 15 | SF05C   | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                  | m   | 45,50 |   |   |
| 16 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Нискосортная сталь для крепления труб)                                 | kg  | 9,75  |   |   |
| 17 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)                                                                          | m2  | 0,51  |   |   |
| 18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20)                                       | m   | 8,45  |   |   |
| 19 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция из шланга ПЭП для труб ф 15)                                      | m   | 9,75  |   |   |
| 20 | (0)     | Piuliță de închidere hidrant                                                                                                                                                                                      | buc | 1,00  |   |   |
| 21 | (0)     | Furtun antiincendiar Ф51                                                                                                                                                                                          | m   | 39,00 |   |   |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                             | \$  |       |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |        | <b>Total Apeduct A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |   |   |
|    |        | <b>2. Apeduct apă caldă menajeră</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |       |   |   |
| 22 | SD07B  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet-ventil de mufa d20)                                                                                                                    | buc | 1,00  |   |   |
| 23 | SD07A  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2"(Robinet-ventil de mufa d15)                                                                                                                   | buc | 5,00  |   |   |
| 24 | SA16A  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (Трубы полипропиленовые φ20)                                                                                | m   | 14,30 |   |   |
| 25 | SA15A  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые φ15)                                             | m   | 14,30 |   |   |
| 26 | (0)    | Fitinguri PPR 20                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 7,00  |   |   |
| 27 | (0)    | Fitinguri PPR 15                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 11,00 |   |   |
| 28 | SF01C  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                    | m   | 28,60 |   |   |
| 29 | SF05C  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                                                              | m   | 28,60 |   |   |
| 30 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete. (Смеситель для умывальника ) | buc | 5,00  |   |   |
| 31 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de                                                                                                 | buc | 1,00  |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6 | 7 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|    |         | 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete. (Смеситель для раковины )                                                                                 |      |       |   |   |
| 32 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                     | kg   | 9,75  |   |   |
| 33 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)                                     | m2   | 0,51  |   |   |
| 34 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20)  | m    | 8,45  |   |   |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция из шланга ПЭП для труб ф 15) | m    | 9,75  |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | \$   |       |   |   |
|    |         | <b>Total Apeduct apă caldă menajeră Inklusiv salariu</b>                                                                                                                     |      |       |   |   |
|    |         | <b>3. Canalizare K1</b>                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| 36 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm ПБХ                   | m    | 40,30 |   |   |
| 37 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ПБХ                    | m    | 5,85  |   |   |
| 38 | SA38I   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"                                   | buc  | 10,00 |   |   |
| 39 | SA38F   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                   | buc  | 4,00  |   |   |
| 40 | SF04A   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de                                         | 10 m | 4,62  |   |   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6 | 7 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|
|    |       | policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv                                                                                        |     |      |   |   |
| 41 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                  | buc | 5,00 |   |   |
| 42 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Compact | buc | 3,00 |   |   |
| 43 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, (Ревизия ф100)                                                                                                                    | buc | 1,00 |   |   |
| 44 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, (Отвод 45*)                                                                                                                                                         | buc | 1,00 |   |   |
| 45 | SC05A | Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина с сифоном двухоборотным)                                       | buc | 1,00 |   |   |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  | \$  |      |   |   |
|    |       | <b>Total Canalizare K1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |     |      |   |   |

|  |  |                                          |    |  |
|--|--|------------------------------------------|----|--|
|  |  | Total                                    | \$ |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | %  |  |
|  |  | Total                                    |    |  |
|  |  | Transportarea materialelor               | %  |  |
|  |  | Total                                    |    |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie  | %  |  |
|  |  | Total                                    |    |  |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | %  |  |
|  |  | Total                                    |    |  |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | %  |  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |    |  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Casa sociala din satul Malaesti.  
com. Balabanesti . r-nul Criuleni  
№5072-1-IV**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**  
**Casa sociala. Incalzirea ventilare si termoficarea**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, \$                 |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Отопление Încălzirea</b>                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusive de tip "KERMI" . 22 sau anlogic (Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/400 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки) | buc  | 5,000                                 |                                       |                        |
| 2      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusive de tip "KERMI" . 22 sau anlogic (Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/600 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки) | buc  | 4,000                                 |                                       |                        |
| 3      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusive de tip "KERMI" . 22 sau anlogic (Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/700 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки) | buc  | 3,000                                 |                                       |                        |
| 4      | IB06A                       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv de tip "KERMI" .                                                                                                                            | buc  | 6,000                                 |                                       |                        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |       | 22 sau anlogic (Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/800 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)                                                                                         |     |        |   |   |
| 5  | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de tip "KERMI" . 22 sau anlogic (Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/1300 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)        | buc | 2,000  |   |   |
| 6  | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан терморегулятора RLV прямой Ду15 с термостатом RA 2994)                    | buc | 9,000  |   |   |
| 7  | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан запорный угловой радиаторный RLV Ду15)                                    | buc | 21,000 |   |   |
| 8  | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, - PPR. PN10 Du 20x2.8                                              | m   | 81,250 |   |   |
| 9  | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (K=1,3 на фитинги от длины труб) | buc | 25,000 |   |   |
| 10 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, - PPR. PN10 Du 25x3.5                                              | m   | 45,500 |   |   |
| 11 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (K=1,3 на фитинги от длины труб)                   | buc | 14,000 |   |   |
| 12 | IC35D | Teava din polietilena armata de                                                                                                                                                                                   | m   | 63,700 |   |   |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6 | 7 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
|    |         | inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, - PPR. PN10 Du 32x4.4                                                                                                             |     |         |   |   |
| 13 | IC38C   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (K=1,3 на фитинги от длины трубы)                                                                                            | buc | 19,000  |   |   |
| 14 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                 | m   | 126,750 |   |   |
| 15 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                               | m   | 63,700  |   |   |
| 16 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte - Вспененный полиэтилен 'Izoflex" ф22x6                                                                                                                                                                        | m   | 6,500   |   |   |
| 17 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte - Вспененный полиэтилен 'Izoflex" ф28x6                                                                                                                                                                        | m   | 10,400  |   |   |
| 18 | IC12A   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm ГОСТ 10704-91* | m   | 1,950   |   |   |
| 19 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte - Вспененный полиэтилен 'Izoflex" ф65x9                                                                                                                                                                        | m   | 8,450   |   |   |
| 20 | IE03C   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de                                                                                                                                              | m   | 1,950   |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |         | plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |   |   |
| 21 | IzA06D  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de email BT-177I)                                                                                                                     | m2  | 0,351  |   |   |
| 22 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm Dezaerator automat                                                                                                                                                            | buc | 3,000  |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$  |        |   |   |
|    |         | <b>Total Încălzirea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |   |   |
|    |         | <b>1.2. Termoficarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |   |   |
| 23 | IC12A   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 32 x 2,5 mm ГОСТ 10704-91* | m   | 2,600  |   |   |
| 24 | IC12A   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 2,5 mm ГОСТ 10704-91* | m   | 7,800  |   |   |
| 25 | IC12A   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,5 mm ГОСТ 10704-91* | m   | 24,700 |   |   |
| 26 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                              | m   | 35,100 |   |   |
| 27 | IzA06D  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice                                                                                                                                                                                                  | m2  | 6,318  |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |         | cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai BT-177l)                                                                                                                             |     |        |   |   |
| 28 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                | kg  | 3,250  |   |   |
| 29 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                    | m2  | 0,169  |   |   |
| 30 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Вспененный полиэтилен 'Izoflex" ф35x9                                                                                    | m   | 2,600  |   |   |
| 31 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Вспененный полиэтилен 'Izoflex" ф52x3                                                                                    | m   | 7,800  |   |   |
| 32 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Вспененный полиэтилен 'Izoflex" ф65x9                                                                                    | m   | 24,700 |   |   |
| 33 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm Dezaerator automat                                                                        | buc | 3,000  |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | \$  |        |   |   |
|    |         | <b>Total Теплоснабжение<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |     |        |   |   |
|    |         | <b>1.3. Noduri de amestec 2 buc</b>                                                                                                                                                                     |     |        |   |   |
| 34 | SE56A1  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр                                                                                                             | buc | 1,000  |   |   |
| 35 | ID05C   | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm                                      | buc | 1,000  |   |   |
| 36 | ID05C   | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса | buc | 1,000  |   |   |
| 37 | ID05C   | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные                                                  | buc | 3,000  |   |   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |              | апорные шаровые вентили                                                                                                                     |     |       |   |   |
| 38 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик температуры )           | buc | 1,000 |   |   |
| 39 | IA18B        | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru                                                               | buc | 1,000 |   |   |
| 40 | IA18A        | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda            | buc | 1,000 |   |   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                | \$  |       |   |   |
|    |              | <b>Total Noduri de amestec 2 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |     |       |   |   |
|    |              | <b>1.4. Cazangeria</b>                                                                                                                      |     |       |   |   |
|    |              | <b>1.4.1. Feroneria</b>                                                                                                                     |     |       |   |   |
| 41 | ID04C        | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровой ф50           | buc | 4,000 |   |   |
| 42 | ID04B        | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровой ф32                                         | buc | 2,000 |   |   |
| 43 | ID04A        | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран шаровый Ду-25 | buc | 3,000 |   |   |
| 44 | ID04A        | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран шаровый Ду-20 | buc | 3,000 |   |   |
| 45 | ID04A        | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Кран шаровый Ду-15 | buc | 7,000 |   |   |
| 46 | ID05B        | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный пружинный Ф50         | buc | 1,000 |   |   |
| 47 | ID05A        | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный пружинный Ф32         | buc | 1,000 |   |   |
| 48 | ID05A        | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru                                                                           | buc | 2,000 |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |         | instalatiile de incalzire centrala,<br>Клапан обратный пружинный<br>Φ15,                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |   |   |
| 49 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie<br>mobila pentru instalatii de<br>incalzire centrala, avind diametrul<br>nominal de 15mm (Dezaerator<br>automat φ15mm )                                                                                                                                                              | buc | 3,000  |   |   |
| 50 | IA20A   | Supapa de siguranta, montata prin<br>insurubare, avind diametrul<br>nominal de 1/2"...1" (Clapetă de<br>siguranță Ду15 Ру6,0 )                                                                                                                                                                                    | buc | 1,000  |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$  |        |   |   |
|    |         | <b>Total Feroneria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |   |   |
|    |         | <b>1.4.2. Tubulatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |   |   |
| 51 | IC12D   | Teava din otel fara sudura sau<br>sudata longitudinal pentru<br>constructii, montata prin sudura<br>in conducte de distributie, in<br>instalatii de incalzire centrala<br>pentru cladiri de locuit si social-<br>culturale, teava avind diametrul<br>exterior si grosimea peretelui de<br>89x3,5mm ГОСТ 10704-91* | m   | 1,625  |   |   |
| 52 | IC12A   | Teava din otel fara sudura sau<br>sudata longitudinal pentru<br>constructii, montata prin sudura<br>in conducte de distributie, in<br>instalatii de incalzire centrala<br>pentru cladiri de locuit si social-<br>culturale, teava avind diametrul<br>exterior si grosimea peretelui de<br>57x3 mm ГОСТ 10704-91*  | m   | 13,520 |   |   |
| 53 | IC11D   | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind<br>diametrul de 32x2.8 mm ГОСТ<br>3262-75*                                                  | m   | 2,275  |   |   |
| 54 | IC11C   | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire<br>centrala pentru cladiri de locuit si<br>social-culturale, teava avind<br>diametrul de 25x2,8mm, ГОСТ<br>3262-75*                                                  | m   | 5,590  |   |   |
| 55 | IC11C   | Teava din otel neagra sudata<br>longitudinal pentru instalatii,<br>nefiletata, montata prin sudura in<br>coloane, in instalatii de incalzire                                                                                                                                                                      | m   | 5,590  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    |        | centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5mm ГОСТ 3262-75*                                                                                                                                                                                                     |    |        |   |   |
| 56 | IC11A  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,0mm ГОСТ 3262-75*                                                                 | m  | 3,120  |   |   |
| 57 | IC11A  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,0mm ГОСТ 3262-75* zincată                                                         | m  | 8,710  |   |   |
| 58 | IE06A  | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"                                                                                                                                                             | m  | 21,710 |   |   |
| 59 | IE06B  | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"                                                                                                                                                               | m  | 17,420 |   |   |
| 60 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Уголок 50x50x5                                                                                                                                                    | kg | 7,352  |   |   |
| 61 | CN20B  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений                                                                                                                                                                     | m2 | 0,383  |   |   |
| 62 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (толщ. 40mm)                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,372  |   |   |
| 63 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 5,330  |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |         | (Изоляция труб матами M125 к сетке с 2-х сторон b=40mm)                                                                                                                                                                                                    |     |        |   |   |
| 64 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia pina la 0,35 m, confectionare | m2  | 21,339 |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | \$  |        |   |   |
|    |         | <b>Total Tubulatura<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |        |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | \$  |        |   |   |
|    |         | <b>Total Cazangeria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |     |        |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | \$  |        |   |   |
|    |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                                                       | %   |        |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |   |   |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                          | %   |        |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |   |   |
|    |         | <i>Cheltuieli de semifabricat si depozitie</i>                                                                                                                                                                                                             | %   |        |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |   |   |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                 | %   |        |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |   |   |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                  | %   |        |   |   |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |   |   |
|    |         | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |   |   |
|    |         | <b>2.1. Termoficarea</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |   |   |
|    |         | <b>2.1.1. Nod de protectie anti inghet:<br/>1 complet</b>                                                                                                                                                                                                  |     |        |   |   |
| 65 | IA38B   | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос , N=0.245кВт                                                                                                               | buc | 1,000  |   |   |
| 66 | ID03B   | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервоприводом (К-1,25)                                                              | buc | 1,000  |   |   |
| 67 | SE56A1  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр                                                                                                                                                                | buc | 1,000  |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | \$  |        |   |   |
|    |         | <b>Total Nod de protectie anti inghet:<br/>1 complet Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |     |        |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                               | \$  |        |   |   |
|    |         | <b>Total Termoficarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |     |        |   |   |
|    |         | <b>2.2. Cazangeria</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 68 | IA14A  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (de tip Therm 28 TLXZ.A5, Q=28kBt cu coș de fum sau echivalent) | buc | 1,000 |   |   |
| 69 | IA14A  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (de tip DUO 50 FTA , Q=50kBt cu cos de fum sau echivalent       | buc | 1,000 |   |   |
| 70 | IA41C  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala /Separator hydraulic de tip DUO Thermset 90/2                                                                                         | buc | 1,000 |   |   |
| 71 | IA38A  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (de tip, TOP SD 32/7                                                  | buc | 1,000 |   |   |
| 72 | IA17A  | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Vas de expansiune de tip NG 50)                                                                         | buc | 1,000 |   |   |
| 73 | IA39B  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 2251 -5600 l/h de tip XCAL 6000)                                                                                          | buc | 1,000 |   |   |
| 74 | IA39B  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 2251 -5600 l/h ( de tip XCAL 1200)                                                                                        | buc | 1,000 |   |   |
| 75 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea (Фильтр сетчатый Ду50)                                                                                            | buc | 2,000 |   |   |
| 76 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea (Фильтр сетчатый Ду32)                                                                                            | buc | 1,000 |   |   |
| 77 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea (Фильтр сетчатый Ду15)                                                                                            | buc | 1,000 |   |   |
| 78 | IA41A  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16                                                                       | buc | 1,000 |   |   |
| 79 | IA18B  | Armaturi fine pentru cazanele de                                                                                                                                                                     | buc | 3,000 |   |   |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |              | incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Termomanometru de tip POCMA P=66ap )                                                                     |     |       |   |   |
| 80 | IA18B        | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru                                                                                                | buc | 4,000 |   |   |
| 81 | ID03B        | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm<br>Трехходовой регулирующий кран, штуцер | buc | 4,000 |   |   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | \$  |       |   |   |
|    |              | <b>Total Cazangeria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |     |       |   |   |
|    |              | <b>2.3. Sistema de automatizare pentru cazangerie</b>                                                                                                                        |     |       |   |   |
| 82 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Regulator programabil de tip RC03)                                                                                        | buc | 1,000 |   |   |
| 83 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Dulap de distributie de tip EST)                                                                                                               | buc | 1,000 |   |   |
| 84 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Senzor de temperature exterioara de tip Q01)                    | buc | 1,000 |   |   |
| 85 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Senzor de temperature cu cablu de tip SO1001)                   | buc | 1,000 |   |   |
| 86 | 11-03-001-02 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (Interfață de tip IU-05, IU-04 )                                       | buc | 2,000 |   |   |
| 87 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Contactor de tip LE-S20-25)                                                                                | buc | 1,000 |   |   |
| 88 |              | Cap terminal BS95/7                                                                                                                                                          | buc | 1,000 |   |   |
| 89 |              | Conector 2,54, TUV                                                                                                                                                           | buc | 5,000 |   |   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | \$  |       |   |   |
|    |              | <b>Total Sistema de automatizare pentru cazangerie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |     |       |   |   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | \$  |       |   |   |
|    |              | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                         | %   |       |   |   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 |     |       |   |   |
|    |              | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                               | %   |       |   |   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 |     |       |   |   |
|    |              | <i>Cheltuieli de semifabricat si</i>                                                                                                                                         | %   |       |   |   |

| 1   | 2 | 3                                                                                              | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|     |   | <i>depozitie</i>                                                                               |      |       |   |   |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                   |      |       |   |   |
|     |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                     | %    |       |   |   |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                   |      |       |   |   |
|     |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                      | %    |       |   |   |
|     |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |      |       |   |   |
|     |   | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                  |      |       |   |   |
|     |   | <b>3.1. Termoficarea</b>                                                                       |      |       |   |   |
| 90  |   | Nod de amestec cu pompe și<br>furtunuri de conexiune                                           | comp | 1,000 |   |   |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                   | \$   |       |   |   |
|     |   | <b>Total Termoficarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                 |      |       |   |   |
|     |   | <b>3.2. Cazangeria</b>                                                                         |      |       |   |   |
| 91  |   | Cazan de tip Therm 28 TLXZ.A5,<br>Q=28κBt cu coș de fum sau<br>echivalent)                     | buc  | 1,000 |   |   |
| 92  |   | Cazan de preparare agent termic<br>de tip DUO 50 FTA , Q=50κBt<br>cu cos de fum sau echivalent | buc  | 1,000 |   |   |
| 93  |   | Separator hydraulic de tip DUO<br>Thermset 90/2                                                | buc  | 1,000 |   |   |
| 94  |   | Pompa de de tip, TOP SD 32/7                                                                   | buc  | 1,000 |   |   |
| 95  |   | Vas de expansiune de tip NG 50                                                                 | buc  | 1,000 |   |   |
| 96  |   | Instalatie de demagnetizarea a<br>apei, complet echipata de tip<br>XCAL 6000                   | buc  | 1,000 |   |   |
| 97  |   | Instalatie de demagnetizarea a<br>apei, complet echipata de tip<br>XCAL 1200                   | buc  | 1,000 |   |   |
| 98  |   | Filtru Дy50                                                                                    | buc  | 2,000 |   |   |
| 99  |   | Filtru Дy32                                                                                    | buc  | 1,000 |   |   |
| 100 |   | Filtru Дy15                                                                                    | buc  | 1,000 |   |   |
| 101 |   | Reductor de presiune după sine"<br>Дy 15; Py 16                                                | buc  | 1,000 |   |   |
| 102 |   | (Termomanometru de tip POCMA<br>P=6bar )                                                       | buc  | 3,000 |   |   |
| 103 |   | Bloc pentru montarea<br>termomonometrelor robinete cu 3<br>cai                                 | buc  | 4,000 |   |   |
| 104 |   | (Regulator programabil de tip<br>RC03)                                                         | buc  | 1,000 |   |   |
| 105 |   | (Dulap de distribuție de tip EST)                                                              | buc  | 1,000 |   |   |
| 106 |   | (Senzor de temperature exterioară<br>de tip Q01)                                               | buc  | 1,000 |   |   |
| 107 |   | (Senzor de temperature cu cablu<br>de tip SO1001)                                              | buc  | 1,000 |   |   |
| 108 |   | Interfață de tip IU-05                                                                         | buc  | 1,000 |   |   |
| 109 |   | Interfață de tip IU-04                                                                         | buc  | 1,000 |   |   |

| 1   | 2 | 3                                                     | 4   | 5     | 6 | 7 |
|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 110 |   | Contactor de tip -S20-25                              | buc | 1,000 |   |   |
|     |   | <i>Total</i>                                          | \$  |       |   |   |
|     |   | <b>Total Cazangeria<br/>Inclusiv salariu</b>          |     |       |   |   |
|     |   | <i>Total</i>                                          | \$  |       |   |   |
|     |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                       | %   |       |   |   |
|     |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |   |   |
|     |   | Total                                                 | \$  |       |   |   |
|     |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>              |     |       |   |   |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Casa sociala din satul Malaesti.  
com. Balabanesti . r-nul Criuleni  
№5072-1-AGI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5  
Casa sociala Retelele Gaze Interioare**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, \$                 |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie<br/>1.1. Alimentarea cu gaze<br/>cazangeria</b>                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | ID13C                       | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Φ20мм КТЗ-001-20)                                                                                          | buc  | 2,000                                 |                                       |                        |
| 2      | ID12A                       | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm (Кран шаровой ст. фланц. Рп 10-16, диам. 50 мм КШ-50Ф)                                                                          | buc  | 1,000                                 |                                       |                        |
| 3      | ID10C                       | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран шаровый муфт. газовый КШ-20М     | buc  | 3,000                                 |                                       |                        |
| 4      | ID10B                       | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран шаровый муфт. газовый КШК-15М | buc  | 1,000                                 |                                       |                        |
| 5      | AcA31A                      | Montarea prin sudura electrica a flanselor ( Изолирующее соединение фл. ф50мм СЗК 16.00 с. 5. 905-6)                                                                                           | buc  | 1,000                                 |                                       |                        |
| 6      | IC24E                       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la                                                                                                | m    | 45,000                                |                                       |                        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    |       | locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба Ду 50x3,5мм ГОСТ 3262-75*)                                                                                                                  |    |        |   |   |
| 7  | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,8мм ГОСТ 3262-75*)                  | m  | 7,000  |   |   |
| 8  | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Труба Ду 15x2,8мм ГОСТ 3262-75*)                | m  | 1,000  |   |   |
| 9  | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"                                                                                                                      | m  | 8,000  |   |   |
| 10 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"                                                                                                                        | m  | 45,000 |   |   |
| 11 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv                                                                                    | m  | 8,000  |   |   |
| 12 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"                                                                                                | m  | 45,000 |   |   |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление наружного и внутренн. газопровода ф50мм к стене по типу УКГ 13. 00-05 серия 5.905-8 - 12шт) | kg | 16,080 |   |   |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din                                                                                                                                                                                                                                      | kg | 1,260  |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |         | profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление наружного и внутренн. газопровода ф20мм к стене по типу УКГ 13. 00-01 серия 5.905-8 - 3шт)                                       |     |        |   |   |
| 15 | CL18A   | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепление горизонтального газопровода Ф50 на опоре по типу УКГ 9. 00 -02 L=700мм, ду50мм с. 5. 905-8 , 2 шт. | kg  | 15,860 |   |   |
| 16 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime                                                                                                                                                                     | buc | 2,000  |   |   |
| 17 | IC44B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф89х3мм, L=500мм по типу УГ 10.00-01 с.5.905-15 1шт)                                            | buc | 1,000  |   |   |
| 18 | IC44A   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф57х3мм, L=500мм по типу УГ 10.00-01 с.5.905-15 1шт)                                                 | buc | 1,000  |   |   |
| 19 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)                                                                                                                                                                 | buc | 2,000  |   |   |
| 20 | CL18A   | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Сталь прокатная для крепления газопровода)                                                                 | kg  | 30,000 |   |   |
| 21 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ( Окразка ,футляров и креплений                                                                                                                      | m2  | 3,770  |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |        | газопр.)                                                                                                                                                                                                 |     |       |   |   |
| 22 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали (наружный газопровод)                                                   | m2  | 7,700 |   |   |
| 23 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (внутренний газопровод)                                                                                 | m2  | 2,400 |   |   |
| 24 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали (продувочный газопровод)                                                | m2  | 0,600 |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | \$  |       |   |   |
|    |        | <b>Total Alimentarea cu gaze cazangeria</b>                                                                                                                                                              |     |       |   |   |
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | \$  |       |   |   |
|    |        | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                     | %   |       |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |     |       |   |   |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                        | %   |       |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |     |       |   |   |
|    |        | <i>Cheltuieli de semifabricat si depozitie</i>                                                                                                                                                           | %   |       |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |     |       |   |   |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                               | %   |       |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |     |       |   |   |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                | %   |       |   |   |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                      |     |       |   |   |
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |   |   |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                             |     |       |   |   |
| 25 | IA44A  | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 50 mm Счетчик газа G 6 T мембранный Q=0,06...10,0м3/час. с электронным корректором                                               | buc | 1,000 |   |   |
| 26 | IA19B  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm) (Клапан электромагнитный - отсекающий норм. закрытый Dy 50мм ,M16/RM N.C) | buc | 1,000 |   |   |
| 27 | IA40A  | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Сигнализатор токсичных и горючих газов ВАРТА 2-03А)                                                                                 | buc | 1,000 |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | \$  |       |   |   |
|    |        | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                     | %   |       |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             |     |       |   |   |
|    |        | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                           | %   |       |   |   |

| 1  | 2 | 3                                                                            | 4     | 5     | 6 | 7 |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|
|    |   | <i>Total</i>                                                                 |       |       |   |   |
|    |   | <i>Cheltuieli de semifabricat si depozitie</i>                               | %     |       |   |   |
|    |   | <i>Total</i>                                                                 |       |       |   |   |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                   | %     |       |   |   |
|    |   | <i>Total</i>                                                                 |       |       |   |   |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                    | %     |       |   |   |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                         |       |       |   |   |
|    |   | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                |       |       |   |   |
| 28 |   | Contor de gaze G 6 T cu corector electronic                                  | buc   | 1,000 |   |   |
| 29 |   | Clapetă de blocare normal închisă Dy 50M ,M16/RM N.C                         | buc   | 1,000 |   |   |
| 30 |   | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 BAPTA 2-03A | buc   | 1,000 |   |   |
|    |   | <i>Total</i>                                                                 | \$    |       |   |   |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                              | 1,2 % |       |   |   |
|    |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                        |       |       |   |   |

|  |  |                                  |    |  |
|--|--|----------------------------------|----|--|
|  |  | Total                            | \$ |  |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |    |  |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Casa sociala din sat. Malaesti  
Vechi, com. Balabanesti, r-nul  
Criuleni № 5072-EEF/IEI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6**

**Casa sociala. Alimentare cu energie electrică și iluminat EEF/IEI**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, \$                 |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Panouri</b>                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-572-4                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 ( Шкаф учета навесной BZUM-TF-01-100-01 - ЩУ разм.950x650x275) | buc  | 1,000                                 |                                       |                        |
| 2      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)                                                                                                                                       | buc  | 2,000                                 |                                       |                        |
| 3      | 08-03-600-2                 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии )                                                                                                                          | buc  | 1,000                                 |                                       |                        |
| 4      | 08-01-066-1                 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                                                   | set  | 3,000                                 |                                       |                        |
| 5      | 08-03-572-3                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щиты распределительные навесные ЩРН)                            | buc  | 4,000                                 |                                       |                        |
| 6      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты)                                                                                                   | buc  | 50,000                                |                                       |                        |
| 7      | 08-03-603-1                 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)                                                                                                                                                | buc  | 2,000                                 |                                       |                        |
| 8      | 08-03-532-4                 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe                                                                                                                                            | buc  | 4,000                                 |                                       |                        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|
|    |              | constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления)                                                                                                 |         |         |   |   |
| 9  | 08-03-525-1  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Пакетные выключатели) | buc     | 4,000   |   |   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | \$      |         |   |   |
|    |              | <b>Total Panouri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |         |         |   |   |
|    |              | <b>1.2. Echipament de iluminare</b>                                                                                                                                                         |         |         |   |   |
| 10 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                            | 100 buc | 0,530   |   |   |
| 11 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                    | 100 buc | 0,040   |   |   |
| 12 |              | Corp de iluminat OPL/R 418                                                                                                                                                                  | buc     | 53,000  |   |   |
| 13 |              | Corp de iluminat ALS.OPL 218                                                                                                                                                                | buc     | 4,000   |   |   |
| 14 |              | Lămpi 18Вт T8-18                                                                                                                                                                            | buc     | 220,000 |   |   |
| 15 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Блок аварийного питания)                                                                                                  | buc     | 22,000  |   |   |
| 16 | 08-03-594-2  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (с компакт. люм. лампой)                                                           | 100 buc | 0,190   |   |   |
| 17 |              | Corp de iluminat CD 218                                                                                                                                                                     | buc     | 11,000  |   |   |
| 18 |              | Corp de iluminat NBT 21 F226                                                                                                                                                                | buc     | 8,000   |   |   |
| 19 |              | Lămpi.18Вт 2G11                                                                                                                                                                             | buc     | 22,000  |   |   |
| 20 |              | Lămpi.26Вт G24d-3                                                                                                                                                                           | buc     | 16,000  |   |   |
| 21 | 08-03-593-1  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Светильник для ламп накаливания)                                         | 100 buc | 0,010   |   |   |
| 22 |              | Corp de iluminat ВЗГ-100                                                                                                                                                                    | buc     | 1,000   |   |   |
| 23 |              | Lampi luminiscente                                                                                                                                                                          | buc     | 1,000   |   |   |
| 24 |              | Corp de iluminat PBO-42 с lampă MO42-40                                                                                                                                                     | buc     | 2,000   |   |   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | \$      |         |   |   |
|    |              | <b>Total Echipament de iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |         |         |   |   |
|    |              | <b>1.3. Cablaje</b>                                                                                                                                                                         |         |         |   |   |
| 25 | 08-02-146-1  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg                                                                                                                     | 100 m   | 2,130   |   |   |
| 26 | 08-02-148-   | Cablu pina la 35 kV in tevi,                                                                                                                                                                | 100 m   | 10,000  |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6 | 7 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---|
|    | 1           | blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе)                                                                                                                     |       |         |   |   |
| 27 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (Кабеля по швеллеру)                    | 100 m | 0,120   |   |   |
| 28 |             | Cabluri ABBГ 4x16мм2                                                                                                                                                                 | m     | 15,000  |   |   |
| 29 |             | Cabluri BBГнг-0,66 5x4,0мм2                                                                                                                                                          | m     | 5,000   |   |   |
| 30 |             | Cabluri BBГнг-LS-0,66 2x1,5мм2                                                                                                                                                       | m     | 35,000  |   |   |
| 31 |             | Cabluri BBГнг-LS-0,66 3x1,5мм2                                                                                                                                                       | m     | 400,000 |   |   |
| 32 |             | Cabluri BBГнг-LS-0,66 4x1,5мм2                                                                                                                                                       | m     | 100,000 |   |   |
| 33 |             | Cabluri BBГнг-LS-0,66 3x2,5мм2                                                                                                                                                       | m     | 350,000 |   |   |
| 34 |             | Cabluri BBГнг-LS-0,66 5x10,0мм2                                                                                                                                                      | m     | 15,000  |   |   |
| 35 |             | Cabluri BBГнг-FRLS-0,66 2x1,5мм2                                                                                                                                                     | m     | 50,000  |   |   |
| 36 |             | Cabluri BBГнг-FRLS-0,66 3x1,5мм2                                                                                                                                                     | m     | 130,000 |   |   |
| 37 |             | Cabluri BBГнг-FRLS-0,66 4x1,5мм2                                                                                                                                                     | m     | 15,000  |   |   |
| 38 |             | Cabluri BBГнг-FRLS-0,66 3x2,5мм2                                                                                                                                                     | m     | 20,000  |   |   |
| 39 |             | Cabluri BBГнг-FRLS-0,66 5x2,5мм2                                                                                                                                                     | m     | 25,000  |   |   |
| 40 |             | Cabluri BBГнг-FRLS-0,66 5x4,0мм2                                                                                                                                                     | m     | 15,000  |   |   |
| 41 |             | Cabluri KBBГнг 4x1,5мм2                                                                                                                                                              | m     | 50,000  |   |   |
| 42 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ3 1x4мм в трубе) | 100 m | 0,500   |   |   |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                         | \$    |         |   |   |
|    |             | <b>Total Cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |       |         |   |   |
|    |             | <b>1.4. Piese de montare</b>                                                                                                                                                         |       |         |   |   |
| 43 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия)                                                                                                                                                | t     | 0,100   |   |   |
| 44 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4мм)                                                                       | 100 m | 0,300   |   |   |
| 45 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x4мм)                                                                       | 100 m | 0,180   |   |   |
| 46 | 08-02-472-  | Conductor de legare la pamint                                                                                                                                                        | 100 m | 0,350   |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                             | 4       | 5       | 6 | 7 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|
|    | 5           | comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=20мм)                                         |         |         |   |   |
| 47 |             | 3АН-16/35/1000 (РА1000)                                                                                                       | buc     | 1,000   |   |   |
| 48 |             | КАМ-4000 (СА1500/2000)                                                                                                        | buc     | 2,000   |   |   |
| 49 |             | ЗСПП-135-120                                                                                                                  | buc     | 4,000   |   |   |
| 50 |             | КФК-12                                                                                                                        | buc     | 1,000   |   |   |
| 51 |             | F 2007                                                                                                                        | m       | 1,000   |   |   |
| 52 |             | СГ-20                                                                                                                         | buc     | 1,000   |   |   |
| 53 |             | CSB                                                                                                                           | buc     | 5,000   |   |   |
| 54 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                 | 100 m   | 10,000  |   |   |
| 55 |             | Teava din vinilplast d=25мм                                                                                                   | m       | 350,000 |   |   |
| 56 |             | Teava din vinilplast d =20мм                                                                                                  | m       | 550,000 |   |   |
| 57 |             | Teava din vinilplast d =16мм                                                                                                  | m       | 100,000 |   |   |
| 58 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m (Швеллер перфориров. L=2м)                                                            | 100 buc | 0,060   |   |   |
| 59 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Трубы водогазопроводная)         | 100 m   | 0,500   |   |   |
| 60 |             | Teava din otel Д=20мм                                                                                                         | m       | 50,000  |   |   |
| 61 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20 BC10-1-0-ГБ)         | 100 buc | 0,110   |   |   |
| 62 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухкл. для скрытой установки IP20 BC10-2-0-ГБ) | 100 buc | 0,110   |   |   |
| 63 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однокл. BC20-1-0-ГБ IP44)     | 100 buc | 0,090   |   |   |
| 64 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки однополюсная IP20 PC10-3-ГБ)          | 100 buc | 0,370   |   |   |
| 65 |             | Cutie de montare d=65x40 KM40002                                                                                              | buc     | 50,000  |   |   |
| 66 |             | Cutie de montare d =141x70x45 KM40007                                                                                         | buc     | 10,000  |   |   |
| 67 |             | Cutie de montare d =212x70x45 KM40009                                                                                         | buc     | 5,000   |   |   |
| 68 |             | КОР-73                                                                                                                        | buc     | 30,000  |   |   |
| 69 |             | ЩУДП                                                                                                                          | buc     | 1,000   |   |   |
|    |             | Total                                                                                                                         | \$      |         |   |   |
|    |             | <b>Total Piese de montare</b>                                                                                                 |         |         |   |   |

| 1  | 2 | 3                                                    | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---|------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |   | <b>Inclusiv salariu</b>                              |     |        |   |   |
|    |   | <i>Total</i>                                         | \$  |        |   |   |
|    |   | <i>Asigurare sociala</i>                             | %   |        |   |   |
|    |   | <i>Total</i>                                         |     |        |   |   |
|    |   | <i>Cheltueli de transport</i>                        | %   |        |   |   |
|    |   | <i>Total</i>                                         |     |        |   |   |
|    |   | <i>Cheltueli de semifabricat si depozitie</i>        | %   |        |   |   |
|    |   | <i>Total</i>                                         |     |        |   |   |
|    |   | <i>Cheltuele de regie</i>                            | %   |        |   |   |
|    |   | <i>Total</i>                                         |     |        |   |   |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | %   |        |   |   |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |   |   |
|    |   | <b>2. Valoare utilajului</b>                         |     |        |   |   |
| 70 |   | Dulap BZUM-TF-01-100-01                              | buc | 1,000  |   |   |
| 71 |   | Diconectro de sarcina BP 32-31<br>100A               | buc | 1,000  |   |   |
| 72 |   | Diconectro de sarcina 3 p 32A,<br>ABB XLP000-6CC     | buc | 1,000  |   |   |
| 73 |   | Contor 380/220B, 10-100A ZMG<br>310 CR               | buc | 1,000  |   |   |
| 74 |   | Separator de sarcină ОПН-0,38                        | buc | 3,000  |   |   |
| 75 |   | Dulap ЩРН-12з-0 74 IP54<br>dim.240x330x120мм         | buc | 1,000  |   |   |
| 76 |   | Dulap ЩРН-18з-1 36 IP31 dim<br>265x440x120мм         | buc | 2,000  |   |   |
| 77 |   | Dulap ЩРН-36з-1 36 IP31 dim<br>540x310x120мм         | buc | 1,000  |   |   |
| 78 |   | Automat 3p BH-32 3P 63A                              | buc | 3,000  |   |   |
| 79 |   | Automat 3p BA47-29, 10A(C)                           | buc | 2,000  |   |   |
| 80 |   | Automat 3p BA47-29, 5A(C)                            | buc | 3,000  |   |   |
| 81 |   | Automat 1p BA47-29, 2A(C)                            | buc | 3,000  |   |   |
| 82 |   | Automat 1p BA47-29, 10,<br>16A(B)                    | buc | 10,000 |   |   |
| 83 |   | Automat 1p BA47-29, 1, 5A(B)                         | buc | 7,000  |   |   |
| 84 |   | Separator PH-47                                      | buc | 1,000  |   |   |
| 85 |   | Automat 2p UZO АВДТ 32/C16,<br>10A 30mA              | buc | 9,000  |   |   |
| 86 |   | КМИ-10910                                            | buc | 4,000  |   |   |
| 87 |   | РТИ-1304, 1307, 1308                                 | buc | 4,000  |   |   |
| 88 |   | ПКИ-11                                               | buc | 4,000  |   |   |
| 89 |   | ПКЕ-722-2                                            | buc | 4,000  |   |   |
| 90 |   | Automat 2p . ПБ2-10                                  | buc | 1,000  |   |   |
| 91 |   | Automat 4p ПБ4-10                                    | buc | 3,000  |   |   |
| 92 |   | Sursă de rezervă K-303                               | buc | 22,000 |   |   |
|    |   | <i>Total</i>                                         | \$  |        |   |   |
|    |   | <i>Cheltuili de semifabricat si depozitie</i>        | %   |        |   |   |
|    |   | <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |     |        |   |   |

|  |  |                    |    |  |  |
|--|--|--------------------|----|--|--|
|  |  | Total              | \$ |  |  |
|  |  | Lucrari de montaji |    |  |  |
|  |  | Valoare utilajului |    |  |  |

|   |   |                                                |   |   |   |   |
|---|---|------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3                                              | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   |   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Casa sociala din sat.Malaesti,  
com.Balabanesti, r-nul Cricova  
№5072-SIP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7**  
**Casa sociala. Semnalizare de incendiu și paza**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, \$                 |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Устройство приемно-контр. PC1832 на 8 зон) | buc    | 1,000                                 |                                       |                        |
| 2      | 10-08-003-06                | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)                                                                   | buc    | 1,000                                 |                                       |                        |
| 3      | 08-01-121-1                 | Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1(Аккумуляторная батарея)                                                                                               | buc    | 1,000                                 |                                       |                        |
| 4      | 10-06-034-05                | Lucrari diverse: Бокс pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс PC 500E)       | buc    | 1,000                                 |                                       |                        |
| 5      |                             | Lacăt panou                                                                                                                                                     | buc    | 1,000                                 |                                       |                        |
| 6      | 10-04-101-04                | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton                             | buc    | 1,000                                 |                                       |                        |
| 7      | 10-01-039-06                | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль РМ1)                                                                    | buc    | 1,000                                 |                                       |                        |
| 8      | 10-04-001-02                | Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)                                                            | compl. | 1,000                                 |                                       |                        |
| 9      | 10-08-002-                  | Avertizoare "ПС" automate: de                                                                                                                                   | buc    | 4,000                                 |                                       |                        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|---|
|    | 02           | fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)                                                         |       |         |   |   |
| 10 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах, желобах)                                            | km    | 0,250   |   |   |
| 11 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton (Кабель по стене)                                  | 100 m | 1,050   |   |   |
| 12 |              | Cablu COR-4э 4x0,22мм2                                                                                                                    | m     | 350,000 |   |   |
| 13 |              | Cablu ШППН 2x0,5мм2                                                                                                                       | m     | 5,000   |   |   |
| 14 | 08-02-406-1  | Constructii metalice (Материал крепления)                                                                                                 | t     | 0,001   |   |   |
| 15 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирены)                                                               | buc   | 4,000   |   |   |
| 16 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Пластиковый желоб 10x22мм)                                | m     | 250,000 |   |   |
| 17 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик тепловой)                           | buc   | 2,000   |   |   |
| 18 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)                 | buc   | 30,000  |   |   |
| 19 | 10-08-003-09 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (ИК датчик движения)                                                                | buc   | 1,000   |   |   |
| 20 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)                        | buc   | 1,000   |   |   |
| 21 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик разбития стекла) | buc   | 1,000   |   |   |
|    |              | Total                                                                                                                                     | \$    |         |   |   |
|    |              | Asigurare sociala                                                                                                                         | %     |         |   |   |
|    |              | Total                                                                                                                                     |       |         |   |   |
|    |              | Cheltueli de transport                                                                                                                    | %     |         |   |   |
|    |              | Total                                                                                                                                     |       |         |   |   |
|    |              | Celtueli de semifabricat si depozitie                                                                                                     | %     |         |   |   |
|    |              | Total                                                                                                                                     |       |         |   |   |
|    |              | Cheltuele de regie                                                                                                                        | %     |         |   |   |
|    |              | Total                                                                                                                                     |       |         |   |   |
|    |              | Beneficiu de deviz                                                                                                                        | %     |         |   |   |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                      |       |         |   |   |



| 1  | 2 | 3                                                    | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|---|------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
|    |   | <b>2. Valoare utilajului</b>                         |        |        |   |   |
| 22 |   | Panou de contro pe 8 zone<br>PC1832                  | buc    | 1,000  |   |   |
| 23 |   | Sursă de alimentare de rezervă<br>AWZ 200A, 2Aч      | buc    | 1,000  |   |   |
| 24 |   | Acumulator 12 B, 7Aч                                 | buc    | 1,000  |   |   |
| 25 |   | Modul cu releu PM1                                   | buc    | 1,000  |   |   |
| 26 |   | Radioemițător MAT                                    | compl. | 1,000  |   |   |
| 27 |   | Semnalizator ИПП                                     | buc    | 4,000  |   |   |
| 28 |   | Sirenă                                               | buc    | 4,000  |   |   |
| 29 |   | Semnalizator incendiar termic                        | buc    | 2,000  |   |   |
| 30 |   | Semnalizator incendiar fum                           | buc    | 30,000 |   |   |
| 31 |   | Senzor mișcare                                       | buc    | 1,000  |   |   |
| 32 |   | Senzor de contact                                    | buc    | 1,000  |   |   |
| 33 |   | Senzor spargere geam                                 | buc    | 1,000  |   |   |
|    |   | <i>Total</i>                                         | \$     |        |   |   |
|    |   | <i>Cheltuii de semifabricat si depozitie</i>         |        |        |   |   |
|    |   | <b>Total Valoare utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |        |        |   |   |

|  |  |                                          |  |  |
|--|--|------------------------------------------|--|--|
|  |  | Total                                    |  |  |
|  |  | Lucrari de montaji                       |  |  |
|  |  | Valoare utilajului                       |  |  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |  |  |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Casa sociala din satul Malaesti.  
com. Balabanesti . r-nul Criuleni  
№5072-AGE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-8**  
**Retelele Gaze Exterioare (presiune joasa )**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, \$                 |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Trasre subterană</b><br><b>1.1. Lucrări de terasamente</b>                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная)  | 100 m3 | 0,32                                  |                                       |                        |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)                            | m3     | 0,96                                  |                                       |                        |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)                | 100 m3 | 0,24                                  |                                       |                        |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) | 100 m3 | 0,24                                  |                                       |                        |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m                                                                                  | m3     | 2,70                                  |                                       |                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5     | 6 | 7 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|
|    |         | din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)                                                                                                                                                                      |        |       |   |   |
| 6  | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II<br>Разравнивание грунта                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,05  |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$     |       |   |   |
|    |         | <b>Total Lucrări de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |   |   |
|    |         | <b>1.2. Tevi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |   |   |
| 7  | GD52A   | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 50x4.6 в том числе на укладку змейкой 2 %, изготовления контрольных сварных соединений и сварных узлов)                                                  | m      | 38,00 |   |   |
| 8  | GC01A   | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm                                                                                                                                                                                | 1 km   | 0,04  |   |   |
| 9  | GC03A   | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm                                                                                                                                      | 1 km   | 0,04  |   |   |
| 10 | GD54A   | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, (Муфта ф50 PE100 SDR11)                                                                                                                                                                     | buc    | 2,00  |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$     |       |   |   |
|    |         | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |   |   |
|    |         | <b>1.3. Nod УИГ-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |   |   |
| 11 | TsA02A  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную) | m3     | 0,60  |   |   |
| 12 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m                                                                                                                                                                          | m3     | 0,40  |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5    | 6 | 7 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|
|    |         | din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр. засыпка вручную)                                                                                                                         |     |      |   |   |
| 13 | GD09A1  | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер )                                                                                                                                            | buc | 2,00 |   |   |
| 14 | CA02B   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки по с.5.905-6 СЗК20.01) | m3  | 0,16 |   |   |
| 15 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг d6)                                                    | kg  | 4,20 |   |   |
| 16 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                              | m2  | 0,22 |   |   |
| 17 | GA07A   | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)                                                                                                                                          | buc | 2,00 |   |   |
| 18 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка,асфальтобетон)                                           | m3  | 0,12 |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | \$  |      |   |   |
|    |         | <b>Total Nod УПГ-6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |      |   |   |
|    |         | <b>1.4. Nod УПГ-17-3</b>                                                                                                                                                                                                          |     |      |   |   |
| 19 | GA08A   | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100mm Футляр из металлической трубы ду=100мм,L=1000мм, 1шт                                               | m   | 1,00 |   |   |
| 20 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,00 |   |   |
| 21 | CA02B   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетон В12,5 )                               | m3  | 0,01 |   |   |
| 22 | GD04A   | Imbinare de ramificatie, prin                                                                                                                                                                                                     | m   | 0,05 |   |   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5    | 6 | 7 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|
|    |             | sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 15 mm (Патрубок из стальной трубы ф15, L=50мм с заглушкой)                                                                             |     |      |   |   |
| 23 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10                                                                           | buc | 1,00 |   |   |
| 24 | CL18A       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка, уголок 40x40)                            | kg  | 0,50 |   |   |
| 25 | CN20B       | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                           | m2  | 0,21 |   |   |
| 26 | GD52A       | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 50x4.6 )                                                               | m   | 1,50 |   |   |
| 27 | IC24B       | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, Труба ГОСТ 3262-75* ф40мм | m   | 0,50 |   |   |
| 28 | GD54A       | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, (Муфта ф50 PE100 SDR11)                                                                                   | buc | 1,00 |   |   |
| 29 | GD54A       | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход полиэтилен-сталь D50x40мм)                          | buc | 1,00 |   |   |
| 30 | ID10E       | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Кран пробковый проходной муфтовый 11ч3бк, ф 50мм)    | buc | 1,00 |   |   |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | \$  |      |   |   |
|    |             | <b>Total Nod УПГ-17-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |      |   |   |
|    |             | <b>Interconectarea cu gazoductul existent</b>                                                                                                                                                                  |     |      |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5    | 6 | 7 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|---|
| 31 | TsA02B  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     | 2,93 |   |   |
| 32 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком)                                                                  | m3     | 2,90 |   |   |
| 33 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)                                                                                                   | 100 m3 | 0,03 |   |   |
| 34 | GD14B.1 | Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,00 |   |   |
| 35 | GD12A   | Legatura conductei noi la retea in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу                                                                                                                                                                             | buc    | 1,00 |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | \$     |      |   |   |
|    |         | <b>Total Interconectarea cu gazoductul existent<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |        |      |   |   |
|    |         | <b>1.6. Montarea robinet d 32 -1 buc УИГ-21-3</b>                                                                                                                                                                                                                        |        |      |   |   |
| 36 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                                   | m3     | 7,77 |   |   |
| 37 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7,5 (Бетонное основание)                   | m3     | 0,01 |   |   |
| 38 | CD50I   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка стен прямков)                                                                                                                                                 | m3     | 0,34 |   |   |
| 39 | CP10B   | Montarea elementelor                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,00 |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5    | 6 | 7 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|
|    |        | prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc( Плита покрытия)                                                                                                                                                                |     |      |   |   |
| 40 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк)                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,00 |   |   |
| 41 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 0,37 |   |   |
| 42 | DA16A  | Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare                                                                                                                                                                                         | m2  | 3,08 |   |   |
| 43 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (обмазка битумом за 2 раза к=2) | m2  | 4,30 |   |   |
| 44 | GD54A1 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. (Кран шаровой п/э Д 32- Utilaj, Муфта терморезисторная Д 32 -2шт, Монтажный набор (шток) -1шт)                                                                                       | buc | 1,00 |   |   |
| 45 | DF18B  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial (Ориентирный ж/б столбик)                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 4,00 |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$  |      |   |   |
|    |        | <b>Total Montarea robinet d 32 -1 buc УПГ-21-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |   |   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5    | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|---|
|    |        | <b>1.7. Izolarea</b>                                                                                                                                             |    |      |   |   |
| 46 | IzA10B | Curatirea suprafetei tablei negre<br>linse cu perie de sirma si smirghel<br>pentru aplicarea protectiei<br>anticorozive cu white spirit                          | m2 | 1,10 |   |   |
| 47 | IzL02A | Izolatie anticoroziva executata<br>manual pe traseu la tevi de otel cu<br>protectie exterioara din impislitura<br>din fibre de sticla, izolatia fiind<br>normala | m2 | 1,10 |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | \$ |      |   |   |
|    |        | <b>Total Izolarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |    |      |   |   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | \$ |      |   |   |
|    |        | <b>Total Trasre subterană<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |    |      |   |   |

|  |  |                                            |    |  |
|--|--|--------------------------------------------|----|--|
|  |  | Total                                      | \$ |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale              | %  |  |
|  |  | Total                                      |    |  |
|  |  | Transportarea materialelor                 | %  |  |
|  |  | Total                                      |    |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si<br>depozitie | %  |  |
|  |  | Total                                      |    |  |
|  |  | Cheltuieli de regie                        | %  |  |
|  |  | Total                                      |    |  |
|  |  | Beneficiu de deviz                         | %  |  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |  |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Sala sociala din satul Malaesti.  
com. Balabanesti . r-nul Criuleni  
№5072-REAC**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-9**  
**Retelelr exterioare apa si canalizare**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, \$                 |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b><br><b>1.1. Apeduct</b><br><b>1.1.1. Lucrări de terasamente</b>                                                                                                                              |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                    | 100 m3 | 0,460                                 |                                       |                        |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu .<br>(Доработка вручную, уширения и приямки)                       | m3     | 1,310                                 |                                       |                        |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. ( Песчаная подушка под трубопроводы) | m3     | 2,210                                 |                                       |                        |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm<br>(Обратная засыпка мех. )                                | 100 m3 | 0,320                                 |                                       |                        |
| 5      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,320                                 |                                       |                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|
|    |         | grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)                                                                                                                     |        |        |   |   |
| 6  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3     | 7,910  |   |   |
| 7  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                               | m3     | 7,910  |   |   |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором, к=0,85)         | 100 m3 | 0,080  |   |   |
| 9  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                             | t      | 14,770 |   |   |
| 10 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км, с К=2)                                                                                                  | 100 m3 | 0,080  |   |   |
| 11 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,080  |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | \$     |        |   |   |
|    |         | <b>Total Lucrări de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                   |        |        |   |   |
|    |         | <b>1.1.2. Conducte</b>                                                                                                                                                                                                                |        |        |   |   |
| 12 | AcA53A  | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, (Седелка $\phi 50 \times \phi 50$ )                                                  | buc    | 1,000  |   |   |
| 13 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ( Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar )                    | buc    | 1,000  |   |   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6 | 7 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|---|
| 14 | AcA31A   | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец приварной ф50)                                                                                                           | buc   | 1,000  |   |   |
| 15 | AcA26A   | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец -гладкий конец ф50)                                                                                                     | buc   | 1,000  |   |   |
| 16 | IC44B    | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Гильза ст. L=0,2 ф150)                                                                                                      | buc   | 1,000  |   |   |
| 17 | CA03F    | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa ( Volumul betonul B20 pentru suport) | m3    | 0,050  |   |   |
| 18 | AcA52A   | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Труба полиэтиленовая водопроводная напорная Du 50                                                                                        | m     | 42,000 |   |   |
| 19 | AcF11C   | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                            | m     | 42,000 |   |   |
| 20 | AcF12A   | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                | m     | 42,000 |   |   |
| 21 | AcA08A   | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm                                                                                                                     | m     | 23,000 |   |   |
| 22 | AcE51C   | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm - Conectarea tevei proiectate ф50x50                                                                                                                              | piesa | 2,000  |   |   |
| 23 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                 | m     | 26,000 |   |   |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | \$    |        |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                     | 4         | 5     | 6 | 7 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|---|
|    |         | <b>Total Conducte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |           |       |   |   |
|    |         | <b>1.1.3. Elemente prefabricate<br/>pentru cămine</b>                                                                                                                                                 |           |       |   |   |
| 24 | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana                                    | m3        | 1,470 |   |   |
| 25 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.                                           | buc       | 1,000 |   |   |
| 26 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                  | m2        | 2,420 |   |   |
| 27 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)                      | m3        | 0,380 |   |   |
| 28 | DB16A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)                                                          | m2        | 3,080 |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | \$        |       |   |   |
|    |         | <b>Total Elemente prefabricate<br/>pentru cămine</b>                                                                                                                                                  |           |       |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | \$        |       |   |   |
|    |         | <b>Total Apeduct<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |           |       |   |   |
|    |         | <b>1.2. Canalizarea<br/>1.2.1. Lucrări de terasamente</b>                                                                                                                                             |           |       |   |   |
| 29 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                             | 100<br>m3 | 0,110 |   |   |
| 30 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu .<br>(Доработка вручную, уширения и прямки) | m3        | 0,330 |   |   |
| 31 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de                                                                                                         | m3        | 0,460 |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5     | 6 | 7 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|
|    |         | protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. ( Песчаная подушка под трубопроводы)                                                                                                        |        |       |   |   |
| 32 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех. )                                            | 100 m3 | 0,070 |   |   |
| 33 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)                         | 100 m3 | 0,070 |   |   |
| 34 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3     | 1,710 |   |   |
| 35 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                               | m3     | 1,710 |   |   |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором, к=0,85)         | 100 m3 | 0,030 |   |   |
| 37 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                             | t      | 4,780 |   |   |
| 38 | TsC50B  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км, с К=2)                                                                                                  | 100 m3 | 0,030 |   |   |
| 39 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,030 |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | \$     |       |   |   |
|    |         | <b>Total Lucrări de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                   |        |       |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |        |   |   |
|    |         | <b>1.2.2. Conducte</b>                                                                                                                                                           |     |        |   |   |
| 40 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41                           | m   | 13,000 |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | \$  |        |   |   |
|    |         | <b>Total Conducte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |     |        |   |   |
|    |         | <b>1.2.3. Elemente prefabricate pentru cămine</b>                                                                                                                                |     |        |   |   |
| 41 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                 | m3  | 0,540  |   |   |
| 42 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.                         | buc | 1,000  |   |   |
| 43 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см) | m3  | 0,308  |   |   |
| 44 | DB16A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)                                     | m2  | 3,080  |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | \$  |        |   |   |
|    |         | <b>Total Elemente prefabricate pentru cămine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |     |        |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | \$  |        |   |   |
|    |         | <b>Total Canalizarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |     |        |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | \$  |        |   |   |
|    |         | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                             | %   |        |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |     |        |   |   |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                | %   |        |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |     |        |   |   |
|    |         | <i>Cheltuieli de semifabricat si depozitie</i>                                                                                                                                   | %   |        |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |     |        |   |   |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                       | %   |        |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     |     |        |   |   |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                        | %   |        |   |   |
|    |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |        |   |   |
|    |         | <b>2. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                    |     |        |   |   |

| 1  | 2 | 3                                                         | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|---|-----------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
|    |   |                                                           |     |       |   |   |
| 45 |   | Motopompă de tip Tohatsu<br>V20D2s Q=39,0м3/час, H=50,0м, | buc | 1,000 |   |   |
|    |   | <i>Total</i>                                              | \$  |       |   |   |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                           |     |       |   |   |
|    |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>     |     |       |   |   |

|  |  |                                  |    |  |
|--|--|----------------------------------|----|--|
|  |  | Total                            | \$ |  |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |    |  |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului sarpant si blocului  
alimentar cu incaperi adiacente  
la Gimnaziul din s. Roscani, r-l  
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7**  
**Lucrari de reparatie**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                     | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, \$                 |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                           |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                         | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1 Lucrari de reparatie</b>                                                                                                |       |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Acoperis</b>                                                                                                                      |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2    | 993,00                                |                                       |                        |
| 2      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - asterea la invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor               | m2    | 993,00                                |                                       |                        |
| 3      | RpCH32F                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri                                                       | buc   | 1,00                                  |                                       |                        |
| 4      | RpCB18E                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                 | m3    | 2,30                                  |                                       |                        |
| 5      | RpCP44A                     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                            | kg    | 450,00                                |                                       |                        |
| 6      | TsG01A                      | Stringerea gunoiului                                                                                                                      | 100m2 | 9,87                                  |                                       |                        |
| 7      | TsH92B                      | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                    | t     | 56,80                                 |                                       |                        |
| 8      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                     | t     | 12,00                                 |                                       |                        |
| 9      | IzD10C                      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si                                                                                | t     | 9,75                                  |                                       |                        |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |         | constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv                                                                                                               |     |        |   |   |
| 10 | CE30A   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (232 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) = 0,016 m3/m2                                                                                                                    | m2  | 993,00 |   |   |
| 11 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 9,73   |   |   |
| 12 | CN51D   | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 9,73   |   |   |
| 13 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 993,00 |   |   |
| 14 | CE06A   | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.                  | m2  | 993,00 |   |   |
| 15 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                                                                                                                                 | m2  | 6,00   |   |   |
| 16 | CE42A   | Executarea lucarnelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,00   |   |   |
| 17 | RpCH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei | m2  | 236,00 |   |   |
| 18 | CE32A   | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 236,00 |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    |         | beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere                                                                                                                                                                                        |    |        |   |   |
| 19 | CK05A   | Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimei pina la 35 m Ferestre pentru aerisire                                                                                                                                                               | m2 | 6,00   |   |   |
| 20 | CK17G   | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri (tabla profilata)                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 236,00 |   |   |
| 21 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 236,00 |   |   |
| 22 | CE31C   | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 62,00  |   |   |
| 23 | CN16D   | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele                                                                                                                                                                                                               | m2 | 62,00  |   |   |
| 24 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (strat difuzie vapori)                                                                                                                                                                                                            | m2 | 723,00 |   |   |
| 25 | IzF10G  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Vata minerala gr 150mm cu densitatea de 90kg/m3) se exclud resursele la materiale - filer, bitum, lemne de foc, topitor bitum | m2 | 723,00 |   |   |
| 26 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (strat difuzie vapori)                                                                                                                                                                                                            | m2 | 723,00 |   |   |
| 27 | RpCK01G | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute de 24 mm grosime batute pe rigle de rasinoase de 50x80 mm,                                                                                                                                                                                  | m2 | 120,00 |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    |         | riglele vor fi asezate la circa 60 cm distanta                                                                                                                                |    |        |   |   |
| 28 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                | m  | 90,00  |   |   |
| 29 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                  | m  | 121,00 |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | \$ |        |   |   |
|    |         | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |    |        |   |   |
|    |         | <b>1.2. Rstabilirea fasadei</b>                                                                                                                                               |    |        |   |   |
| 30 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                           | m2 | 640,00 |   |   |
| 31 | RCsE39D | Refacerea protectiei rosturilor de dilatare, cu profile din tabla zincata cu latimi de 30-50 cm, cu profile antifoc (dupa profile din tabla zincata cu miez de vata minerala) | m  | 186,00 |   |   |
| 32 | RCsE20B | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din mortar de ciment cu adaos de aracet                                      | m  | 186,00 |   |   |
| 33 | RpCJ40A | Driscuirea tencuielii la fatade de pe autoturnuri: fatade netede (autoturn se exclude)                                                                                        | m2 | 180,00 |   |   |
| 34 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                   | m2 | 640,00 |   |   |
| 35 | CN11A1  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat            | m2 | 640,00 |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | \$ |        |   |   |
|    |         | <b>Total Rstabilirea fasadei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |    |        |   |   |
|    |         | <b>1.3. Reparatii cantina, ospataria<br/>1.3.1. Tavane</b>                                                                                                                    |    |        |   |   |
| 36 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                               | m2 | 153,43 |   |   |
| 37 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant                                                                                                                               | m2 | 52,71  |   |   |
| 38 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor                                                                                                         | m2 | 52,71  |   |   |
| 39 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a                                                     | m2 | 52,71  |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    |         | mortarului                                                                                                                                                                                                                        |    |        |   |   |
| 40 | CF53A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) k=3 | m2 | 52,71  |   |   |
| 41 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor                                                                                                                                                             | m2 | 52,71  |   |   |
| 42 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                          | m2 | 52,71  |   |   |
| 43 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor                                                                                                                                                             | m2 | 52,71  |   |   |
| 44 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex                                                                        | m2 | 52,71  |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | \$ |        |   |   |
|    |         | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |        |   |   |
|    |         | <b>1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |   |   |
| 45 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant                                                                                                                                                                                   | m2 | 222,00 |   |   |
| 46 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                               | m2 | 85,00  |   |   |
| 47 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor                                                                                                                                                             | m2 | 306,00 |   |   |
| 48 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                          | m2 | 144,00 |   |   |
| 49 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                               | m2 | 130,00 |   |   |
| 50 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor                                                                                                                                                             | m2 | 130,00 |   |   |
| 51 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                          | m2 | 130,00 |   |   |
| 52 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor                                                                                                                                                             | m2 | 130,00 |   |   |
| 53 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                                   | m2 | 244,00 |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|
|    |         | straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |   |   |
| 54 | CI06C1  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (cu mai mult de 3-4 fete), cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 85,00  |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ |        |   |   |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |   |   |
|    |         | <b>1.3.3. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |   |   |
| 55 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 206,11 |   |   |
| 56 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 206,11 |   |   |
| 57 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 206,11 |   |   |
| 58 | CG18A1  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                                                                                                                                                                                   | m  | 216,00 |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ |        |   |   |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |   |   |
|    |         | <b>1.3.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |   |   |
| 59 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 22,00  |   |   |
| 60 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg | 188,00 |   |   |
| 61 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 14,10  |   |   |
| 62 | CK57B   | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 12,40  |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5     | 6 | 7 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|
| 63 | CK58A   | Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                                                                    | m2     | 8,16  |   |   |
| 64 | CK58B   | Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2                                                                                                  | m2     | 12,68 |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | \$     |       |   |   |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |        |       |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | \$     |       |   |   |
|    |         | <b>Total Reparatii cantina, ospataria<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |        |       |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | \$     |       |   |   |
|    |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                           | 22,5 % |       |   |   |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                     | %      |       |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          |        |       |   |   |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                            | %      |       |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          |        |       |   |   |
|    |         | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                                                            | %      |       |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          |        |       |   |   |
|    |         | <b>Total Capitolul 1 Lucrari de<br/>reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |        |       |   |   |
|    |         | <b>2. Retele tehnico edilitare<br/>2.1. Apeduct canalizare</b>                                                                                                                                                        |        |       |   |   |
| 65 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm                                                                                                                                                            | buc    | 8,00  |   |   |
| 66 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox                                                                                                                                 | buc    | 4,00  |   |   |
| 67 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                            | buc    | 1,00  |   |   |
| 68 | SC04A   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc    | 1,00  |   |   |
| 69 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc    | 1,00  |   |   |
| 70 | SC07B   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc    | 1,00  |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6 | 7 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---|---|
| 71 | SB28A   | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                      | buc | 8,00  |   |   |
| 72 | RpSC22A | Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida                                                               | buc | 4,00  |   |   |
| 73 | SD02A   | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                               | buc | 4,00  |   |   |
| 74 | SD06A   | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                           | buc | 7,00  |   |   |
| 75 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3  | 15,00 |   |   |
| 76 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime                                                                                                                | buc | 8,00  |   |   |
| 77 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                            | buc | 8,00  |   |   |
| 78 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                        | m   | 10,00 |   |   |
| 79 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                         | m   | 2,00  |   |   |
| 80 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                          | buc | 4,00  |   |   |
| 81 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                        | m   | 42,00 |   |   |
| 82 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind                                                                                                                             | buc | 17,00 |   |   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6 | 7 |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|    |         | diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                        |     |        |   |   |
| 83 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                     | m3  | 15,00  |   |   |
| 84 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3  | 15,00  |   |   |
| 85 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3  | 15,00  |   |   |
| 86 | SE57A   | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                                                                                  | buc | 1,00   |   |   |
| 87 |         | Boiler 100 litri, complet echipat                                                                                                                                                                          | buc | 1,00   |   |   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | \$  |        |   |   |
|    |         | <b>Total Apeduct canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |        |   |   |
|    |         | <b>2.2. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                               |     |        |   |   |
| 88 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare complet echipate pentru Armstrong                                                                                                | buc | 20,00  |   |   |
| 89 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare complet echipate                                                                                                                 | buc | 9,00   |   |   |
| 90 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146                                                                                                                        | buc | 10,00  |   |   |
| 91 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri                                                                | m   | 139,00 |   |   |
| 92 | RpEB08A | Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x2.5                                                                                  | m   | 250,00 |   |   |
| 93 | RpEB08A | Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x6                                                                                    | m   | 50,00  |   |   |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6 | 7 |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|---|
| 94  | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc    | 12,00 |   |   |
| 95  | SE03A   | Demontare Masina de tocat carne, asezata pe masa avind capacitatea de 150 kg pe ora, actionata electric, cu greutatea de 85 kg k-0,5 la manopera restul se exclude                                                                      | buc    | 1,00  |   |   |
| 96  | SE03A   | Doar Montare Masina de tocat carne, asezata pe masa avind capacitatea de 150 kg pe ora, actionata electric, cu greutatea de 85 kg k-0,5 la manopera restul se exclude                                                                   | buc    | 1,00  |   |   |
| 97  | SE09T   | Demontare Masina de gatit pentru minuturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg k-0,5 la manopera restul se exclude    | buc    | 1,00  |   |   |
| 98  | SE09T   | Doar Montare Masina de gatit pentru minuturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg k-0,5 la manopera restul se exclude | buc    | 1,00  |   |   |
| 99  | RpEJ06A | Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint                                                                                                                                                                            | buc    | 2,00  |   |   |
| 100 | RpEJ06B | Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat                                                                                                                                                                       | buc    | 10,00 |   |   |
| 101 | RpEJ06C | Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat                                                                                                                                                                        | buc    | 29,00 |   |   |
| 102 | RpEJ06D | Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint                                                                                                                                                             | 100 m  | 0,23  |   |   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | \$     |       |   |   |
|     |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |        |       |   |   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            | \$     |       |   |   |
|     |         | <i>CASM</i>                                                                                                                                                                                                                             | 22,5 % |       |   |   |
|     |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                       | %      |       |   |   |
|     |         | <i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitar</i>                                                                                                                                                                                         | %      |       |   |   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |        |       |   |   |

| 1 | 2 | 3                                                          | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                 | % |   |   |   |
|   |   | <i>Total</i>                                               |   |   |   |   |
|   |   | <i>Beneficiul de deviz</i>                                 | % |   |   |   |
|   |   | <i>Total</i>                                               |   |   |   |   |
|   |   | <b>Total Retele tehnico edilitare<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   |   |

|  |  |                                          |    |  |
|--|--|------------------------------------------|----|--|
|  |  | Total                                    | \$ |  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |    |  |

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)