




GRAFIČKA DOKUMENTACIJA






LEGENDA POVRŠINA						
	PROSTORIJA	POD	ZID	PLAFON	O (m')	P (m²)
1	VEŠERAJ	keramičke pločice	jupol bijeli	jupol bijeli	19.88	23.64
2	TEHNIČKA PROSTORIJA	keramičke pločice	jupol bijeli	jupol bijeli	14.05	12.05
3	HODNIK	keramičke pločice	jupol bijeli	jupol bijeli	6.96	2.61
4	KUHINJA	keramičke pločice	keramičke pločice	jupol bijeli	8.68	4.66
5	PREDPROSTOR	keramičke pločice	jupol bijeli	jupol bijeli	6.92	2.70
6	WC KABINA	keramičke pločice	ker.pločice/pvc prgrad	jupol bijeli	5.33	1.48
7	WC KABINA	keramičke pločice	ker.pločice/pvc prgrad	jupol bijeli	4.92	1.47
8	TOALET ZA LICA SA POSEBNIM P	keramičke pločice	ker.pločice/pvc prgrad	jupol bijeli	8.82	4.60
9	OSTAVA	keramičke pločice	giter blok	neobrađen	9.02	4.15
10	HOL	keramičke pločice	jupol bijeli	jupol bijeli	21.56	17.21
11	DOMAR	keramičke pločice	jupol bijeli	jupol bijeli	10.10	6.35
12	STEPENIŠTE	keramičke pločice	jupol bijeli	jupol bijeli	8.52	3.53
UKUPNO POSTOJEĆE STANJE:					33.86	
LEGENDA MATERIJALA						
		ZIDANI ZID				
		AB platna				


OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA

	PROJEKTANT: ORTIS d.o.o. Podgorica Ulica Srdara Jola Piletića br. 8 81000 Podgor , Crna Goraica		INVESTITOR: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA	
	Objekat:	PRIHVATNI CENTAR	Lokacija: NIKŠIĆ	
	Vodeći projektant:	Ana Zogović, spec.sci.arch	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
	Odgovorni projektant:	Ana Zogović, spec.sci.arch	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA	RAZMJERA: 1:50
	Saradnik:	Biljan Krunić, spec.sci.arch	Prilog: OSNOVA POSTOJEĆEG STANJA	Br. priloga 1
Datum izrade i M.P.: Oktobar 2019. godine			Datum revizije i M.P.:	



ARHITEKTONSKI SKLOPOVI			
podovi			
P1	- ulazna terasa i stepenište	- granitna ker na ljepilu	1.5 cm
		- hidroizolacija	
		- suvi cementni estrih	2.3 cm
		- lim	1.5 cm
P2	- ulazni prostor - soba za psihologa -toalet	- granitna ker na ljepilu	1.5 cm
		- suvi cementni estrih	2.3 cm
		- XPS ploče	2 cm
		- lim	1.5 cm
P3	- dnevna soba	- laminat na podlozi	1.3 cm
P4	- spavaća soba	- postojeće ker. pločice	
		- kupatilo	- vinil pod
		- postojeće ker. pločice	
plafoni (svi slojevi odozgo prema dolje)			
Pl	- ulazna terasa i stepenište	- sendvič lim	10 cm
		- mineralna vuna	3cm
		- al profil	3.5 cm
		- gipskarton vlagootporna ploča	1 cm
		- glet masa	
		- jupol bijeli	
Pl1	- ulazni prostor - soba za psihologa	- sendvič lim	10 cm
		- mineralna vuna	3cm
		- al profil	3.5 cm
		- gipskarton ploča	1 cm
		- glet masa	
		- jupol bijeli	
Pl2	-spavaća soba - dnevna soba - trpezarija i kuhinja	- ab tavanica	
		- vazdušni prostor	20 cm
		- al profil	3.5 cm
		- gipkarton ploča	1 cm
		- glet masa	
		- jupol bijeli	
Pl3	-kupatilo	- ab tavanica	
		- vazdušni prostor	20 cm
		- al profil	3.5 cm
		- gipskarton ploča otporna na vodu	1 cm
		- glet masa	
		- jupol bijeli	
zidovi			
fz	- silikatni malter u bijeloj boji		1.5 cm
	- EPS ploče		5.0 cm
	- OSB ploče vlagootporne		1.8 cm
	- kamena vuna		10 cm
	- dvostruke gips ploče na Al profile		2.5 cm
	- glet masa		
	- dekorativna boja		
UZ	- jupol bijeli		
	- glet masa		
	- gipskarton ploča dvostruko		2.5 cm
	- mineralna vuna sa profilima		10 cm
	- gipskarton ploča dvostruko		2.5 cm
	- glet masa		
	- jupol bijeli		

uz1	- jupol bijeli	
	- glet masa	
	- gipskarton ploča dvostruko	2.5 cm
	- mineralna vuna sa profilima	7.5 cm
uz2	- gipskarton ploča dvostruko	2.5 cm
	- glet masa	
	- jupol bijeli	
	- glet masa	
uz3	- jupol bijeli	
	- glet masa	
	- postojeći fasadni zid	20 cm
	- jupol bijeli	
uz4	- glet masa	
	- postojeći konstruktivni zid	20 cm
	- postojeća boja zida	
	- keramika na cementnom ljepilu	2 cm
uz5	- postojeći konstruktivni zid	20 cm
	- keramičke na cementnom ljepilu	
	- postojeći pregradni zid	15 cm
uz6	- jupol bijeli	
	- glet masa	
	- postojeći konstruktivni zid	20 cm
	- keramika na cementnom ljepilu	2 cm
uz7	- jupol bijeli	
	- glet masa	
	- postojeći konstruktivni zid	20 cm
	- glet masa	
uz8	- jupol bijeli	
	- keramika na cementnom ljepilu	2 cm
	- gipskarton ploča na vlagu	1 cm
	- mineralna vuna sa profilima	10 cm
uz9	- gipskarton ploča na vlagu	1 cm
	- glet masa	
	- jupol bijeli	
	- keramika na cementnom ljepilu	2 cm
uz9	- postojeći pregradni zid	15 cm
	- keramičke pločice	2 cm

LEGENDA POVRŠINA						
	PROSTORIJA	POD	ZID	PLAFON	O (m')	P (m²)
1	ULAZNA TERASA SA STEPENISTEM	granitne pločice			5.82	2.10
2	ULAZNI PROSTOR	granitne pločice	jupol bijeli	jupol bijeli	7.05	2.81
3	SOBA ZA PSIHOLOGA	granitne pločice	jupol bijeli	jupol bijeli	10.45	6.00
4	TOALET	granitne pločice	ker.pločice	jupol bijeli	4.80	1.35
5	SPAVAĆA SOBA	epoksi pod	jupol bijeli	jupol bijeli	15.68	15.59
6	DNEVNA SOBA i TRPEZARIJA	epoksi pod	jupol bijeli	jupol bijeli	17.00	12.91
7	KUHINJA	epoksi pod	keramika / jupol bijeli	jupol bijeli	4.80	2.86
8	KUPATILO	epoksi pod	ker.pločice	jupol bijeli	7.68	3.56
UKUPNO NETO:					47.18	
LEGENDA MATERIJALA						
		FASADNI SUVOMONTAŽNI ZID				
		PREGRADNI GIPSKARTON ZIDOVI				

OSNOVA PRIZEMLJA NOVOPROJEKTA VANO STANJE

	PROJEKTANT: ORTIS d.o.o. Podgorica Ulica Srdara Jola Piletića Br. 8 81000 Podgor , Crna Goraica		INVESTITOR: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA	
	Objekat:		PRIHVATNI CENTAR	
	Vodeći projektant:		Ana Zogović, spec.sci.arch	
	Odgovorni projektant:		Ana Zogović, spec.sci.arch	
	Saradnik:		Biljan Krunić, spec.sci.arch	
	Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	
	Oktobar 2019. godine			



SPECIFIKACIJA NAMJEŠTAJA PO PROSTORIJAMA	
2. ULAZNI PROSTOR	
1	ČIVILUK ZA VJEŠANJE GARDEROBE (1 KOMAD)
3. SOBA ZA PSIHOLOGA	
2	FOTELJA dim. 70x73X75 (2 KOMADA)
3	KLUPSKI STO dim. 40x40x45 cm (3 KOMADA)
4	STO ZA PSIHOLOGA dim 100x60x75 cm (1 KOMAD)
5	STOLICA ZA PSIHOLOGA dim 60x45x82 cm (1 KOMAD)
4. SPAVAĆA SOBA	
6	PLAKAR ZA GARDEROBU (3 KOMAD)
7	KREKET 95x197x75(45) cm (3 KOMAD)
8	NOĆNI ORMARIĆI dim 40x40x45 cm (3 KOMAD)
8.1	STONA LAMPA
5. DNEVNI BORAVAK I TRPEZARIJA	
9	FOTELJA ZA DNEVNU SOBU dim 86x78x90 cm (3 KOMADA)
10	KOMODA ZA TELEVIZOR dim 100x40x45 cm (1 KOMAD)
11	POLICA ZA KNJIGE dim 85x25x225 cm (1 KOMAD)
12	STOLICA ZA TRPEZARIJU dim 48x51x85 cm (3 KOMADA)
13	STO ZA TRPEZARIJU dim Ø100x75 cm (1 KOMAD)
6. KUHINJA	
14	KUHINJA SA UGRADNOM TEHNIKOM (1 KOMAD)
7. KUPATILO	
15	WC ŠOLJA sa pratećom galanterijom (2 KOMAD)
16	UMIVAONIK sa pratećom galanterijom (2 KOMAD)
17	KADA sa pratećom galanterijom (1 KOMAD)
18	OGLEDALO (1 KOMAD)
19	BOJLER 80 l (1 KOMAD)
20	MAŠINA ZA VEŠ (1 KOMAD)
21	INVERTORSKA KLIMA JEDINICA (2 KOMAD)
22	ZAVJESA (2 KOMAD)
23	KANTA ZA OTPATKE (1 KOMAD)
24	ZIDNI SAT (2 KOMAD)


LEGENDA POVRŠINA					
PROSTORIJA	POD	ZID	PLAFON	O (m')	P (m²)
1	ULAZNA TERASA I STEPENISTE	granitne pločice		5.90	2.10
2	ULAZNI PROSTOR	granitne pločice	jupol bijeli	6.68	2.87
3	SOBA ZA PSIHOLOGA	granitne pločice	jupol bijeli	10.45	6.00
4	TOALET	granitne pločice	ker.pločice	4.80	1.35
5	SPAVAĆA SOBA	epoksi pod	jupol bijeli	15.68	15.59
6	DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA	epoksi pod	jupol bijeli	17.00	12.91
7	KUHINJA	epoksi pod	keramika / jupol bijeli	4.80	2.86
8	KUPATILO	epoksi pod	ker.pločice	7.68	3.56
UKUPNO NETO:					47.24
LEGENDA MATERIJALA					
		FASADNI SUVOMONTAŽNI ZID			
		PREGRADNI GIPSKARTON ZIDOVI			

OSNOVA PRIZEMLJA SA DISPOZICIJOM NAMJEŠTAJA

	PROJEKTANT: ORTIS d.o.o. Podgorica Ulica Srdara Jola Piletića br. 8 81000 Podgor , Crna Goraica	INVESTITOR: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA	
	Objekat:	PRIHVATNI CENTAR	Lokacija: NIKŠIĆ
	Vodeći projektant:	Ana Zogović, spec.sci.arch	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE
	Odgovorni projektant:	Ana Zogović, spec.sci.arch	Dio tehničke dokumentacije: ENTERIJER
Saradnik:		Biljan Krunić, spec.sci.arch	Prilog: OSNOVA PRIZEMLJA SA DISPOZICIJOM NAMJEŠTAJA

Datum izrade i M.P.: Oktobar 2019. godine	Datum revizije i M.P.:
--	------------------------

RAZMJERA:	Br. priloga
1:50	4




PLAFONI	
	PLAFON NA KOTI +2.45 m pl 2.10 m ²
	PLAFON NA KOTI +2.45 m pl_1 8.12 m ²
	PLAFONI NA KOTI +2.70 m pl_2, pl_3 34.68 m ²
RASVJETA	
	PLAFONJERE
	VISILICE
	REFLEKTORI
	ZIDNA RASVJETA
	LED RASVJETA (d=200 cm) h= 155 cm
	STONA LAMPA
PLAFONJERA	
	IKEA LEVANG ILI SLIČNO 1 kom
	IKEA NEIMANE ILI SLIČNO 1 kom
	IKEA FUBBLA ILI SLIČNO 1 kom
	IKEA ALANG ILI SLIČNO 1 kom
	IKEA SVALLIS ILI SLIČNO 3 kom vlagootporna
	IKEA VAXJO ILI SLIČNO 1 kom
	IKEA NYMANE ILI SLIČNO 3 kom
	IKEA NYMANE ILI SLIČNO 2 kom
	LED TRAKA TIPA HOROZ ILI SLIČNO d=180 cm
	STONA LAMPA ZA NOĆNE ORMARIĆE

LEGENDA POVRŠINA						
	PROSTORIJA	POD	ZID	PLAFON	O (m')	P (m²)
1	ULAZNA TERASA	granitne pločice			5.90	2.10
2	ULAZNI PROSTOR	granitne pločice	jupol bijeli	jupol bijeli	6.68	2.87
3	SOBA ZA PSIHOLOGA	granitne pločice	jupol bijeli	jupol bijeli	10.45	6.00
4	TOALET	granitne pločice	ker.pločice	jupol bijeli	4.80	1.35
5	SPAVAĆA SOBA	epoksi pod	jupol bijeli	jupol bijeli	15.68	15.59
6	DNEVNA SOBA i TRPEZARIJA	epoksi pod	jupol bijeli	jupol bijeli	17.00	12.91
7	KUHINJA	epoksi pod	keramika / jupol bijeli	jupol bijeli	4.80	2.86
8	KUPATILO	epoksi pod	ker.pločice	jupol bijeli	7.68	3.56
UKUPNO NETO:						47.24
LEGENDA MATERIJALA						
		FASADNI SUVOMONTAŽNI ZID				
		PREGRADNI GIPSKARTON ZIDOVI				


OSNOVA PRIZEMLJA SA DISPOZICIJOM RASVJETE

	PROJEKTANT: ORTIS d.o.o. Podgorica Ulica Srdara Jola Piletića br. 8 81000 Podgor , Crna Goraica	INVESTITOR: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA	
	Objekat:	PRIHVATNI CENTAR	
	Vodeći projektant:	Ana Zogović, spec.sci.arch	
	Odgovorni projektant:	Ana Zogović, spec.sci.arch	
	Saradnik:	Biljan Krunić, spec.sci.arch	
Datum izrade i M.P.: Oktobar 2019. godine		Datum revizije i M.P.:	
		Lokacija:	NIKŠIĆ
		Vrsta tehničke dokumentacije:	GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE
		Dio tehničke dokumentacije:	ENTERIJER
		Prilog:	OSNOVA PRIZEMLJA SA DISPOZICIJOM RASVJETE
		Br. priloga	5
		RAZMJERA:	1:50

PRESJEK 1-1




PRESJEK 2-2




PRESJECI POSTOJEĆE STANJE

	PROJEKTANT: ORTIS d.o.o. Podgorica Ulica Srdara Jola Piletića br. 8 81000 Podgor , Crna Goraica	INVESTITOR: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA	
<i>Objekat:</i>	PRIHVATNI CENTAR ZA ŽRTVE NASILJA	<i>Lokacija:</i> NIKŠIĆ	
<i>Vodeći projektant:</i>	Ana Zogović, spec.sci.arch	<i>Vrsta tehničke dokumentacije:</i> GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE	
<i>Odgovorni projektant:</i>	Ana Zogović, spec.sci.arch	<i>Dio tehničke dokumentacije:</i> ENTERIJER	RAZMJERA: 1:50
<i>Saradnik:</i>	Biljana Krunić, spec.sci.arch	<i>Prilog:</i> PRESJECI POSTOJEĆE STANJE	Br. priloga 6
Datum izrade i M.P.: Oktobar 2019. godine		Datum revizije i M.P.:	

PRESJEK A-A



PRESJEK B-B







PRESJECI NOVOPROJEKTOVANO STANJE

	PROJEKTANT: ORTIS d.o.o. Podgorica Ulica Srdara Jola Piletića br. 8 81000 Podgorica, Crna Gora	INVESTITOR: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA	
	Objekat:	PRIHVATNI CENTAR ZA ŽRTVE NASILJA	Lokacija: NIKŠIĆ
	Vodeći projektant:	Ana Zogović, spec.sci.arch	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
	Odgovorni projektant:	Ana Zogović, spec.sci.arch	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA
	Saradnik:	Biljana Krunić, spec.sci.arch	Prilog: PRESJECI NOVOPROJEKTOVANO STANJE
Datum izrade i M.P.: Oktobar 2019. godine		Datum revizije i M.P.:	
		RAZMJERA: 1:50	
		Br. priloga 7	

 PROJEKTANT: ORTIS d.o.o. Podgorica Ulica Srdara Jola Piletića br. 8 81000 Podgor , Crna Goraica INVESTITOR: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA			
Objekat:	PRIHVATNI CENTAR ZA ŽRTVE NASILJA NIKŠIĆ	Lokacija: NIKŠIĆ	
Vodeći projektant:	Ana Zogović, spec.sci.arch	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE	
Odgovorni projektant:	Ana Zogović, spec.sci.arch	Dio tehničke dokumentacije: ENTERIJER	RAZMJERA: 1:25
Saradnik:	Biljan Krunić, spec.sci.arch	Prilog: ŠEME VRATA I PROZORA	Br. priloga 8
Datum izrade i M.P.: Oktobar 2019. godine		Datum revizije i M.P.:	

SV1




ULAZNA SIGURNOSNA VRATA-100X220

oznaka: SV1

Ram: čelični obložen drvo(unutra)+aluminijum(spolja)
 Krilo: podkonstrukcija od tabli čeličnog lima sa unutrašnjim omega profilima za učvršćivanje, ispunjena mineralna vuna, obloga pvc folija
 Brava: sigurnosna sa kodiranim cilindrom

komada:
 L= 1



JEDNOKRILNA ZASTAKLJENA VRATA - 90 x 210

oznaka: UV1

Krilo vrata:

Materijal: Okvir krila je izrađen od masiva J/S 40x32 mm, prekriven sa dvije MDF obloge 4 mm, furnir hrast, struktura punjenja čini stabilizacijski sloj "saće"

Dihtung: EPDM

Staklo: Pjeskareno 4 mm

Otvaranje: Standardna (jednokrilna vrata)


Okov: Magnetna brava, skrivene baglame

Boja: Bezbojni lak

komada:

D= /

L=1



JEDNOKRILNA PUNA VRATA - 80 x 210

oznaka: UV2

Krilo vrata:

Materijal: Okvir krila je izrađen od masiva J/S 40x32 mm, prekriven sa dvije MDF obloge 4 mm, furnir hrast, struktura punjenja čini stabilizacijski sloj "saće"

Dihtung: EPDM

Staklo: Pjeskareno 4 mm

Otvaranje: Standardna (jednokrilna vrata)


Okov: Magnetna brava, skrivene baglame

Boja: Bezbojni lak

komada:

D= 2

L= /







JEDNOKRILNA PUNA VRATA - 70 x 210

oznaka: UV3

Krilo vrata:
 Materijal: Okvir krila je izrađen od masiva J/S 40x32 mm, prekriven sa dvije MDF obloge 4 mm, furnir hrast, struktura punjenja čini stabilizacijski sloj "saće"
 Dichtung: EPDM
 Otvaranje: Standardna (jednokrilna vrata)
 Okov: Magnetna brava, skrivene baglame
 Boja: Bezbojni lak

komada:
 D= 1
 L=/



DVOKRILNI PROZOR -140X120+18cm

oznaka: P3

FASADNI OTVORI PVC REHAU DESING 70

Toplotna izolacija do $U_w=1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$

IZO LOW 4+16+4+16+4 LOW argon

Dihtung guma za ostakljenje omogućava visoku statiku i sprečava rošenje.

Trojno dihtovanje omogućava optimalnu toplotnu i zvučnu izolaciju.





Na krilu prozora postavljen je Roto okretno-nagibni okov koji omogućava otvaranje krila po vertikalnoj i horizontalnoj osi prozora.

Prozori su opremljeni ugradnim Alu roletnama, Alu komarnicima, Alu solbancima.

komada:

D= /

L= /



DVOKRILNI PROZOR -200X140+18cm

oznaka: P4

FASADNI OTVORI PVC REHAU DESING 70

Toplotna izolacija do $U_w=1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$

IZO LOW 4+16+4+16+4 LOW argon

Dihtung guma za ostakljenje omogućava visoku statiku i sprečava rošenje.

Trojno dihtovanje omogućava optimalnu toplotnu i zvučnu izolaciju.

Na krilu prozora postavljen je Roto okretno-nagibni okov koji omogućava otvaranje krila po vertikalnoj i horizontalnoj osi prozora.



Prozori su opremljeni ugradnim Alu roletnama, Alu komarnicima, Alu solbancima.

komada:

D= /

L= /

PRIHVATNI CENTAR ZA ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA NIKŠIĆ



FIKSNI PROZOR SA NADSVJETLOM 135X260 cm

oznaka: P2

FASADNI OTVORI PVC REHAU DESING 70

Širina profila: 70 mm

Broj komora: 5 komora

Toplotna izolacija: $K = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (standardna armatura)

Toplotna izolacija: armatura s prekinutim toplotnim mostom: $K = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Zvučna izolacija: visina izolacije do klase 5 (prema VDI 2719)

Protiv - provalna zaštita: otpornost do klase 3 (DIN V ENV 1627)

Toplotna izolacija do $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

IZO LOW 4+16+4+16+4 LOW argon

komada: 1 kom

SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA


prilog br: 8

list br: 7


	PROJEKTANT: ORTIS d.o.o. Podgorica Ulica Srdara Jola Piletića br. 8 81000 Podgor , Crna Goraica	INVESTITOR: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA	
<i>Objekat:</i>	PRIHVATNI CENTAR NIKŠIĆ	<i>Lokacija:</i> NIKŠIĆ	
<i>Vodeći projektant:</i>	Ana Zogović, spec.sci.arch	<i>Vrsta tehničke dokumentacije:</i> GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE	
<i>Odgovorni projektant:</i>	Ana Zogović, spec.sci.arch	<i>Dio tehničke dokumentacije:</i> ENTERIJER	RAZMJERA: 1:25
<i>Saradnik:</i>	Biljan Krunić, spec.sci.arch	<i>Prilog:</i> DETALJ NAMJEŠTAJA	Br. priloga 9
Datum izrade i M.P.: Oktobar 2019. godine		Datum revizije i M.P.:	

PRILOG 4, POZICIJA 1 ČIVILUK U ULAZNOJ ZONI

IZGLED



OSNOVA



Čiviluk od medijapana u bijeloj boji d=18 mm 70 % sjaja dimenzija 12x120 cm, kukuice tipa Siro ili slično.


PRILOG 4, POZICIJA 2 FOTELJA

FOTELJA TIPA IKAEA EKERO ILI SLIČNO dim 70x73x75 cm

Tapacir fotelje je od poliesterske tkanice . Nalsoni i sjedišta su punjeni sa poliuretanskim punjenjem od 40 kg/m³, potkonstrukcija je od drventa i osb pločenoge, nogari su drvini.




PRILOG 4, POZICIJA 3 KLUB STO




Klupski sto dimenzija 40x40x45 cm sa pločom od univera u boji hrasta i čelinim nogama napravljenim od kotijastog profila 2x2x2 cm

PRILOG 4, POZICIJA 4 STO ZA PSIHOLOGA

IZGLED



OSNOVA




Sto dimenzija 100x60x75 od univera u boji hrasta d=28 mm sa drvenom nogama dimenzija 5x5x72 cm

STOLICA IKAEA TOSSBERG ILI SLIČNO dim 60x46x82 cm


Stolica sa rukohvatima i zaobljenim naslonom, sjedište i rukohvati punjeni su poliuretanskom pjenom (hladna pjena) 60 kg/m³. podkonstrukcija od lesonita, nogari su čelični.




IZGLED



IZGLED UNUTRAŠNOSTI




OSNOVA




Plakar (sa bravama za zaključavanje na krilima i fioci) dimenzija 90x60x240 cm sa korpusima i frontovima od univera u boji hrasta. Ručice tip siro ili slično

PRIOLOG 4, POZICIJA 7 KREKET U SPAVAĆOJ SOBI


IZGLED 1



IZGLED 2




OSNOVA




Krevet od univera d=18 mm
kantovan abs kantom u boji hrasta
dimenzija 95x197

PRIOLOG 4, POZICIJA 8 NOĆI ORMARIĆ

IZGLED 2



OSNOVA



Noćni ormarić od univera d=18 mm kantovan
abs kantom u boji hrasta sa dvije fioke
dimenzija 40x40x46 cm sa poledinom od
lesonita


PRILOG 4, POZICIJA 9 FOTELJA ZA DNEVNU SOBU IKEA EKESEN dim 86x78X90 cm ILI SLIČNO

Jastuče sedišta i naslon: Poliestersko punjenje, Visokootporna poliuretanska pena (hladna pena) 40 kg/m³, Poliuretanska memorijska pena 50 kg/m³. Podkonstrukcija drvo i šperploča, Nogari drveni.




PRILOG 4, POZICIJA 10 KOMODA ZA TELEVIZOR

IZGLED




OSNOVA




Komoda za televizor od univera u boji hrasta dimenzija 100x40x45 sa poledinom od lesonita. Stranice i gornja ploča (korpus) su od univera d=28 mm kantovanog abs kantom, dok su frontovi takođe od medijapana u bjeloj boji d=18 mm sa otvaranjem na šarke i ručicama tipa Siro ili slično.

PRILOG 4, POZICIJA 1 POLICE ZA KNJIGE


IZGLED 1



IZGLED 2



OSNOVA



Police za knjige je od univera d= 18 mm kantovana abs kantom,u boji hrasta i medijapan d=18 mm bojene u žutu boju. Polica je komadnog tipa sastavljena iz 7 djelova dimenzija 85x20x25 cm, poledina polica je od univera odnosno medijapana d=0.9 cm. Police postaviti ma 5 cm od postojećeg zida

PRILOG 4, POZICIJA 12 STOLICA ZA TRPEZARIJU IKEA HENDRIKSDAL dim 51x58X7 cm ILI SLICNO


Tapacirana stolica sa konstrukcijom i nogarima od punog drveta. Noge bajcovane u bjelu boju. Naslon punjen poliuretanskom pjenm 23 kg/m.³ Sedište je visokootporna poliuretanska pena (hladna pena) 35 kg/m.³, tapacir je polijester u crvenoj boji.




PRILOG 4, POZICIJA 13 STO ZA TRPEZARIJU dim Ø100X75 cm

Okrugli sto sa zaobljenim ivicama od drveta - hrast na četiri nogare bajcovane u crnu boju.


IZGLED




OSNOVA



PRILOG 4, POZICIJA 14 KUHINJA
IZGLED



OSNOVA



- | | |
|------------------------|--|
| 1 SUDOPER | 5 KUHINJSKI ELEMENT |
| 2 UGRADNA SUDO MAŠINA | 6 POTPULTNIN UGRADNI FRIŽIDER |
| 3 FIOKAR | 7 UGRADNA RERNA |
| 4 UGRADNA GREJNA PLOČA | 8 GORNJI KUHINJSKI ELEMENTI |
| | 9 KUHINJSKA NAMPA U ELEMNTU OD UNIVERA |

Kuninja sa korpusima i frontovima od univera kantovana abs kantom u boji hrasta sve prema dimezijama crteža. Korito okruglo form 10 tipa Alveus ili slično. Ručice su tipa siro ili slično. Ugradna tehnika (sudomašina 45 cm. ugradna ploča 29.8x4.2x51 cm, ugradna rerna 59.5x59.5x57.5 cm i ugradni frižider 85x54x54 cm



GLAVNI PROJEKAT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE





LEGENDA:

- Za 1 priključnicu:**

 - monofazna šuko priključnica 2P+E, 16A
 - kom 1;
 - ugradna PVC kutija Ø60;
 - nosač modula 2M;
 - dekorativni ram 2M.

Za 2 priključnice:

 - monofazna šuko priključnica 2P+E, 16A - kom 1;
 - monofazna priključnica Ital/Ger standard 2P, 16A - kom 1;
 - ugradna PVC kutija 3M;
 - nosač modula 3M;
 - dekorativni ram 3M

Za 1 priključnicu sa zaštitnim poklopcem:

 - monofazna šuko priključnica 2P+E, 16A - kom1;
 - ugradna PVC kutija Ø60;
 - nosač modula 2M;
 - dekorativni i zaštitni ram IP44

Za 2 priključnice:

 - monofazna šuko priključnica 2P+E, 16A
 - kom 2;
 - ugradna PVC kutija 4M;
 - nosač modula 4M;
 - dekorativni ram 4M

Izvod PP-y 3x2.5 mm² za napajanje bojlera

Monofazni izvod provodnikom odgovarajućeg presjeka
- Za 4 priključnice :**

 - monofazna šuko priključnica 2P+E, 16A - kom 2;
 - monofazna priključnica Ital/Ger standard 2P, 16A - kom 2;
 - ugradna PVC kutija 6M;
 - nosač modula 6M;
 - dekorativni ram 6M

Za 3 priključnice:

 - monofazna šuko priključnica 2P+E, 16A - kom 3;
 - ugradna PVC kutija 6M;
 - nosač modula 6M;
 - dekorativni ram 6M


Za 2 priključnice i 1 taster:

 - monofazna šuko priključnica 2P+E, 16A - kom 1;
 - monofazna priključnica Ital/Ger standard 2P, 16A - kom 1;
 - taster 1M - kom 1;
 - ugradna PVC kutija 6M;
 - nosač modula 6M;
 - dekorativni ram 6M

broj strujnog kruga

visina montaže utičnice (od gotovog poda)

PROJEKTANT: ENpro ing Enproing DOO ul. Ilije Plamenca, br.32, Podgorica tel: +382(0)67 215 992		INVESTITOR: Ministarstvo rada i socijalnog staranja		
Objekat: Prihvatni centar		Lokacija: Nikšić		
Glavni inženjer: Ana Zogović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat		
Odgovorni inženjer: Slobodan Marković, dipl.inž.el. br. lic. UPI 107/7-1164/2		Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projekat - jaka struja	RAZMJERA: 1:50	
Saradnik/ci:		Prilog: Osnova prizemlja Opšta potrošnja	Br.priloga 1	Br.strane 1
Datum izrade i M.P		Datum revizije i M.P		
Oktobar 2019.				



(P1) Nadgradna opšta anti-panik svjetiljka, izvora svjetlosti LED, 240lm, sa Ni-Mh baterijom autonomije 1h, stepena mehaničke zaštite IP20, dimenzija Ø122x36mm.

Legenda:

(S1) Nadgradna plafonska svjetiljka, namjenjena za osvjetljenje kuhinje, LED izvora svjetlosti GU10 4x6W, 600lm, 3000K, svaka reflektorska svjetiljka je sumjerljiva, izrađena od polikarbonatne plastike, premaza čelika u prahu, dimenzija 11x8x76cm

(S2) Zidna svjetiljka, LED izvora svjetlosti 8,5W GU10 2 komada, up/down, 400lm, 3000K, izradjena od aluminijuma, bijele boje. dimenzija 15 x 7cm.

(S3) Plafonska, nadgradna svjetiljka, LED izvora svjetlosti 20W E27, 400lm, 3000K, izradjena od pocinkovanog čelik,a plastike i poliesta, bijele boje. dimenzija 37 x 8 x 36cm.

(S4) Viseća svjetiljka, namjenjena za osvjetljenje trpezarijskog stola, LED izvora svjetlosti 22W E27, 600lm, 3000K, izradjena od polikarbonata i amuminijuma, bijele boje. dimenzija 32 x 50 x 150cm.

(S5) Nadgradna, plafonska svjetiljka, namjenjena za osvjetljenje sobe, LED izvora svjetlosti 13W, 1000lm, 2700K, izradjena od poliestra i čelika, bijele boje. dimenzija 33 x 10 x 35cm.

(S6) Nadgradna, plafonska svjetiljka, namjenjena za hodnika, LED izvora svjetlosti 18W, 1000lm, 3000K, izradjena od poliestrske plastike i čelika, bijele boje. dimenzija 36 x 36 x 7cm.

(S7) Nadgradna, plafonska svjetilja, namjenjena za kupatila, LED izvora svjetlosti 51W, CRI 80, 2700K,650lm, stepena mehaničke zaštite IP 44, izradjena od polikarbonatne plastike, cinka kao premaza u prahu, bijele boje. dimenzija 7 x 27 x 13cm.

(S8) Nadgradna, plafonska svjetilja, LED izvora svjetlosti 125W, 2000lm, 2700K, CR 80 izradjena od akrilne plastike i čelika kao premaza u prahu, bijele boje. dimenzija 8 x 45cm.

LED traka snage 9,6 W/m, 3000K, IP20, dimenzije 1000 mm, 24Vdc, eksterni on/off predspojni uređaj.

Za jedan obični prekidač:

- jednopolni prekidač 2M;

- ugradna PVC kutija 2M;

- nosač modula 2M;

- dekorativni ram 2M;

Za dva obična prekidača:

- jednopolni prekidač 1M-2kom;

- ugradna PVC kutija 2M;

- nosač modula 2M;

- dekorativni ram 2M;

Za tri obična prekidača:

- jednopolni prekidač 1M-3kom;

- ugradna PVC kutija 3M;

- nosač modula 3M;

- dekorativni ram 3M;

Za tri prekidača sa indikacijom:

- jednopolni prekidač sa indikacijom 1M;

- ugradna PVC kutija 3M;

- nosač modula 3M;

- dekorativni ram 3M

Za jedan taster:

- taster 2M- kom 1;

- ugradna PVC kutija Ø60;

- nosač modula 2M;

- dekorativni ram 2M.

IC senzor pokreta, IP 40, radijus djelovanja 4m.

Bešumni ventilator

oznaka svjetiljke


zona paljenja

broj strujnog kruga

S1/G/5

PP-y 3x1,5 mm² (napajanje 230 Vac)

PROJEKTANT: ENproing Enproing DOO ul. Ilije Plamenca, br.32, Podgorica tel: +382(0)67 215 992		INVESTITOR: Ministarstvo rada i socijalnog staranja		
Objekat: Prihvatni centar		Lokacija: Nikšić		
Glavni inženjer: Ana Zogović, spec.sci.arh.		Vrsta tehničke dokumentacije: Glavni projekat		
Odgovorni inženjer: Slobodan Marković, dipl.inž.el. br. lic. UPI 107/7-1164/2		Dio tehničke dokumentacije: Elektrotehnički projekat - jaka struja	RAZMJERA: 1:50	
Saradnik/ci:		Prilog: Osnova prizemlja Osvjetljenje	Br.priloga 2	Br.strane 2
Datum izrade i M.P		Datum revizije i M.P		
Oktobar 2019.				



IZVOD	OZNAKA	RT-P				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			13.	14.	
	TIP VODA	PP00-y				PP-y	PP-y	PP-y	PP-y	PP-y	PP-y	PP-y	PP-y	PP-y	PP-y	PP-y	PP-y			PP-y	PP-y	
	BR.ZILA I PRESJ.	5x10				3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5			3x2,5	3x2,5	
PODACI O POTROŠAČU	NAZIV/VRSTA					priključak	priključak	priključak	priključak	priključak	priključak	priključak	priključak	priključak	priključak	priključak	priključak			priključak	priključak	
	PROSTORIJA					kuhinja	kuhinja	kuhinja	kuhinja	kuhinja	kuhinja	dn.soba	dn.soba	sp.soba	sp.soba	psiholog	psiholog			kupatilo	kupatilo	
	L1(kW)					3.0			1.5			0.8			0.8					1.0		
	L2(kW)						1.0			1.0			0.8			0.8					1.0	
	L3(kW)							2.0			1.0			0.8			0.8					
	L1, L2, L3 (kW)																					
	Pi (kW)	28.42																				
	fj=	0.42																				
	Pj(kW)	12.00																				

Datum izrade i M.P: Oktobar 2019.	Datum revizije i M.P:	Projektant:	Autor projekta:	Objekat:	Prilog: JEDNOPOLNA ŠEMA RAZVODNE TABLE RT-P					
		Enproing d.o.o. Podgorica	Glavni inženjer:	Ana Zogović, spec.sci.arh.						Lokacija:
		Investitor:	Odgovorni inženjer:	Slobodan Marković, dipl.inž.el. br. lic. UPI 107/7-1164/2						Vrsta tehničke dokumentacija:
		Ministarstvo rada i socijalnog staranja	Saradnik:		Dio tehničke dokumentacije:	Razmjera:	Format:	Revizija:	Br. priloga:	Br. strane:
				Elektrotehnički projekat - jaka struja		A4		3(1/2)	3	

STEPEN MEHANIČKE ZAŠTITE IP40

L1, L2, L3
3x400/230

SISTEM ZAŠTITE TNC-S

15. 16. 17. 18.

19Q1 iK60N C/16A 20Q1 iK60N C/16A 21Q1 iK60N C/16A 22Q1 iK60N C/16A 23Q1 iK60N C/16A 24Q1 iK60N C/16A 25Q1 iK60N C/16A 26Q1 iK60N C/10A 27Q1 iC60N C/10A 28Q1 iC60N C/10A 29Q1 iK60N C/10A

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

N PE


rezerva.

E

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|---|-------------------------------|--|-----------|---------|-----------|--------------|------------------|
| Datum izrade i M.P:
Oktobar 2019. | Datum revizije i M.P: | Projektant: | Autor projekta: | | Objekat: | Prilog:


JEDNOPOLNA ŠEMA RAZVODNE TABLE RT-P | | | | | |
| | | Enproing d.o.o. Podgorica | Glavni inženjer: | Ana Zogović, spec.sci.arh. | Lokacija: | | | | | | Prihvatni centar |
| | | Investitor: | Odgovorni inženjer: | Slobodan Marković, dipl.inž.el. br. lic. UPI 107/7-1164/2 | Vrsta tehničke dokumentacija: | | | | | | GLAVNI PROJEKAT |
| | | Ministarstvo rada i socijalnog staranja | Saradnik: | | Dio tehničke dokumentacije: | Elektrotehnički projekat - jaka struja | Razmjera: | Format: | Revizija: | Br. priloga: | Br. strane: |
| | | | | | | A4 | | 3(2/2) | 4 | | |



| LEGENDA SIMBOLA | | |
|-----------------|-----------------------------------|--------|
| Simbol | Opis | Izgled |
| | RJ-45 Cat.6 modularna utičnica 1M | |
| | RTV/SAT priključnica 2M | |

- FTP cat.6 provodnik do RJ-45 priključnica
- RG-6/CU 75Ω provodnik

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| PROJEKTANT FAZE: | | DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me | | Investitor: | |
|  | | | | Ministarstvo rada i socijalnog staranja | |
| Objekat: | | | | Lokacija: | |
| Prihvatni centar | | | | Nikšić | |
| Glavni inženjer: | | | | Vrsta tehničke dokumentacije: | |
| Ana Zogović spec.sci.arh. | | | | Glavni projekat | |
| Odgovorni inženjer: | | | | Dio tehničke dokumentacije: | |
| Petar Bošković, spec.sci.el. | | | | Elektrotehnički projekat - slaba struja | |
| Saradnik/ci: | | | | Format: | |
| | | | | 765x297 | |
| | | | | Razmjera: | |
| | | | | 1:50 | |
| | | | | Br.priloga: | |
| | | | | 1 | |
| | | | | Br.strane: | |
| | | | | 42. | |
| Datum izrade i M.P. | | | | Datum revizije i M.P. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LEGENDA SIMBOLA

| Simbol | Opis | Izgled |
|--------|-----------------------------------|--------|
| | RJ-45 Cat.6 modularna utičnica 1M | |
| | Patch panel 19" / 4 RJ-45 | |

— FTP cat.6 provodnik do RJ-45 priključnica

— Optički SM 9/125um kabal sa 4 vlakna

PROJEKTANT FAZE:

INTECON

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:office@intecon@gmail.com
web: www.intecon.me

Investitor:

JU Dječiji savez, Podgorica

Objekat:

Dječije odmaralište, Veruša

Lokacija:

Objekat br.7 na UP 5 u zahvatu LSL "Veruša"

Glavni inženjer:

Ana Raičević, spec.sci.arh.

Vrsta tehničke dokumentacije:

Glavni projekat

Odgovorni inženjer:

Petar Bošković, spec.sci.el.

Dio tehničke dokumentacije:

Elektrotehnički projekat - slaba struja

Format:

210x297

Razmjera:

Saradnik/ci:

Prilog:

Blok šema SKS sistema

Br.priloga:

2


Br.strane:

43.

Datum izrade i M.P.

Datum revizije i M.P.

Oktobar 2019.



LEGENDA SIMBOLA

| Simbol | Opis | Izgled |
|--------|-------------------------|--------|
| | RTV/SAT priključnica 2M | |

RG-6/CU 75Ω provodnik

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|-------------------|
| PROJEKTANT FAZE:

DRUŠTVO ZA INŽENJERING I PROJEKTOVANJE
mob.tel +38267208405
Ul.Moskovska br.169, 81 000 Podgorica
e-mail:officeintecon@gmail.com
web: www.intecon.me | | Investitor:

JU Dječiji savez, Podgorica | | |
| Objekat:

Dječije odmaralište, Veruša | | Lokacija:

Objekat br.7 na UP 5 u zahvatu LSL "Veruša" | | |
| Glavni inženjer:
Ana Raičević, spec.sci.arh. | | Vrsta tehničke dokumentacije:
Glavni projekat | | |
| Odgovorni inženjer:
Petar Bošković, spec.sci.el. | | Dio tehničke dokumentacije:
Elektrotehnički projekat - slaba struja | Format:
210x297 | Razmjera: |
| Saradnik/ci: | | Prilog:
Blok šema RTV/SAT sistema | Br.priloga:
3 | Br.strane:
44. |
| Datum izrade i M.P.

< | | | | |