



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

16490 RSC 2019 – Mantenimiento a Instalaciones de la Casa Común del Sistema de las Naciones Unidas en Managua, Nicaragua

ACLARATORIA #2

Fecha: 21 de noviembre de 2019

CONSULTA #1: En visita de campo, en mi levantamiento encontré que las lima hoyas tiene una longitud de 6.70 metros lineales x cuatro lados, serian 26.80 metros lineales, sin embargo, en el SdC en el punto 02 Hojalatería aparece en el segundo ítem, (suministro e instalación de canal liso calibre 24 tipo lima hoyas de 12" ...) ML 18. Por lo tanto, mi duda es, no me coinciden los metros lineales según mi levantamiento es 26.80 y en el documento 18 y en planos 15.36. ¿Qué medida es?

RESPUESTA A LA CONSULTA #1: Sustituir la cantidad en el SDC, HOJALATERIA, PUNTO DOS, en vez de 18 ML se deberá leer 26.80 ML, esto de acuerdo con los planos.

CONSULTA #2: ¿Deberá incluirse cerco perimetral de plástico para aislar las áreas de pasillo de primer y segundo piso, durante el trabajo?

RESPUESTA A LA CONSULTA #2: No es necesario, sin embargo, se deberá incluir todas las medidas de protección contra las brisas de la pintura sobre las paredes existentes, ventanales, pasamanos, y limpieza diaria de pasillos, etc.

CONSULTA #3: Se deberá tomar en cuenta alguna protección específica para el jardín?

RESPUESTA A LA CONSULTA #3: Se deberá incluir todas las medidas pertinentes de protección al jardín para que este no sufra daño alguno y tampoco sufra quemadura por contacto directo con plástico, etc.

En trabajos anteriores se ha protegido con carpa aérea y se utilizaron para el mantenimiento chinos metálicos aéreos de trabajo, por lo cual no fue necesario el uso de andamios.

CONSULTA #4: Favor indicar los horarios de trabajo.

RESPUESTA A LA CONSULTA #4: Los horarios de trabajo para este proyecto son de lunes a sábado de 7:00 am hasta las 4:30 pm.

Queda a criterio del licitante, basado en su programación y avance de obras tomar la decisión de laborar en domingo, sin que esto conlleve costos adicionales futuros al dueño.

CONSULTA #5: En el ítem CERCHAS PRINCIPALES TIPO PERGOLA, punto 1, pintura de cerchas, se indica pintura FAST DRY DE LA LINEA PREMIUM, pero no indica la marca de la pintura. Favor aclarar.

RESPUESTA A LA CONSULTA #5: Pueden considerar cualquier marca de pintura, de óptima calidad.

CONSULTA #6: En el ítem CERCHAS PRINCIPALES TIPO PERGOLA, punto2, flashing tipo C, se solicita que la lámina lisa sea prepintada, pero después piden que se pinte de nuevo con fast dry color aluminio de la línea PREMIUM. Favor aclarar si hay un error en la indicación, ya que la lámina será prepintada y si será pintada, indicar la marca de la pintura.

El flashing tipo C deberá ser prepintado en color blanco, y en la cara superior se le deberá aplicar una mano de corrostyl o corrotec como base y luego las dos manos de fast dry color aluminio, esto para darle la misma apariencia que el color de las cerchas. Este se deberá instalar hasta que se haya pintado con la primera mano de fast dry gris y una mano de aluminio las cerchas principales, para así garantizar el mantenimiento de las cerchas.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

- 1) Considerar en sus costos, todas las medidas de seguridad para el personal que laborará en dicho proyecto, tal como arneses, escaleras en buen estado, etc.;
- 2) Una vez adjudicado, se requerirá lista del personal que laborará en el proyecto, con su número de cédula, número del INSS y su soporte de inscripción al seguro social. Esto para garantizar que todo el personal esté asegurado;
- 3) El uso del arnés será obligatorio;

- 4) En el mantenimiento pasado el acceso para las pérgolas es por el techo;
- 5) Considere que el flashing que se instalará sobre la fascia perimetral deberá quedar en su parte frontal pintado con el mismo color de la fascia, esto para que toda la superficie de la fascia quede uniforme;
- 6) Considerar dentro de sus costos inhibidor de óxido en los puntos de la cercha que lo requiera, puede ser en las uniones inferiores de angulares con platinas que están oxidados.

****Fin de la aclaratoria****