

**PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)**

**MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION (MSPP)**

**REHABILITATION CENTRE DE SANTE BETHESDA DE VAUDREUIL**

**DEPARTEMENT: NORD**

**ARRONDISSEMENT : CAP-HAITIEN**

**CADRE DU DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX**

No. des prix	Description	Unité	Quantité	Prix unitaire (US \$)	Prix total (US \$)
<b>100</b>	<b>MOBILISATION ET ORGANISATION DU CHANTIER</b>				
101	Mobilisation et démobilitation	ff	1.00		
102	Démolition	m <sup>2</sup>	3.40		
103	Evacuation produits de démolition	m <sup>3</sup>	0.70		
			<b>Sous Total (US \$)</b>		
<b>200</b>	<b>MOUVEMENTS DE TERRE</b>				
201	Fouilles manuelles et remblai intérieur	m <sup>3</sup>	3.80		
			<b>Sous Total (US \$)</b>		
<b>300</b>	<b>BÉTON</b>				
301	Béton de propreté 250kg CPA par m <sup>3</sup> de sable	m <sup>3</sup>	5.95		
302	Béton armé semelle 400kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.76		
303	Béton armé parquet 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.57		
304	Béton armé poteaux et poutres	m <sup>3</sup>	1.98		
305	fonçage 300kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.90		
<b>400</b>	<b>MURS DE CLOISON</b>				
401	maçonnerie en agglomérés 20x15x40 de 250 kg/m <sup>3</sup> (toilette)	m <sup>2</sup>	22.66		
402	Crépis - enduit 250 à 300 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	45.06		
403	Maçonnerie de roches	m <sup>3</sup>	2.29		
			<b>Sous Total (US \$)</b>		
<b>500</b>	<b>TRAVAUX DE FINITION</b>				
509	Pose de céramiques au parquet (33 cmx33cm)	m <sup>2</sup>	40.25		
510	Pose de céramiques aux murs (20cmx30cm)	m <sup>2</sup>	20.85		
511	Crépis - enduit 250kg/m <sup>3</sup>				
			<b>Sous Total (US \$)</b>		
<b>600</b>	<b>INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES</b>				
601	Fourniture et installation complète de 3 lampes au néon, 3 interrupteurs, 3 prises	ff	1.00		
602	Installations du système (tuyauterie et câblage)	ff	1.00		
603	Réfection système électrique existant	ff	1.00		
			<b>Sous Total (US \$)</b>		

<b>700</b>	<b>INSTALLATIONS HYDRAULIQUES ET SANITAIRES</b>				
701	Conduites pour alimentation en eau et raccordement au système existant	ml	7.80		
702	Fourniture et installation de lave-mains	u	3.00		
703	Fourniture et installation d'urinoir	u	2.00		
704	Fourniture et installation de Water Closet	u	2.00		
705	Fourniture et installation évier double émaillé en aluminium	u	1.00		
707	Conduites pour évacuation des eaux usées	ml	5.00		
708	Porte serviette	u	1.00		
709	Porte papier	u	2.00		
			<b>Sous Total (US \$)</b>		
<b>800</b>	<b>OUVERTURES: PORTES, FENETRES ET FER FORGE</b>				
801	Confection et installation de porte métallique	u	2.00		
802	Fourniture et installation d'une fenêtre en aluminium (1.20*1.50)	m <sup>2</sup>	1.80		
803	Fourniture et installation 2 fenêtres en aluminium (0,50*0.50)	m <sup>2</sup>	0.50		
	Confection et installation de porte en bois	u	1.00		
804	Fourniture et installation de fer forgé aux fenêtres	m <sup>2</sup>	2.42		
			<b>Sous Total (US \$)</b>		
<b>900</b>	<b>PEINTURE</b>				
901	Application aux murs, poteaux, poutres	m <sup>2</sup>	98.78		
<b>902</b>	Application de peinture à la porte métallique (huile)	m <sup>2</sup>	4.84		
903	Application de peinture au plafond	m <sup>2</sup>	63.45		
904	Application sur fer forgé et ouvrage métallique (huile)	m <sup>2</sup>	2.42		
			<b>Sous Total (US \$)</b>		
<b>1000</b>	<b>STRUCTURE METALLIQUE (HANGAR)</b>				
1001	Construction complète hangar en structure métallique à l'air libre (toiture, faux plafond et autres...)	ff	1.00		
			<b>Sous Total (US \$)</b>		
<b>1100</b>	<b>TRAVAUX DIVERS</b>				
1101	Fourniture et installation de ventilateur plafond	ff	2.00		
1102	Confection et installation toiture pour la toilette des patients	ff	1.00		
1102	Pose de faux plafond toilette des patients	m <sup>2</sup>	9		
1103	Pose de séparation dans la toilette des patients	ff	1.00		
1104	Confection de palliase en béton armé pour la salle des examens y compris un support en béton armé pour le lavabo dans la salle de consultation	m <sup>2</sup>	3.50		
1105	Travaux d'agencement général et imprévus	ff			
			<b>Sous Total (US \$)</b>		