

**Restaurarea si reabilitarea
edificiului Moara de vant din
s. Gaidar, r-nul Ciadir - Lunga
partea de vest si amenajarea
terenului**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructie

Intocmit in prețuri curente 16.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RMF26B	Desfacerea ingrijita a elementelor de suprafata din lemn, in vederea recuperarii materialului lemnos: captuseli la pereti, pridvoare, foisoare din scinduri de brad (Demontarea scandurii de fetuiala a fatadelor cu grosimea de 3cm)	m2	4,4400		
2	RMF26B	Desfacerea ingrijita a elementelor de suprafata din lemn, in vederea recuperarii materialului lemnos: captuseli la pereti, pridvoare, foisoare din scinduri de brad (Demontarea barelor din lemn-suport pentru scandura de fituiala)	m2	0,3840		
3	RMF26A	Desfacerea ingrijita a elementelor de suprafata din lemn, in vederea recuperarii materialului lemnos: dusumele, podine din lemn de stejar	m2	60,3400		
4	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,6100		
5	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	26,8000		
6	R5A01D	Desfacerea elementelor constructive de acoperis: capriorilor din scinduri	10 m	2,6000		
7	RCsO56C	Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Demontarea tabla zincata fatada)	m2	7,0000		

1	2	3	4	5	6	7
8	RMF01E apl	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii monumentelor din lemn: pereti si stilpi (Demontarea barelor din lemn palelelor cu pieselor de fixare)	m3	0,7050		
9	RMF01Da pl	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii monumentelor din lemn: pereti si stilpi (Demontarea scandurilor sub barele palelelor)	m3	0,0702		
10	RMF01Da pl	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii monumentelor din lemn: pereti si stilpi (Demontarea axelor din lemn ale palelelor)	m3	0,4000		
11	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,5000		
12	RCsU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,0000		
13	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demolat	t	2,0000		
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,0000		
15	RMF40D	Protectie preventiva sau de stopare a atacului biologic cu solutii de tip prin: irigare locala	m2	224,1000		
16	RMF41A	Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie tip aplicata prin: pensulare	m2	224,1000		
17	RCsR13B apl	Vopsirea cu vopsea de apa a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	224,1000		
18	RMF01Da pl	Desfacerea ingrijita a pieselor componente ale structurii monumentelor din lemn: pereti si stilpi (Dezgroparea barnelor din lemn-punctul de sprigin pentru mecani zmul de rotire a morii)	m3	0,7540		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				
		2. Consolidarea axului central a morii (plansa 4)				
19	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol,	m3	1,3300		

1	2	3	4	5	6	7
		parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton C 15/20 (M250)				
20	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 8 A240)	kg	12,2000		
21	RpCD02B 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (diam. 12 A400)	kg	159,8000		
22	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	19,8000		
23	Pret furnuzor	Set bulon M16(2 piulite, 2 saibe) L=80	buc	4,0000		
24	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,0200		
25	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0200		
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0200		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Consolidarea axului central a morii (plansa 4) Inclusiv salariu				
		3. Consolidarea elementelor din lemn				
27	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,0500		
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
29	CL57A apl	Montarea si fixarea pieselor inglobate in lemn: cu greutatea sub 4 kg	kg	11,1000		
30	CL08A apl	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (consolidarea elementelor din lemn)	t	0,7730		
31	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,7840		
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,7840		
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,7840		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Consolidarea elementelor din lemn Inclusiv salariu				
		4. Nod 5 si 6 (plansa 16, rezistenta)				
34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,5010		
35	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,5010		
36	CL57A apl	Montarea si fixarea pieselor inglobate in lemn: cu greutatea sub 4 kg	kg	100,4200		
37	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,1000		
38	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1000		
39	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea	t	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
		<i>Total</i>	\$			
		Total Nod 5 si 6 (plansa 16, rezistenta) Inclusiv salariu				
		5. Elemente de lemn a eclisei si de inbinare (plansa 25, rezistenta)				
40	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,0500		
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,0500		
42	CL57A apl	Montarea si fixarea pieselor inglobate in lemn: cu greutatea sub 4 kg	kg	33,0500		
43	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,0330		
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0330		
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0330		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Elemente de lemn a eclisei si de inbinare (plansa 25, rezistenta) Inclusiv salariu				
		6. Tencuirea fundatii existente				
46	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	6,5000		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a fundatiilor	m2	6,5000		

1	2	3	4	5	6	7
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Stroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (K=2, in 2 straturi)	m2	6,5000		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a fundatiilor	m2	6,5000		
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,5000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Tencuirea fundatii existente Inklusiv salariu				
		7. Confectionarea dintii pentru roata				
51	RMF05C apl	Revizuire, reconditionare si montare in opera piese originale din lemn de stejar la structura monumentelor din lemn: confectionarea dintii	m3	4,0000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Confectionarea dintii pentru roata Inklusiv salariu				
		8. Scara de intrare				
52	RME14A	Scari de lemn trepte de 1 m lungime (fara contratrepte), inclusiv executarea vangurilor, din lemn de stejar (Деревянные лестницы, длина ступенки 1 м (без подступенков), включая выполнение косоуров, из дуба)	m	4,3500		
53	R5F05M	Reconstituirea foilor de usi din lemn de stejar: simple	m2	1,6100		
54	R5F05Q	Ajustarea si montarea in balamale a foilor de usi noi confectionate: intr-un singur canat	buc	1,0000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Scara de intrare Inklusiv salariu				
		9. Acoperis				
55	RMC01A	Sarpanta la acoperisuri avand structura pe scaune sau ferme realizate din lemn ecarisat de rasinoase compuse din cosorobe, coarde, capriori, diagonale, clesti, etc. (confectionare si montare): acoperisuri cu contur regulat pe scaune	m2	30,3000		
56	RCsI27A	Invelitori lemnoase, executate cu sindrila din lemn de brad sau foioase, batuta pe sipci de 40x60	m2	30,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		mm la 3 rinduri, inclusiv trasul si finisatul sindrilei brute				
57	RCsR13B apl	Vopsirea cu vopsea de apa a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	30,3000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		10. Pardoseli si pereti				
58	R5C03D	Asternerea pardoselilor finite din scinduri conform modelului original cu friz: cu suprafata pina la 25 m2 (in 2 rinduri)	m2	86,0000		
59	RMF08C	Confectionat si montat in opera piese noi din lemn de stejar la structura monumente noi: pereti (Изготовление и сборка новых деревянных частей дубовых пород в структуру новых памятников: стены)	m3	4,7500		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Pardoseli si pereti Inclusiv salariu				
		11. Lucrari de finisare				
60	RMF40D	Protectie preventiva sau de stopare a atacului biologic cu solutii de tip prin: irigare locala (pereti - 159 m2, palele - 73.5 m2, pardoseli - 86 m2)	m2	318,5000		
61	RMF41A	Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie tip aplicata prin: pensulare	m2	318,5000		
62	RCsR13B apl	Vopsirea cu vopsea de apa a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	318,5000		
		<i>Total</i>	\$			
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				
		Total	\$			
		Asigurari sociale	24 %			
		Total	\$			
		Transportarea materialelor	%			
		Cheltuieli de depozitare	%			
		Total	\$			
		Cheltuieli de regie	%			
		Total	\$			
		Beneficiu de deviz	%			
		Total	\$			
		Total deviz: Inclusiv salariu				