

ENMIENDA No. 1

PNUD/IAL-421/2015 - “Contratación del Suministro, ensamble e instalación de panelería (salas permanentes y temporales) y mobiliarios museográficos para el LUM”

1. Bases IAL 421,: Carta de Invitación y Hoja de Datos C.21 Fecha Límite de Presentación

Donde dice:

Publicación de respuestas: 14 de octubre de 2015
Recepción de ofertas: Hasta las 14:00 am horas del 19 de octubre de 2015 (Sin tolerancia)
Apertura de ofertas: 19 de octubre de 2015 a las 15:00 horas

Se modifica:

Publicación de respuestas: 16 de octubre de 2015
Recepción de ofertas: 21 de octubre de 2015 hasta las 14:00 (Sin tolerancia)
Apertura de propuestas: 21 de octubre del 2015 a las 15:00 pm

2. Bases, Hoja de Datos F. 31 Experiencia de Licitante

Donde dice:

Los licitantes deberán acreditar un mínimo de tres contratos por un valor no menor a S/.120,000.00 (ciento veinte mil nuevos soles) cada uno, realizados en los últimos 5 años, referidos al suministro, ensamble e instalación de panelería, tabiquería y/u obras civiles.

Esta información deberá venir acompañada de una copia simple del Acta de Recepción o de Conformidad emitida por el cliente en la que figure el importe de la valorización final.

Se modifica:

Los licitantes deberán acreditar un máximo de cinco contratos/experiencias por un valor no menor a S/.360,000.00 (trescientos sesenta mil nuevos soles) en total (acumulado), realizados en los últimos 5 años, referidos al suministro, ensamble e instalación de panelería, tabiquería y/u obras civiles.

Esta información deberá venir acompañada de una copia simple del Contrato u Orden de Compra u Orden de Servicio junto al Acta de Recepción Definitiva o Acta de Conformidad de Servicio o factura correspondiente.

3. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas y Especificaciones Técnicas

Donde dice:

Item 3.6: Plancha metálica E=2 mmx15 x15cm.

Se modifica:

Item 3.6: Plancha metálica E=2 mmx24 x 24cm.

4. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas y Especificaciones Técnicas

Donde dice:

Item 3.2: Perfil de acero Tee de 20mm x 2mm.

Se modifica:

Item 3.2: Perfil de acero Tee de 20mm x 20mm.

5. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, 10.0 Horario de Trabajo

Donde dice:

El horario de trabajo será de lunes a domingo, días calendario pudiendo el contratista laborar en turnos de hasta 24 horas al día, sí así lo considera.

Se modifica:

El horario de trabajo será de lunes a domingo, días calendario, incluyendo feriados, pudiendo el contratista laborar en turnos de hasta 24 horas al día, sí así lo considera, [previa coordinación con el responsable del Proyecto LUM.](#)

6. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

Donde dice:

Item 5.1: Recubrimiento sobre estructura de madera con MDF de 18mm

Cantidad: 255.58 m2

- Paneles con densidad media, con tratamiento anti humedad, y con el espesor indicado en planos.
- Las dimensiones de los elementos son las indicadas en los planos del proyecto.

Se modifica:

Item 5.1: Recubrimiento sobre estructura de madera con MDF de 18mm

Cantidad: 255.58 m2

- Paneles con densidad media, con tratamiento anti humedad, y con el espesor indicado en planos.
- Las dimensiones de los elementos son las indicadas en los planos del proyecto.
- [El color deberá ser blanco el código de color \(tono\) será coordinado con el licitante adjudicado, durante la ejecución del servicio.](#)

- Para la instalación se deberá considerar el uso de tornillos avellanados con tapitas de enchape y pegamento tipo Sikabond o similar.
-

7. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

Se incluye el siguiente ítem:

Item 9.8: Caja de Acrílico de 6 mm. (Detallados en Plano D-03; D-06 y D-17)

Cantidad: 4 unidades

El borde del acrílico debe de ingresar atornillado en todo el perímetro del acrílico y posteriormente deberá ser cubierto con un perfil de aluminio, como lo indica la “Elev. Frontal panel con caja acrílica” Lamina D-03.

8. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, 4. Consideraciones Generales

Donde dice:

Durante la realización de los trabajos, el contratista deberá de coordinar con los demás contratistas encargados de la adecuación eléctrica, suministro de luminarias y suministro de equipos audiovisuales para asegurar la correcta instalación del cableado y luminarias que serán colocados en los muebles.

Se incluye:

Durante la realización de los trabajos, el contratista deberá de coordinar con el responsable del Proyecto LUM para asegurar la correcta instalación del cableado y luminarias que serán colocados en los muebles, dado que se realizarán trabajos en paralelo de adecuación eléctrica, suministro de luminarias y suministro de equipos audiovisuales.

9. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, Item 9.4: Mueble banca

Donde dice:

- Fabricación y suministro de muebles terminados, según los detalles del proyecto, calidad de madera, pintura al duco, con cristal templado, elementos metálicos de base, y cerrajería, para seguridad de los elementos en exhibición (Medidas y diseño según plano adjunto a las bases).

Se modifica:

- Fabricación y suministro de muebles terminados, según los detalles del proyecto, calidad de madera, pintura al duco, con cristal templado, elementos metálicos de base, y cerrajería, para seguridad de los elementos en exhibición (Medidas y diseño según plano adjunto a las bases).
 - La medida de la lámina es de 5 ó 6 mm.
-

10. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

Item 4.1: Listón de madera de 2" x 1 ½"

Item 4.2: Listón de Madera de 2"x 1"

Donde dice:

- Madera de cedro, de acuerdo a las indicaciones de los planos.

Se modifica:

- Madera de Cedro ó Giguaguaco, de acuerdo a las indicaciones de los planos.
-

11. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas,

Donde dice:

Item 4.2: Listón de Madera de 2"x 1"

Cantidad: 267.15 ml

- Las dimensiones son de la madera cepillada.
- Madera deberá ser seca, tratada y cepillada en todas sus caras.
- Madera de cedro, de acuerdo a las indicaciones de los planos.

Se incluye:

Item 4.3: Listón de Madera de de 4 ¾" x 1",

Cantidad: 40 MI

- Las dimensiones son de la madera cepillada.
 - Madera deberá ser seca, tratada y cepillada en todas sus caras.
 - Madera de Cedro o Giguaguaco, de acuerdo a las indicaciones de los planos.
-

12. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, Item 9.2: Mueble línea de tiempo

Donde dice:

Fabricación y suministro de muebles terminados, según los detalles del proyecto, calidad de madera, pintura al duco, con cristal templado, elementos metálicos de base, y cerrajería, para seguridad de los elementos en exhibición (Medidas y diseño según plano adjunto a las bases).

Se modifica:

Fabricación y suministro de muebles terminados, según los detalles del proyecto, calidad de madera, pintura al duco, con cristal templado, elementos metálicos de base, y cerrajería, para seguridad de los elementos en exhibición (Medidas y diseño según plano adjunto a las bases).

Considerar el uso de tornillos avellanados con tapitas de enchape y pegamento tipo Sikabond o similar.

13. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

Se incluye el siguiente ítem:

Item 3.9: Platina de aluminio de 18mm

Cantidad: 11.40ml

14. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, Item 7.1: Muros de adobe

Se incluye:

Considerar el siguiente procedimiento de anclaje:

- 1 Perforar el concreto con broca de cemento de 3/8".
 - 2 Limpiar cuidadosamente con compresora de aire.
 - 3 Aplicar anclaje químico epóxido tipo Hilti HIT RE 500 o similar.
 - 4 Anclar la barra de hierro de 1/2" la profundidad indicada en los planos.
 - 5 Aplicar las recomendaciones del fabricante del pegamento antes de realizar el anclaje.
-

15. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, Item 3.1: Perfil de acero TEE de 25mm x 25mm y Item 3.2: Perfil de acero Tee de 20mm x 2mm.

Se incluye:

Considerar trabajos de colocación de pernos de anclaje. En la lámina D-19, verificar Corte A (Corte Típico) debe de colocarse pernos de 1/2" 0.50m para que sirva de sujeción.

16. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, Item 7.1: Muros de adobe

Se incluye:

Considerar acabado rústico expuesto.

17. Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, Item 7.2: Sistema drywall

Se incluye:

Considerar la implementación en drywall de la pestaña detallada en el plano D-24, Detalle 1, con acabado en micro cemento.

18. Sección 7: Formulario de Oferta Financiera

Se adjunta el Formulario de Oferta Financiera corregido, el cual reemplaza al adjunto en las bases de Licitación.

Lima, 16 de octubre de 2015