

TIPO P1



TIPO P2



TIPO P3



TIPO P4



TIPO P5



TIPO P6

TIPO	ANCHO	ALTO	MATERIAL	CANT.	DESCRIPCION	MARCO MATERIAL	MARCO ACABADO	VIDRIO CLASE	VIDRIO ESP.
P1	3.80	2.74	METAL	1	BATIENTE DE CUATRO HOJAS	METALICO	ESMALTE	—	—
P2	3.00	2.28	METAL	1	DESPLEGABLE DE TRES HOJAS	METALICO	ESMALTE	—	—
P3	1.15	2.30	METAL	1	BATIENTE DE UNA HOJA	METALICO	ESMALTE	—	—
P4	1.95	2.28	METAL	1	BATIENTE DE DOS HOJAS	METALICO	ESMALTE	—	—
P5	1.60	2.40	METAL	26	ENROLLABLE	METALICO	ESMALTE	—	—
P6	3.80	2.40	METAL	2	BATIENTE DE CUATRO HOJAS	METALICO	ESMALTE	—	—



TIPO V1



TIPO V2



TIPO V3



TIPO V4

TIPO	ANCHO	ALTO	MATERIAL	CANTIDAD	ACABADO	VIDRIO CLASE	VIDRIO ESP.	OBSERVACIONES
V1	1.00	2.90	METAL	13	NATURAL	—	—	PERSIANA FIJA
V2	1.00	2.70	"	13	NATURAL	—	—	PERSIANA FIJA
V3	1.00	2.50	"	36	NATURAL	—	—	PERSIANA FIJA
V4	0.50	2.00	"	28	NATURAL	TRANS.	6MM	VIDRIO FIJO/ PERSIANA FIJA

SOPORTE PARA TANQUES DE GAS



ISOMETRICO

V. FRONTAL



V. SUPERIOR



V. INFERIOR

V. LATERAL



SONFIGURACIÓN TIPICA DE CORREAS



SONFIGURACIÓN TIPICA DE CORREAS



Todos los tubos
son 40x40x1.2mm













UNODC
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

PROYECTO:

REMODELACIÓN GALERIA CUMBAL NARIÑO

CONTIENE:

CUADRO DE PUERTAS
CUADRO DE VENTANAS
TIPICO DE CORREAS DE FACHADA
ESTANTERIA TIPICA

REALIZÓ:

INGEACERO SAS

ESCALA:	FECHA:
1:50	13/08/2015
DE:	PLANO No.:
4 DE 5	PAD-04

CONSULTOR:

INGEACERO CONSTRUCCIONES S.A.S.

APROBO:

ING. ISAIAS CAICEDO
GERENTE GENERAL

REVISO:

ING. ALBERTO GRANADOS
COORDINADOR DE PROYECTOS

JONATHAN CALA M
COORDINADOR DE DIBUJO

ASIGNADO:

NOTAS IMPORTANTES:

-No tomar medidas directamente sobre el plano.
-No hacer modificaciones a los planos sin la aboricacion de la firma constructora.
-Verificar y confrontar las medidas en obra.
-En caso de diferencia con los planos tecnicos, priman los arquitectonicos.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES:

EJES DE ESTRUCTURA

ETAPA DE DISEÑO:

DISEÑO INICIAL | DISEÑO INTERMEDIO | DISEÑO FINAL

Versión	MODIFICACIONES	Fecha
R-4		
R-3		
R-2		
R-1		
R-0		

Escala:	Fecha:	Archivo:
1:100	13/08/2015	

PLANO No.: PAD-04 | DE: 4 DE 5

A-O-PA-00