

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 01 июля 2016

к тендерному документу RFQ UKR 2016/038 от 24 июня 2016

ПРОИЗОШЛИ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТЕНДЕРУ RFQ UKR 2016/038 НА ПОСТАВКУ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА «ЗЕЛЕНый ОФИС».

1. Техническое задание в Приложении 1 изменено и дополнено следующим образом:

Назначение

Проект «Зеленый офис» по ремонту и переоборудованию зданий предусматривает проектирование, установку, документальное оформление и введение в эксплуатацию **теплового узла** на объекте, расположенном по адресу г. Киев, Кловский спуск, 1, и ул. Институтская, 29а.

Объем работ

Разработка рабочих чертежей раздела ТМ (тепломеханические решения тепловых сетей), в который включить:

- Проект нового теплоузла;
- установку счетчика тепловой энергии на общем вводе;
- установку узлов управления системами отопления с автоматической регулировкой теплового потока;
- подписание изменений в договор с АК Киевэнерго на поставку тепловой энергии;
- демонтаж существующего, монтаж нового тепломеханического оборудования и электрических схем;
- пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию;
- получение акта о готовности теплового пункта к отопительному сезону 2016 – 2017 гг (Форма Е-8);
- получение акта готовности приборов учета тепловой энергии;
- получение акта допуска в эксплуатацию в инспекции Госэнергонадзора Украины в г. Киеве;
- получение других разрешительных документов согласно действующего законодательства.

При разработке проекта необходимо рассчитать узел учета тепла и автоматику с погодозависимым управлением. А также предусмотреть места для подключения альтернативных источников тепла.

В проекте необходимо предусмотреть установку счетчика учета подаваемого тепла на узле подачи и учета тепла объекта по адресу Кловский спуск, 1, подающем тепло на здания по адресам Кловский спуск, 1 и ул. Институтская, 29-а.

Технические условия

Данные системы отопления должны соответствовать следующим требованиям по тепловой нагрузке:

1. Система отопления здания по Институтской, 29-а, с тепловой нагрузкой по теплотехническим расчетам наружных ограждающих конструкций – 41,04 кВт.
2. Система отопления первого и второго этажей зданий по Кловскому спуску, 1 - 41,150 кВт.
3. Система отопления мансардного этажа здания по Кловскому спуску, 1 – 17,375 кВт.
4. Система отопления одноэтажной части здания по Кловскому спуску, 1 – 8, 825 кВт.
5. Рассчитать и включить в проект независимую схему теплоснабжения объекта (ул. Кловский спуск 1, ул. Институтская 29а) теплообменник.


Для работы альтернативных источников тепла рабочее давление в системе отопления должно составлять 0,2 Мпа – 0,25 Мпа.

Гарантийный срок обслуживания нового оборудования – не менее 12 месяцев.

2. Таблица 2 изменена следующим образом, измененная форма для заполнения прилагается

Таблица 2: Финансовое предложение о поставке товаров в соответствии с техническими характеристиками и требованиями

№ позиции	Описание/характеристика товаров	Количество	Крайняя дата поставки	Цена за единицу, грн. без НДС	Общая стоимость позиции, грн. без НДС
1	Разработка рабочих чертежей раздела ТМ (тепломеханические решения тепловых сетей)				
2	Оборудование и материалы для узла подачи и учета тепла				
3	Демонтаж существующего оборудования				
4	Монтаж нового тепломеханического оборудования и электрических схем				
5	Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию				
6	Оборудование и материалы для теплосети				
7	Монтаж теплосети и механизмов				
8	Получение соответствующих актов: - Госэнергонадзора Украины, - о готовности теплового пункта к отопительному сезону (Форма Е8), - акта готовности прибора учета тепловой энергии, - подписание договора с АК «Киевэнерго» на поставку тепловой энергии.				
	Общая стоимость товаров, без НДС				
	Сумма НДС (если необходимо)				
	Суммарная окончательная ценовая котировка, включающая все расходы и НДС				



С уважением,
Г-жа Ирина Малых
Начальник отдела закупок
ПРООН в Украине