



This project is funded by
the European Union



Empowered lives.
Resilient nations.

ItB16/01372 - Construction works for 5 social infrastructure projects - 3 LOTs SARD.

Lucrări de construcții pentru 5 proiecte de infrastructură socială:

LOT #1: Satul Bugeac si Cotovscoe, Găgăuzia;

LOT #2: Satul Congazcicul de Sus, Găgăuzia;

LOT #3: Satul Carbalia și Cealic, Găgăuzia.

Questions and answers (Intrebari si Raspunsuri)

		LOT #2 s. Congazcicul de Sus, Gagauzia
1	Q.	<i>Exista un proiect de execuție pentru localitatea data?</i>
	A.	Proiect de execuție pentru localitățile date nu sunt necesare deoarece rețelele de iluminare trebuie instalate pe pilonii existenți, iar volumul de lucrări este indicat în caietul de sarcini și lista cerințelor specificațiilor tehnice (Annex 2 - Schedule of Requirements)
2	Q.	<i>Corpurile de iluminat LED - in Lista cerințelor si Specificațiilor tehnice e indicat 36W iar in deviz 60-100W. In acest sens, ce tip de corp de iluminat se solicita?</i>
	A.	Corpurile de iluminat LED trebuie să fie în limitele capacității de 60-100W.
3	Q.	<i>Exista o descriere tehnica a străzilor - ex. lățimea străzii, înălțimea de montare, distanta dintre stâlpi, tipul străzii conform claselor de iluminat (ex. ME4b, ME5, S4, etc.)?</i>
	A.	Nu. Detaliile tehnice cu privire la parametrii străzii participanții la competiție le pot obține efectuând o vizită în localitate.
4	Q.	<i>Sunt necesare a prezenta calcule DIALUX si fise tehnice ltd. pentru corpuri?</i>
	A.	Așa cerința în caietul de sarcini nu exista, dar vom aprecia includerea acestora în oferta.
5	Q.	<i>Se pune accent pe prezentarea de rapoarte fotometrice, certificate de conformitate și rapoarte de încercări ale corpurilor de iluminat prezentate?</i>
	A.	La etapa de implementare și darea în exploatare va fi necesar de prezentat certificatul de conformitate raportul de încercare a corpurilor de iluminat.
6	Q.	<i>Criteriul de garanție a corpurilor LED - 5 ani este unul necesar a solicita. Altfel investiția pe acest domeniu nu e una eficienta</i>
	A.	Garanția cerută pentru echipament este de 3 ani.
7	Q.	<i>Schedule of Requirements in pct. 6.3, lit. a e vorba de avize de racordare anexate la documentația de tender. E posibil sa le vedem si noi.</i>
	A.	Avizele de racordare și schema rețelor au fost publicate pe pagina anunțului de tender: http://www.undp.md/tenders//tnddetails2/1372/



This project is funded by
the European Union



Empowered lives.
Resilient nations.

		LOT #3
		Devizul pentru s. Carbalia, punctul 88, 4 Hazna, Elemente de beton armat prefabricate. WinCmeta pentru p. AcE14A1 contine urmatoarele materiale: - Inel - prefabricat pt. camine KЦ-15-9a, - Inel prefabricat pt. camine - KЦ-15-9, - Inel prefabricat pt. camine - KЦ-7-3 (0,05 m3), - Placi prefabricate pt. camine - KЦП1-15-1, - Placi prefabricate pt. camine - KЦД-15, - Capacul cu rama din fonta*, - Scara cu vanguri din otel.
8	Q.	Ce materiale includem pentru calcul tinind cont de remarca existenta in acest punct (Hazna rotunda 2000 mm, plita de acoperire si 4 inele)?
	A.	in aceasta pozitie includem inele si plita de acoperire (elemente prefabricate) pentru o hazna cu diametru 2000mm
9	Q.	Cantitatea de 5 indica ca trebuiesc construite 5 buc. pentru Hazna?
	A.	Cifra 5 indica numarul de elemente prefabricate: 1 plita + 4 inele
	Q.	Capacul includem sau nu? Punct 89 - Montarea capacelor din fonta - 1 buc. Cite capace trebuie instalate?
	A.	Trebuie instalata o hazna cu un capac.
	Q.	Scara cu vanguri din otel? In p. 90 mai sint incluse - 8 trepte ?
	A.	In fintina (hazna) trebuie montate doar 8 trepte din otel dupa cum este indicat in poz. 90