

Вопросы, полученные от участников торгов и ответы специалистов ПРООН по тендеру «RFQ_UKR/2016/71_Construction Works on capital repairs: Lot 1 and Lot 2» в частности: «Лот 1 Амбулаторія ОП-СМ КЗ «ЦПМСД», м. Торецьк».

№	Вопрос	Ответ
1	В разделе 3. Отопление: П. 110 – согласно задания необходимо демонтировать 140 радиаторов? Нет ли ошибки в единице измерения или в объеме? Судя по фото – там их столько нет.	В единицах измерения должны быть указаны «секции»
2	В разделе 5.2. Крыльцо: - П. 170 – какой марки бетон для укладки?	Все участники торгов в своем предложении должны заложить бетонные материалы согласно ДБН В.2.6"98:2009 для указанного вида работ. В данном случае это: Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм
3	В разделе 5.3. Пандус: - П. 188 – какой марки бетон для укладки?	
4	В разделе 6.2. Устройство септика: - П. 207 – из какого материала основание (песок? щебень? шлак?);	<i>Песок природный, рядовой</i>
5	- П. 208. – из какого материала бак-септик? Его геометрические размеры?	<i>Баки -септики, вместимость 5м3.</i>
6	- П. 209 – какой марки бетон для укладки?	В п.209 указана песчано-цементная смесь, которая соответствует нормативам согласно ДБН В.2.5-75:2013, в данном случае это: <i>Раствор готовый отделочный цементный 1:3, М100</i>