SARAJEVO Januar, 2018 godine

OBJEKAT: GLAVNI PROJEKAT
POLICIJSKA UPRAVA ORASJE

LOKACIJA ORASJE
INVESTITOR: UNDP BiH

GLAVNI PROJEKAT - ZANATSKO GRADJEVINSKI RADOVI

EMIR HASEČIĆ DIA

SADRŽAJ

1. TEHNIČKI OPIS

2. PREDMJER PU ORASJE

3. SHEMA POLICE ZA ORUZJE, KRATKE CIJEVI

4. SHEMA POLICE ZA ORUZJE, KRATKE CIJEVI II

5. SHEMA POLICE ZA ORUZJE DUGE CIJEVI

6. SHEMA POLICE ZA ORUZJE DUGE CIJEVI II

SOBA ZA SKLADIŠTENJE DOKAZNIH MATERIJALA.

U sklopu PU Orašje je izdvojen prostor – garaža koju je neophodno funkcionalno rekonstriusati za namjenu skladišta dokaznih materijala. Postojeća prostorija je veličine 5,2 m x 2,7 m i visine prosječno 2,7 m. Pristup je ostvaren preko parkirališta u okviru PU. Postojeća vrata su rolo garažna vrata i neophodno je zamjeniti vrata sa sigurnosnim zaštitinim vratima.

Predviđenoj prostoriji neophodne su osnovne intervencije pogotovo kada je riječ o aspektu funkcije objekta i standarda sigurnosti.

Prostor je neophodno urediti u osnovnom smislu; uređenje zidova, krećenje, završni sloj poda.

Prostor skladista za dokazne materijale bice opremljen policama za skladistenje lakoga naoruzanja; kratke i duge cijevi. Police su namjenski projektovane za odlaganje oruzja, sa pregradama za pojedinacno odlganje. Izradjene od pocincanoga lima i pocinacanih metalnih kutija;

- polica velicine 100x179x30 cm polica za odlaganje oruzja sa kratakim cijevima
- polica velicine 115x179x39 cm za odlaganje oruzja sa dugim cijevima.

No.	Opis	Jed. Mjere	Količina	Jed. Cijena	Cijena Ukupno (KM)
	ORAŠJE soba sa dokaznim materijalima				
100.	**MOLERSKO FARBARSKI RADOVI**				
100.100.	Bojenje unutrašnjih površina zidova poludisperzionom bojom sa svim potrebnim predradnjama i gletovanjem površina.				
		m2	60,00		
100.110.	premaz poda epoxidnom smolom u dva premaza	m2	15,00		
	UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI:				
110.	**BRAVARSKI RADOVI**				
110.100	Izrada i doprema police za kratake cijevi od pocincanoga lima i pocinacanih profila, dimenzija 179x100x30 cm sve prema shemama.				
	Police kacit na postojece zidove	kom	1,00		
110.110	Izrada i dopremanje polica za duge cijevi od pocincanoga lima i pocincanih profila, dimenzija 179x115x38 cm sve prema shemama				
	Police kacit na postojece zidove	kom	2,00		
	UKUPNO BRAVARSKI I RADOVI				
	R E K A P I T U L A C I J A				
180.	MOLERSKO FARBARSKI RADOVI				
190.	BRAVARSKI I RADOVI				
	UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI				
200.	VENTILATOR				
300.	ELEKTRO RADOVI				
	S V E U K U P N O :				
200.	**VENTILACIONE RESETKE**				
200.110.	Ventilator industrijski d= fi250 mm, kapaciteta 600 m3/h, dimenzije (rešetka): 298 X 298 mm, komplet sa priključenjem na struju, funkcionalno ispitano.	kom	1,00		

	Bušenje otvor u vanjskom zidu za instaliarnje ventilatora kao i krpljenje nakon ugradnje. U svemu ravno i jednako sa postojećom fasadom kao i interijerom.	pauš.			
	UKUPNO VENTILACIONE RESETKE				
300.	**ELEKTRO INSTALACIJE I SVJETILJKE**				
300.110	Nabavka i ugradnja vanjskih LED reflektora 50 w, IP66, zidna, SMD 4000K, 4250lm. Iznad ulaznih vrata.	kom	1,00		
300.120	Isporuka i montaža napojnih kablova za napajanje reflektora, N/Z, tip PP00-Y 3x1,5mm2, u kompletu sa mehaničkom zaštitom uslova montiranja na vanjsku fasadu i priključkom u postojećem razvodnom ormaru. Komplet	m	25		
300.130	Isporuka i montaža sitnog nespecificiranog materijala	kpl	1		
300.140	Ispitivanje instalacije i puštanje u rad	kpl	1		
	UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE I SVJETILJKE				

EMIR HASECIC *DIA*
adresa | Karpuzova 14 Sarajevo| tel |
061 140 309; email | ehasecich@gmail.com

Sadržaj:

SHEMA BRAVARIJE


Pozicija:

Mjerilo: **1:10**

Objekat: **Skladista policijskih uprava**

Odgovorni projektant:
Emir Hasečić, dipl.ing.arh.

Investitor:	Mjesto gradnje:	Faza:	Stepen:	Datum:	M.P.	Broj lista:
UNDP BiH		**A**	**Glavni**	**01/2018**		**01**



Nabavka i izrada nosaca za oruzje - kratke cijevi. Nosivot police 60 komada, tezina 100 kg.
Površinska obrada je fabrička; pocincani lim i pocincani kutijsti nosaci.
Dimenzije prema šemama projektanta.
U pojedinačnu cijenu ulaze plasticne zastite vertikalnih nosaca, kao i sarafi za kacenje police za zid.

OPIS	BRAVARIJA
ZIDARSKA MJERA	179/30 cm
PROIZVODNA MJ.	
MATERIJAL	METAL, pocincani
OBRADA	FABRIČKA
OTVARANJE	
KOMADA	1

NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
IZVEDBA U DOGOVORU SA PROJEKTANTOM

EMIR HASECIC *DIA*
adresa | Karpuzova 14 Sarajevo| tel |
061 140 309; email | ehasecich@gmail.com

Sadržaj:

SHEMA BRAVARIJE


Pozicija:


Mjerilo: **1:50**

Objekat: **Skladista policijskih uprava**

Odgovorni projektant:
Emir Hasečić, dipl.ing.arh.

Investitor:	Mjesto gradnje:	Faza:	Stepen:	Datum:	M.P.	Broj lista:
UNDP BiH		**A**	**Glavni**	**01/2018**		**02**





Nabavka i izrada nosaca za oruzje - kratke cijevi. Nosivot police 60 komada, tezina 100 kg.
Površinska obrada je fabrička; pocincani lim i pocincani kutijsti nosaci.
Dimenzije prema šemama projektanta.
U pojedinačnu cijenu ulaze plasticne zastite vertikalnih nosaca, kao i sarafi za kacenje police za zid.

OPIS	BRAVARIJA
ZIDARSKA MJERA	179/30 cm
PROIZVODNA MJ.	
MATERIJAL	METAL, pocincani
OBRADA	FABRIČKA
OTVARANJE	
KOMADA	1

NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
IZVEDBA U DOGOVORU SA PROJEKTANTOM

EMIR HASECIC *DIA*
adresa | Karpuzova 14 Sarajevo| tel |
061 140 309; email | ehasecich@gmail.com

Sadržaj:

SHEMA BRAVARIJE


Pozicija:

Mjerilo: **1:50**

Objekat: **Skladista policijskih uprava**

Odgovorni projektant:
Emir Hasečić, dipl.ing.arh.

Investitor:	Mjesto gradnje:	Faza:	Stepen:	Datum:	M.P.	Broj lista:
UNDP BiH		**A**	**Glavni**	**01/2018**		**03**



Nabavka i izrada nosaca za oruzje - duge cijevi. Nosivot police 8 komada, tezina 100 kg.
Površinska obrada je fabrička; pocincani lim i pocincani kutijsti nosaci.
Dimenzije prema šemama projektanta.
U pojedinačnu cijenu ulaze plasticne zastite vertikalnih nosaca, kao i sarafi za kacenje police za zid.

OPIS	BRAVARIJA
ZIDARSKA MJERA	115/38/178 cm
PROIZVODNA MJ.	
MATERIJAL	METAL, pocincani
OBRADA	FABRIČKA
OTVARANJE	
KOMADA	1

NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
IZVEDBA U DOGOVORU SA PROJEKTANTOM

EMIR HASECIC *DIA*
adresa | Karpuzova 14 Sarajevo| tel |
061 140 309; email | ehasecich@gmail.com

Sadržaj:

SHEMA BRAVARIJE


Pozicija:

Mjerilo: **1:10**


Objekat: **Skladista policijskih uprava**


Odgovorni projektant:
Emir Hasečić, dipl.ing.arh.

Investitor:	Mjesto gradnje:	Faza:	Stepen:	Datum:	M.P.	Broj lista:
UNDP BiH		**A**	**Glavni**	**01/2018**		**04**




POGLED SPRIJEDA





POGLED SA STRANE



OSNOVA

DETALJ NOSACA

NOSACI KACENI ZA VERTIKALNE KUTIJSTE PROFILE_POCINCANI SAVIJENI LIM 40x40 mm d=5 mm

Nabavka i izrada nosaca za oruzje - duge cijevi. Nosivot police 8 komada, tezina 100 kg.
Površinska obrada je fabrička; pocincani lim i pocincani kutijsti nosaci.
Dimenzije prema šemama projektanta.
U pojedinačnu cijenu ulaze plasticne zastite vertikalnih nosaca, kao i sarafi za kacenje police za zid.

OPIS	BRAVARIJA
ZIDARSKA MJERA	115/38 cm
PROIZVODNA MJ.	
MATERIJAL	METAL, AL.
OBRADA	FABRIČKA
OTVARANJE	
KOMADA	1

NAPOMENA: SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
IZVEDBA U DOGOVORU SA PROJEKTANTOM