

## Lucrari de repartie la gradinita Albinuta din. s Teiu

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de repartie la gradinita Albinuta din. s Teiul Lucrari de reparatie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1 Строительные работы</b> <b>1.1. Замена окон</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	116,09		
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	116,09		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	81,20		
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	81,20		
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	81,20		

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	81,20		
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	81,20		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	81,20		
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	81,20		
10	RpCO11A	Inlocuicia glafului la ferestre, executate din cherestea de rasinoase (Замена подоконников окон из хвойных пиломатериалов) Latimea glaf 0.5m	m	23,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Замена окон Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Замена фронтона и кровель пристроек</b>				
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэфтерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. )	m2	25,00		

1	2	3	4	5	6	7
12	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat (Каркасная конструкция крыши со стропильной связью из дерева с 1-4 скатами, с неровным контуром, на поверхности более 25 м2, включая скобяные изделия анкеровки и скрепления для крыши, в условиях нормального климата: для легкой кровли из отесанных лесоматериалов)	m2	25,00		
13	СК17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из профиля)	m2	25,00		
14	СК18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	32,00		
15	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	121,30		
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,016 m3/m2 se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0,016 м3/м2 берутся по проекту)	m2	121,30		

1	2	3	4	5	6	7
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnației; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	2,30		
18	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnației, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	2,30		
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	121,30		
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	121,30		
21	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные к бетону, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см)	m	36,00		
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass")	m	106,00		

1	2	3	4	5	6	7
		из листовой стали с антикоррозионной защитой)				
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) D=150mm	m	78,00		
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	62,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Замена фронтона и кровель пристроек Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.3. Фасадные работы</b>				
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	763,61		
26	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. более 15 см)	m3	4,65		
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata colorat (Подоконники для окон из Цветной оцинковки)	m	112,00		
28	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от известковой краски) autoturnul se exclude	m2	720,50		
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	112,00		

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)				
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	720,50		
31	CN11A1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке, механизированная)	m2	720,50		
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	81,11		
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	81,20		
34	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м <sup>2</sup> , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	243,33		
35	CF10C	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-	m2	81,11		

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi desenate (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, полосами шириной до 70 см, в рустах, с нарисованными швами)				
36	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	81,11		
37	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	36,00		
38	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов)	kg	325,00		
39	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	64,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Фасадные работы Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.4. Строительство теневого навеса 5шт</b>				
40	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта	m3	2,40		

1	2	3	4	5	6	7
		вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)				
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,25		
42	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	20,60		
43	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	40,00		
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	54,00		



1	2	3	4	5	6	7
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	4,00		
46	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	18,30		
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,95		
48	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	78,95		
49	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	46,80		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
50	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	139,50		
51	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. B15 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	3,50		
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. B7.5 (Укладка бетона в армированные	m3	7,50		

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)				
53	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, очень твердый грунт)	m3	5,35		
54	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	5,35		
55	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm (Смешанная опалубка из многоразовых щитов, из фанеры, не включая крепления, для железобетона, для дополнения или реконструкции существующих зданий, для балок с 15 мм облицовкой)	m2	33,90		
56	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса OB	kg	81,75		

1	2	3	4	5	6	7
		37 диаметром до 8 мм включительно в мастерской на стройплощадке и установка в элементы существующих строений, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.)				
57	RpCD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de santier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armaturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке и установка в элементы существующих строений, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.)	kg	291,00		
58	CC03D	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)	kg	17,75		
59	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	12,00		
60	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)	m3	2,70		
61	RpCH10C	Profilarea, geluirea și montarea elementelor decorative, aparente, la scinduri la pereți de pridvor sau verande în specificul zonei	m2	166,70		

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv (Профилирование, строгание и установка облицовочных декоративных элементов, заборка стен крыльца или веранды в соответствующих специфических зонах)				
62	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	166,70		
63	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)	m3	12,75		
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	168,55		
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fasad" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	168,55		
66	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками)	m2	168,50		

1	2	3	4	5	6	7
		в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)				
67	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)	m2	11,25		
68	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	55,00		
69	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из брусков толщ. сечен. 100x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием по лагам)	m2	164,50		
70	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	164,50		
71	RpCH10C	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la scinduri la pereti de pridvor sau verande in specificul zonei respective (Профилирование, строгание и установка облицовочных декоративных элементов, заборка стен крыльца или веранды в соответствующих)	m2	387,35		

1	2	3	4	5	6	7
		специфических зонах)				
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	301,40		
73	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv ( Анतिकоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,30		
74	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	8,50		
75	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	8,50		
76	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая	m2	415,70		

1	2	3	4	5	6	7
		грунтовку)				
77	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	246,35		
78	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	40,50		
79	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	22,50		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total</b> Строительство теневого навесов 5шт <b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.5. Благоустройства</b>				
80	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2	564,04		
81	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием)	m3	107,75		
82	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	35,91		
83	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	138,38		



1	2	3	4	5	6	7
84	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h= 5 cm)	m2	564,08		
85	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые,)	m2	154,30		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Благоустройства Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.6. Внутренние работы</b>				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	42,00		
87	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема до 3м2)	m2	42,00		
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	64,50		
89	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка масляных красок протравой)	m2	62,00		
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	62,00		
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	62,00		
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	62,00		
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	62,00		
95	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	64,50		
96	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	18,56		
97	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые,)	m2	64,50		
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	64,50		
99	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	64,50		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)				
100	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	62,00		
101	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 16 - 25 см)	buc	25,00		
102	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	25,00		
103	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	17,00		
104	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
105	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	42,00		
106	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	23,00		
107	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m <sup>3</sup>	16,20		
108	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	6,00		
109	SC07B	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа P)	buc	6,00		
110	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
111	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	4,00		
112	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных)	buc	12,00		
113	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)	m	150,00		
114	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x2.5 mmp (Наружная прокладка медных проводов с изоляцией из ПВХ для стационарного электрооборудования, диаметром 3x2.5 мм2)	m	150,00		

1	2	3	4	5	6	7
115	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 (Монтаж однополярных выключателей двойных отвесных - шифр 0146)	buc	2,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Внутренние работы Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.7. Прочие</b>				
116	TsG01A	Stringerea gunoiului (Очистка участка)	100m2	7,58		
117	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	85,20		
118	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	85,20		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Прочие Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	\$			
		<i>CASM</i>	22,5 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiul de deviz</i>	%			
		<i>Total</i>				
		<b>Total Capitolul 1 Строительные работы Inclusiv salariu</b>				

		Total	\$			
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a  
cabinetelor de educatie  
tehnologica la Scoala medie s.  
Malaiesti, r-l Grigoriopol**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2

**Lucrari de reparatie a cabinetelor de educatie tehnologica la Scoala medie s.  
Malaiesti, r-l Grigoriopol**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, \$	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Cabinet educatie tehnologica baieti - Кабинет технологического образования мальчиков</b> <b>1.1. Hall - Прихожая</b> <b>1.1.1. Tavan - Потолок</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Подвесные потолки из сборных панелей "Армстронг"	m2	17,32		
2	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare complet echipate pentru Armstrong - Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare complet echipate pentru Armstrong - Установка нескольких светильников для трубчатых люминесцентных ламп, полностью оборудованных для Armstrong	buc	2,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Tavan - Потолок</b> <b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.2. Pereti - Стены</b>				

1	2	3	4	5	6	7
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime Разборка кладки	m2	16,14		
4	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu - Ручное копание грунта в замкнутых пространствах шириной до 1,00 м, выполненных без опор, с уклоном, наклоненным к фундаментам, каналам и т. Д., Устойчивым к несвязному или слабосвязанному грунту, срединной поверхности глубиной до 0,75 м	m3	0,89		
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - Бетон заливают в фундаментах, подвалы, несущие стены, стены ниже нуля, готовят бетонный завод и заливают классическим способом простой бетон класса C 5/4 (Bc 5 / B 75)	m3	0,71		
6	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - Арматура железобетонная стальная OB 37 фасонная в мастерских, с диаметром стержней более 8 мм, для. стены и диафрагмы, кроме конструкций из скользящей опалубки	kg	16,00		
7	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m - Простая кирпичная кладка размером 250x120x65 мм на наружных стенах с цементным раствором, с ручной подготовкой раствора M-25, высота пола до 4 м.	m3	2,02		



1	2	3	4	5	6	7
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Оштукатуренная внутренняя и наружная штукатурка, выполненная вручную, с цементным раствором М 100-Т средней толщины 2 см, на бетонных или кирпичных стенах, с плоскими поверхностями	m2	63,65		
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Демонтаж штукатурки	m2	31,31		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor - Грунтование внутренних поверхностей стен и потолков	m2	50,51		
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane - Непрерывное выравнивание поверхности (однослойная штукатурка) сухой штукатурной смесью: подоконники и плоские двери	m2	50,51		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor - Грунтование внутренних поверхностей стен и потолков	m2	50,51		
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Ручное нанесение штукатурки на основе штукатурки #Еврофин# толщиной 1,0 мм на поверхности стен, колонн и потолков.	m2	50,51		
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex - Интерьерные краски с краской на основе водно-эмульсионных виниловых сополимеров, нанесенные в 2 слоя на существующий шпатель, выполненные вручную из	m2	50,51		

1	2	3	4	5	6	7
		латекса, моющиеся				
15	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Двери из пластиковых профилей, включая арматуру и фурнитуру, необходимые для дверей, монтируемых в каменной кладке любого вида в зданиях высотой до 35 м, в том числе в створке с поверхностью рамы до 7 м? включительно	m2	4,20		
16	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 - Установка однополюсных выключателей - двухпозиционный выключатель - символ 0146	buc	1,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Pereti - Стены Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.1.3. Pardoseli - Полы</b>				
17	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc - Разборка деревянных полов	m2	17,32		
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Слой напольного покрытия из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см	m2	17,32		
19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - Самовыравнивающаяся смесь "Nivelir": толщина 10 мм	m2	17,32		
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - Полы из пластиковых материалов монтируются на существующую подложку, очищаются, в том числе плинтуса ПВХ, в помещениях с площадью более 16 квадратных метров, с ковролином из ПВХ,	m2	17,32		

1	2	3	4	5	6	7
		приклеенным к передней части				
21	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Монтаж плинтусов	m	15,64		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Pardoseli - Полы Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Hall - Прихожая Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Depozit - Складское помещение</b>				
		<b>1.2.1. Tavan - Потолки</b>				
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Подвесные потолки из сборных панелей "Армстронг"	m2	15,41		
23	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare complet echipate pentru Armstrong - Установка нескольких светильников для трубчатых люминесцентных ламп, полностью оборудованных для Armstrong	buc	2,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Tavan - Потолки Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.2. Pereti - Стены</b>				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Демонтаж штукатурки	m2	29,86		
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Оштукатуренная внутренняя и наружная штукатурка, выполненная вручную, с цементным раствором М 100-Т средней толщины 2 см, на бетонных или кирпичных стенах, с плоскими поверхностями	m2	31,36		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor - Грунтование внутренних поверхностей стен и потолков	m2	47,60		

1	2	3	4	5	6	7
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane - Непрерывное выравнивание поверхности (однослойная штукатурка) сухой штукатурной смесью: подоконники и плоские двери	m2	47,60		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor - Грунтование внутренних поверхностей стен и потолков	m2	47,60		
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Ручное нанесение штукатурки на основе штукатурки #Еврофин# толщиной 1,0 мм на поверхности стен, колонн и потолков.	m2	47,60		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex - Интерьерные краски с краской на основе водно-эмульсионных виниловых сополимеров, нанесенные в 2 слоя на существующий шпатель, выполненные вручную из латекса, моющиеся	m2	47,60		
31	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 - Установка однополюсных выключателей - двухпозиционный выключатель - символ 0146	buc	1,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Pereti - Стены Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.3. Pardoseli - Полы</b>				
32	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc - Разборка деревянных полов	m2	15,41		
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - Самовыравнивающаяся смесь "Nivelir": толщина 10 мм	m2	15,41		
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	15,41		

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin - Слой напольного покрытия из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см				
35	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Полы из пластиковых материалов монтируются на существующую подложку, очищаются, в том числе плитуса ПВХ, в помещениях с площадью более 16 квадратных метров, с ковролином из ПВХ, приклеенным к передней части	m2	15,41		
36	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Монтаж плитусов	m	16,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Pardoseli - Полы Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2.4. Incalzirea - Отопление</b>				
37	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente - Разборка конвекторов радиатора с количеством элементов до 25 шт	buc	1,00		
38	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Стальные радиаторы моноблочные длиной до 1000 мм включительно	buc	1,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Incalzirea - Отопление Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Depozit - Складское помещение Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.3. Clasa Educationala - Образовательный класс 1.3.1. Tavan - Потолки</b>				
39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Подвесные	m2	105,49		

1	2	3	4	5	6	7
		потолки из сборных панелей "Армстронг"				
40	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare complet echipate pentru Armstrong - Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare complet echipate pentru Armstrong - Установка нескольких светильников для трубчатых люминесцентных ламп, полностью оборудованных для Armstrong	buc	10,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Tavan - Потолки Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.3.2. Pereti - Стены</b>				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Демонтаж штукатурки	m2	128,00		
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Оштукатуренная внутренняя и наружная штукатурка, выполненная вручную, с цементным раствором М 100-Т средней толщины 2 см, на бетонных или кирпичных стенах, с плоскими поверхностями	m2	128,00		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor - Грунтование внутренних поверхностей стен и потолков	m2	128,00		
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane - Непрерывное выравнивание поверхности (однослойная штукатурка) сухой штукатурной смесью: подоконники и плоские двери	m2	128,00		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor - Грунтование внутренних поверхностей стен и потолков	m2	128,00		
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	128,00		

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Ручное нанесение штукатурки на основе штукатурки #Еврофин# толщиной 1,0 мм на поверхности стен, колонн и потолков.				
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex - Интерьерные краски с краской на основе водно-эмульсионных виниловых сополимеров, нанесенные в 2 слоя на существующий шпатель, выполненные вручную из латекса, моющиеся	m2	128,00		
48	RpCM33E	Demontarea placajelor din MDF - Разборка покрытия из МДФ	m2	6,00		
49	СК22А	Glasvanduri din profile din lemn la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (existent) - Витражи из профилей деревянных конструкций с высотой до 35 м неподвижных панелей смонтированных перил (существующий)	m2	6,00		
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Разборка: деревянные столярные изделия (двери, окна, жалюзи, ящики, роллеты, маски и т. Д.)	m2	2,10		
51	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Двери из пластиковых профилей, включая арматуру и фурнитуру, необходимые для дверей, монтируемых в каменной кладке любого вида в зданиях высотой до 35 м, в том числе в створке, с поверхностью каркаса до 7 м2	m2	2,10		
52	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile -	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Снятие фаянсовой раковины, включая аксессуары				
53	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Полу-фарфоровый умывальник, санитарный фарфор и т. Д. в том числе для инвалидов, имеющих дренажную трубу из пластика, смонтированную на кронштейнах, прикрепленных к стенам из кирпичной кладки или б.с.а.	buc	1,00		
54	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" - Демонтаж крана д-1/2"	buc	1,00		
55	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - Смеситель для умывальника или умывальника, независимо от режима закрытия, в том числе для инвалидов, диаметром 1/2 "	buc	1,00		
56	CI06C1	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi si grinzi cu sectiuni complexe din punct de vedere arhitectural (cu mai mult de 3-4 fete), cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - Плитка изготовленная из эмалированной, неокрашенной, матовой или глянцевой муки с плитками одинакового цвета и с размерами от 15 x 15 см до 30 x 30 см, выполненная на изогнутых поверхностях или для столбов и балок со сложными секциями с архитектурной точки зрения ( с более чем 3-4 гранями), с чередующимися соединениями, в помещениях с площадью	m2	1,50		



1	2	3	4	5	6	7
		более 10 кв. м, закрепленных клеем для монтажа фанеры				
57	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri - Установка поливинилхлоридных защитных труб из ПВХ-ИП- ПВХ диаметром до 20 мм, по- видимому, установленных непосредственно на стенах	m	24,00		
58	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 - Установка однополюсных выключателей - двухпозиционный выключатель - символ 0146	buc	2,00		
59	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x1-1x6 mmp - Медные проводники, с ПВХ изоляцияй, для стационарных электрических установок, символ FY, очевидно, смонтированы, диаметром 1x1- 1x6 мм	m	250,00		
60	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Установка биполярных розеток обычной конструкции из бакелита или аминопласта, одинарной, двойной, непроницаемой конструкции, водонепроницаемых, металлических или аналогичных уплотнений, смонтированных под штукатуркой или, по-видимому, на деревянных или пластиковых дюбелях.	buc	6,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Pereti - Стены Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.3.3. Pardoseli - Полы</b>				
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	105,49		

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc - Демонтаж ковровых покрытий из ПВХ на текстильной основе или без нее, ковровое покрытие				
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Слой напольного покрытия из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см	m2	105,49		
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - Самовыравнивающаяся смесь "Nivelir": толщина 10 мм	m2	105,49		
64	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - Полы из пластиковых материалов монтируются на существующую подложку, очищаются, в том числе окна ПВХ, в помещениях с площадью более 16 квадратных метров, с ковролином из ПВХ, приклеенным к передней части	m2	105,49		
65	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadex, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Монтаж плинтусов	m	57,40		
		<i>Total</i>		\$		
		<b>Total Pardoseli - Полы Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.3.4. Incalzirea - Отопление</b>				
66	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente - Разборка конвекторов радиатора с количеством элементов до 25 шт	buc	6,00		
67	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Стальные радиаторы моноблочные длиной до 1000 мм включительно	buc	6,00		
		<i>Total</i>		\$		
		<b>Total Incalzirea - Отопление Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>		\$		

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Clasa Educationala - Образовательный класс Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Cabinet educatie tehnologica baieti - Кабинет технологического образования мальчиков Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Cabinet educatie tehnologica fete - Кабинет технологического образования девочек 2.1. Depozit - Складское помещение 2.1.1. Tavan - Потолки</b>				
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Подвесные потолки из сборных панелей "Армстронг"	m2	15,84		
69	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare complet echipate pentru Armstrong - Установка нескольких светильников для трубчатых люминесцентных ламп, полностью оборудованных для Armstrong	buc	2,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Tavan - Потолки Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.1.2. Pereti - Стены</b>				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Демонтаж штукатурки	m2	39,18		
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betoncontact" intr-un strat. - Ручное нанесение грунтовки "Бетоноконтант" в один слой	m2	39,18		
72	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane - Непрерывное выравнивание поверхности (однослойная штукатурка) сухой штукатурной смесью: подоконники и плоские двери	m2	39,18		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor - Грунтование внутренних поверхностей стен и потолков	m2	47,60		
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	39,18		

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Ручное нанесение штукатурки на основе штукатурки "Еврофин" толщиной 1,0 мм на поверхности стен, колонн и потолков.				
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex - Интерьерные краски с краской на основе водно-эмульсионных виниловых сополимеров, нанесенные в 2 слоя на существующий шпатель, выполненные вручную из латекса, моющиеся	m2	39,18		
76	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 - Установка однополюсных выключателей - двухпозиционный выключатель - символ 0146	buc	1,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Pereti - Стены Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.1.3. Pardoseli - Полы</b>				
77	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez - Полы из пластиковых материалов монтируются на существующую подложку, очищаются, в том числе окна ПВХ, в помещениях с площадью более 16 квадратных метров, с ковролином из ПВХ, приклеенным к передней части	m2	15,84		
78	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Монтаж плинтусов	m	17,06		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Pardoseli - Полы Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Depozit - Складское</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>помещение</b> <b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.2. Clasa Educationala -</b> <b>Образовательный класс</b> <b>2.2.1. Tavan - Потолки</b>				
79	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Подвесные потолки из сборных панелей "Армстронг"	m2	49,23		
80	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare complet echipate pentru Armstrong - Установка нескольких светильников для трубчатых люминесцентных ламп, полностью оборудованных для Armstrong	buc	6,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Tavan - Потолки</b> <b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.2.2. Pereti - Стены</b>				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Демонтаж штукатурки	m2	75,47		
82	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Оштукатуренная внутренняя и наружная штукатурка, выполненная вручную, с цементным раствором M 100-T средней толщины 2 см, на бетонных или кирпичных стенах, с плоскими поверхностями	m2	75,47		
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor - Грунтование внутренних поверхностей стен и потолков	m2	75,47		
84	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane - Непрерывное выравнивание поверхности (однослойная штукатурка) сухой штукатурной смесью: подоконники и плоские двери	m2	75,47		
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	75,47		

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor peretilor - Грунтование внутренних поверхностей стен и потолков				
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Ручное нанесение штукатурки на основе штукатурки #Еврофин# толщиной 1,0 мм на поверхности стен, колонн и потолков.	m2	75,47		
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual lavabila latex - Интерьерные краски с краской на основе водно-эмульсионных виниловых сополимеров, нанесенные в 2 слоя на существующий шпатель, выполненные вручную из латекса, моющиеся	m2	75,47		
88	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - Разборка: деревянные столярные изделия (двери, окна, жалюзи, ящики, роллеты, маски и т. Д.)	m2	3,00		
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Двери из пластиковых профилей, включая арматуру и фурнитуру, необходимые для дверей, монтируемых в каменной кладке любого вида в зданиях высотой до 35 м, в том числе в створке, с поверхностью каркаса до 7 м	m2	3,00		
90	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri - Установка поливинилхлоридных защитных труб из ПВХ-ИП- ПВХ диаметром до 20 мм, по- видимому, установленных	m	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
		непосредственно на стенах				
91	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 - Монтаж выключателей	buc	1,00		
92	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x1-1x6 mmp - Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 1x1-1x6 mmp -	m	50,00		
93	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Монтаж розеток	buc	2,00		
94	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200 - Готовые вентиляционные решетки из черного металла, с регулируемыми вручную жалюзи, окрашенные и смонтированные в каменной кладке RAG 200x200	buc	2,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Pereti - Стены Inclusiv salariu</b>				
		<b>2.2.3. Pardoseli - Полы</b>				
95	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc - Расщепление полов от пола плиты, шкафов и т. д.	m2	49,23		
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm - Самовыравнивающаяся смесь "Nivelir": толщина 10 мм	m2	49,23		
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Слой напольного покрытия из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см	m2	49,23		
98	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din	m2	49,23		

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Полы из пластиковых материалов монтируются на существующую подложку, очищаются, в том числе окна ПВХ, в помещениях с площадью более 16 квадратных метров, с ковролином из ПВХ, приклеенным к передней части				
99	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - Монтаж плинтусов	m	29,52		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Pardoseli - Полы Inklusiv salariu</b>				
		<b>2.2.4. Incalzirea - Отопление</b>				
100	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente - Разборка конвекторов радиатора с количеством элементов до 25 шт	buc	3,00		
101	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Стальные радиаторы моноблочные длиной до 1000 мм включительно	buc	3,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Incalzirea - Отопление Inklusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Clasa Educationala - Образовательный класс Inklusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Cabinet educatie tehnologica fete - Кабинет технологического образования девочек Inklusiv salariu</b>				
		<b>3. Lucrari exterioare fasada - Наружные работы по фасаду</b>				
102	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu "Betoncontact" intr-un strat, la soclu - Ручное нанесение грунтовки "Бетоноконттакт" в один слой. цоколь	m2	277,60		
103	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu	m2	277,60		



1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu - Наружная штукатурка, разбрызганная на кирпичную или бетонную кладку (с помощью метлы или машинки), толщиной 3 см, выполненная вручную, с цементным раствором-известью М 50-Т и известково-цементным раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя в непрерывной поверхности				
104	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 3Вр-I 200X200 - Установка сварных сеток на высотах не более 35 м, на плиты 3Вр-I 200X200	kg	300,00		
105	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Ручное нанесение кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой, на наружные стены, на фасады	m2	277,60		
106	CN11A1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat - Наружные краски на основе акриловых полимеров в водной дисперсии, нанесенные в 3 слоя на фасады, выполненные на существующую шпатлевку, выполненные механически	m2	277,60		
107	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor - Ручное копание грунта в труднодоступных местах, на плитах, на открытых каналах, в карьерах, при удалении растительного слоя толщиной 10-30 см в почве с естественной влажностью. с выбрасыванием	m3	10,37		

1	2	3	4	5	6	7
		на склад или транспортное средство, платформа которого находится на 0,60 м над уровнем выемки легкого грунта 0,6м выше уровня грунта				
108	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv - Механическое уплотнение трамбовкой 150-200 кг наполнителей в слоях толщ 20-30 см, каждый слой смачиванием только часть земных наполнителей выполняется сплоченной массой	100 m <sup>3</sup>	0,10		
109	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile - Опалубка из каркасов из мягкой древесины для заливки монолитного бетона между сборными элементами (полами, балками и диафрагмами), включая опоры	m <sup>2</sup>	11,16		
110	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - Простой бетон заливательный в эквалайзеры, откосы, стяжки на высотах до 35 м включительно, приготовленный бетонным заводом и залитый классическими средствами по бетону класса C 5/4 (Bc 5 / B 75)	m <sup>3</sup>	20,72		
111	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Установка сварных сеток на высотах не более 35 м, на стенах и мембранах, с весом сетки до 3 кг / кв.м	kg	152,07		
112	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura - Резка машиной с	m	14,40		

1	2	3	4	5	6	7
		алмазными дисками стыков сжатия и расширения при износе бетона				
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Lucrari exterioare fasada - Наружные работы по фасаду Inklusiv salariu</b>				
		<b>4. Scari - Лестницы</b>				
113	RpCR29A	Curatarea scarilor Очистка поверхностей	m2	8,20		
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Слой напольного покрытия из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см	m2	8,20		
115	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu "Betoncontact" intr-un strat. la scari - Ручное нанесение грунтовки "Бетоноконттакт" в один слой. лестница	m2	8,20		
116	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusivstratul suport din mortar adeziv, executate pesuprafete: mai mari de 16 m2 - Плитка для пола из керамической плитки, включая слой подложки из клеевого раствора, из поверхности: более 16 м2 (Плитка на клею шероховатая )	m2	8,20		
117	СК18С	Montarea coltarului la scarilor din aluminru - Монтаж уголка из алюминия на лестницу	m	9,45		
118	СН06А	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta- Металлические перила, установленные на опорах высотой 15 см, расположенные на расстоянии 1 ... 1,2 м, снабженные сварными витками, закрепленными в кирпичной стене или бетонном парапете, из стальной трубы D = 1 1/4 "и ламинированная сталь, прямые	m	8,00		
119	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada,	kg	300,00		

1	2	3	4	5	6	7
		gratare Copertina - Различные металлические изделия, установленные: перила, решетки, люки, снегозадержатели, Навес				
120	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv - Антикоррозийная покраска ручной кистью металлических предметов и конструкций, антикоррозионным грунтовочным покрытием на основе свинца и двухслойной эмалью из металлических предметов и конструкций из профилей толщиной до 7 мм	t	0,30		
121	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Покрытые плиты из штампованного листа (тип черепицы) для кровельных покрытий (тип Линдаб)	m2	10,00		
		<i>Total</i>	\$			
		<b>Total Scari - Лестницы Inclusiv salariu</b>				

		Total	\$		
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %		
		Transportarea materiale	%		
		Total			
		Cheltuieli de regie	%		
		Total			
		Beneficiu de deviz	%		
		Total			
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)