

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ENMIENDA #1

REFERENCIA: REFERENCIA: 1030 PAN 2019 –PRIMERA INTERVENCION PARA LA RESTAURACION Y REHABILITACION DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PANAMA.

Fecha: 9 de agosto de 2019

Notificamos a todos los interesados el siguiente cambio en el documento de invitación:

1. En la página 87 del documento Solicitud de propuesta:

DONDE DICE:

Formulario G: Formulario de Propuesta Financiera

Nombre del Proponente:	[Insertar nombre del Proponente]	Fecha:	
Referencia de SDP:	SdP 1030 PAN 2019		

El Proponente debe preparar la Propuesta Financiera siguiendo el formato a continuación y enviarla en un sobre separado de la Propuesta Técnica, como se indica en las Instrucciones para los Proponentes. Cualquier información financiera proporcionada en la Propuesta Técnica conducirá a la descalificación del Proponente.

La Propuesta Financiera debe estar alineada con los requisitos en los Términos de Referencia y la Propuesta Técnica del Proponente.

Moneda de la propuesta: \$ USD

Tabla 1: Resumen de los precios generales

Item	Grupos de Actividades	Unidad	Cantidad	Valor Estimado (USD o B/.)	
				Unitario	Total
O1	Trabajos preparatorios y preliminares de campo	Gl	1		
O1.1	Ajustes de estrategia de intervención, Permisos y otros	Gl	1		
O1.2	Limpieza inicial	Gl	1		
O1.3	Cerramiento provisional de área de construcción	Gl	1		
O1.4	Estación de EPP para inspecciones	Gl	1		
O1.4	Letreros y avisos preventivos	Gl	1		
O2	Desmontaje y Demolición				
O2.1	Demolición de paredes de bloque	m^2	128.66		
O2.2	Demolición de sobre de piso no estructural	m^2	124.50		
O2.3	Desmontaje de puertas y ventanas	m^2	126.15		
O2.4	Desmontaje de estructura metálica de cubiertas	Gl	1		
O2.5	Desmontaje de cubierta de zinc inclinada a un agua	m^2	587.68		
O2.6	Desmontaje de cubierta curva de zinc	m^2	201.93		
O2.7	Desmontaje de puertas y ventanas	Und	167		
O2.8	Demolición de pavimentos	m^2	1425.6		
O2.9	Desmontaje de piezas sanitarias	Und	20		
O2.10	Desmontaje de cielo raso	m^2	1337.4		
O2.11	Desmontaje de luminarias	Und	107		
O2.12	Desmontaje de instalaciones eléctricas	Gl	1		

O2.13	Desmontaje detectores y estaciones de alarma	Und	56		
O2.14	Demolición de instalaciones de alarma de incendios	Gl	1		
O2.15	Desmontaje de aires acondicionados	Und	64		
O2.16	Desmontaje de instalaciones del sistema de aires acondicionados	Gl	1		
O3	Estructura				
O3.1	Estructura de acero A572 en columnas y vigas en azotea y elevador	Kg	8600		
O3.2	Losas con lámina metálica (metaldeck)	m ²	103.5		
O4	Fachadas y paredes				
O4.1	Pared de bloque para revestir e=0.15 cm	m ²	331.7		
O4.2	Pared exterior entramado autoportante de placa de cemento	m ²	65.4		
O5	Cubiertas				
O5.1	Cubierta de policarbonato curvo (reloj)	m ²	24.5		
O5.2	Cubierta de policarbonato traslucido (patios centrales)	m ²	105		
O5.3	Bajante de evacuación pluvial	ml	52		
O5.4	Recrecido cubierta+impermeabilizante	m ²	684.51		
O6	Cielo Raso				
O6.1	Cielo raso continuo de láminas de gypsum	m ²	1337		
O7	Revestimientos y pintura				

O7.1	Repello liso en fachadas	m^2	1223.00		
O7.2	Pintura en paredes exteriores	m^2	1223.00		
O7.3	Pintura en paredes interiores	m^2	5513.40		
O7.4	Pintura de cielo raso	m^2	1337.00		
O7.5	Baldosas cerámicas 30x60cm	m^2	99.30		
O7.6	Baldosas cerámicas 30x30 cm	m^2	50.26		
O8	Acabados de piso				
O8.1	Cerámica madera_19.30x120cm	m^2	1294.00		
O8.2	Suelo elevado de exteriores registrable-west	m^2	672.40		
O8.3	Suelo elevado registrable-beige	m^2	30.70		
O8.4	Cerámica servicios_60x60cm	m^2	25.20		
O8.5	Piso de vidrio traslucido_65x80cm	m^2	7.40		
O9	Cerrajería y carpintería				
O9.1	Puerta 01_acceso principal	Und	4.00		
O9.2	Puerta 02_acceso lateral	Und	2.00		
O9.3	Puerta 03_oficinas_ap	Und	15.00		
O9.4	Puerta 04_oficinas_ap	Und	24.00		
O9.5	Puerta 05_sala reuniones	Und	8.00		
O9.6	Puerta 06_balcones	Und	7.00		
O9.7	Puerta 07_balcon sala gobernación	Und	3.00		
O9.8	Puerta 08_sanitario azotea izq	Und	1.00		
O9.9	Puerta 09_sanitario azotea derecha	Und	1.00		
O9.10	Puerta 10_cocina	Und	1.00		
O9.11	Puerta 11_cocina	Und	2.00		
O9.12	Ventana 01_fachadas pb	Und	22.00		
O9.13	Ventana 02_esquinas pb	Und	4.00		

O9.14	Ventana 03_patios centrales	Und	31.00		
O9.15	Ventana 04_fachadas pa	Und	18.00		
O9.16	Ventana 05_esquinas pa	Und	4.00		
O9.17	Ventana 06_sanitario azotea 10cm	Und	2.00		
O9.18	Ventana 07_cocina azotea 15cm	Und	5.00		
O9.19	Pasamanos de escalera	Gl	1.00		
O9.20	Cabina de tablero fenólico hpl t2 (sanitarios)	Und	4.00		
O9.21	Cabina de tablero fenólico hpl t3 (sanitarios)	Und	4.00		
O10	Herreria				
O10.1	Louwer de aluminio fija lacada negro_dve13	m^2	30.70		
O11	Tableros eléctricos y comunicaciones				
O11.1	Tablero eléctrico principal 1200ip	Und	1.00		
O11.2	Tablero eléctrico 42 circuitos	Und	5.00		
O11.3	Tablero eléctrico 30 circuitos	Und	5.00		
O11.4	Tablero eléctrico aa	Und	1.00		
O11.5	Líneas de alimentación a tableros	Und	1.00		
O11.6	Puntos de luz - luminaria pequeña	Und	101.00		
O11.7	Puntos de luz - luminaria grande	Und	85.00		
O11.8	Puntos de luz - luminaria servicios	Und	6.00		
O11.9	Puntos de luz - luminaria para exterior, azotea y patios	Und	20.00		
O11.10	Puntos de luz - luminaria para exterior show iluminación	Und	20.00		
O11.11	Puntos de luz - luminaria para exterior_area verde	Und	144.00		

O11.12	Puntos de luz - luminaria escalera	Und	6.00		
O11.13	Puntos de luz - luminaria patios centrales	Und	12.00		
O11.14	Interruptores de iluminación	Und	35.00		
O11.15	Interruptores de iluminación 3w	Und	35.00		
O11.16	Toma de corriente doble	Und	281.00		
O11.17	Toma de corriente doble exteriores	Und	13.00		
O11.18	Salida sencilla de voz y data para teléfono y data	Und	89.00		
O12	Protección contra incendios				
O13	Rehabilitación de estructura				
O13.1	Rehabilitación de estructura, muros 15 cm.	m^2	5990.15		
O13.2	Rehabilitación de estructura, muros 20 cm	m^2	74.00		
O13.3	Rehabilitación escalera.	Gl	1		
O13.4	Limpieza losas y vigas	Gl	1		
O15	Seguridad y salud				
O16	Planos Asbuilt y Control de calidad				
O17	Limpieza final				
	TOTAL				\$

DEBE DECIR:

Formulario G: Formulario de Propuesta Financiera

Nombre del Proponente:	[Insertar nombre del Proponente]	Fecha:	
Referencia de SDP:	SdP 1030 PAN 2019		

El Proponente debe preparar la Propuesta Financiera siguiendo el formato a continuación y enviarla en un sobre separado de la Propuesta Técnica, como se indica en las Instrucciones para los Proponentes. Cualquier información financiera proporcionada en la Propuesta Técnica conducirá a la descalificación del Proponente.

La Propuesta Financiera debe estar alineada con los requisitos en los Términos de Referencia y la Propuesta Técnica del Proponente.

Moneda de la propuesta: \$ USD

Tabla 1: Resumen de los precios generales

Item	Grupos de Actividades	Unidad	Cantidad	Valor Estimado (USD o B/.)	
				Unitario	Total
O1	Trabajos preparatorios y preliminares de campo	Gl	1		
O1.1	Ajustes de estrategia de intervención, Permisos y otros	Gl	1		
O1.2	Limpieza inicial	Gl	1		
O1.3	Cerramiento provisional de área de construcción	Gl	1		
O1.4	Estación de EPP para inspecciones	Gl	1		
O1.5	Letreros y avisos preventivos	Gl	1		
O2	Desmontaje y Demolición				
O2.1	Demolición de paredes de bloque	m^2	128.66		

O2.2	Demolición de sobre de piso no estructural	m^2	124.50		
O2.3	Desmontaje de puertas y ventanas	Unidad	63.00		
O2.4	Demolición de Acabados de Piso	m^2	241.14		
O2.5	Desmontaje de piezas y sanitarios	Unidad	20.00		
O2.6	Desmontaje de luminarias	Unidad	47.00		
O2.7	Remoción de Instalaciones eléctricas	Global	1		
O2.8	Desmontaje de detectores y estaciones de alarmas	Unidad	31.00		
O2.9	Remoción de Instalaciones de alarma de incendios	Global	1.00		
O2.10	Desmontaje de Aire Acondicionados	Unidad	36.00		
O2.11	Desmontaje de Instalaciones de A/A	Global	1.00		
O2.12	Desmontaje de Toldas	Unidad	37.00		
O2.13	Desmontaje de Particiones de Interiores	m^2	81.72		
O3	Fachadas y paredes				
O3.1	Pared de bloque para revestir	m^2	28.22		
O4	Cubiertas				
O4.1	Impermeabilización	m^2	350.00		
O4.2	Bajante de Evacuación Pluvial	Global	1		
O5	Revestimientos y Pinturas				
O5.1	Repello liso en paredes nuevas	m^2	56.44		
O5.2	Resane de Paredes interiores y Exteriores	m^2	779.47		
O5.3	Pintura en paredes exteriores	m^2	1311.15		
O5.4	Pintura en paredes interiores	m^2	2586.24		
O5.5	Pintura de cielo raso	m^2	958.14		

05.6	Baldosas ceràmica tipo 1	m^2	268.83		
O6	Acabado de Piso				
06.1	Ceràmica tipo_2. Area de uso pùblico	m^2	350.00		
06.1	Ceràmica tipo_3. Areas de servicio	m^2	115.59		
O7	Cerrajería y Carpintería				
07.1	Puerta PT=, Puerta hacia balcón planta	Unidad	2.00		
07.2	Puerta PT05, Cocina	Unidad	1.00		
07.3	Puerta PT06, Sala de Usos Mùltiples	Unidad	1.00		
07.4	Puerta PT10, baño	Unidad	1.00		
07.5	Cubículo Sanitario para persona discapacitada.	Unidad	2.00		
07.6	Cubículo Sanitario	Unidad	2.00		
07.7	Puerta PT07, comedor	Unidad	1.00		
07.8	Ventana 01_fachadas pb	Unidad	22.00		
07.9	Ventana VT01, Planta baja	Unidad	16.00		
07.10	Ventana VT02, Planta baja	Unidad	14.00		
07.11	Ventana VT03, Planta Semisótano	Unidad	10.00		
07.12	Ventana VT05, Planta Semisótano	Unidad	2.00		
07.13	Ventana VT06, Planta Alta	Unidad	2.00		
07.14	Ventana VT04, Planta Alta	Unidad	2.00		
07.15	Toldas	Unidad	37.00		
07.16	Particiones de madera y vidrio, Planta Semisótano	m^2	25.00		
O8	Vidriería				
08.1	Espejo Plata	Unidad	8.00		
O9	Plomería y Desagües				

O9.1	Tuberia para instalaciòn interior	Global	1.00		
O9.2	Punto de Agua Potable fría	Unidad	26.00		
O9.3	Inodoro con tanque bajo porcelana sanitaria	Unidad	8.00		
O9.4	Inodoro con tanque de porcelana sanitaria discapacitados	Unidad	2.00		
O9.5	Lavamanos de porcelana Sanitaria	Unidad	12.00		
O9.6	Grifo de Lavamanos	Unidad	12.00		
O9.7	Fregadero	Unidad	1.00		
O9.8	Tina de Aseo	Unidad	3.00		
O9.9	Desaguae de Piso	Unidad	9.00		
O9.10	Dispensador de Jabón	Unidad	10.00		
O9.11	Dispensador de papel higienico	Unidad	10.00		
O9.12	Dispensador de papel toalla	Unidad	10.00		
O9.13	Papelera	Unidad	12.00		
O9.14	Varilla de sujeción para personas con discapacidades	Unidad	2.00		
O9.15	Sobre de sanitarios	Unidad	3.00		
O9.16	Red de drenaje sanitario	Global	1.00		
O10	Electricidad				
O10.1	Tablero eléctrico de 42 circuitos, T1, T2	Unidad	3.00		
O10.2	Tablero eléctrico MDP	Unidad	1.00		
O10.3	Tablero eléctrico TAA1	Unidad	1.00		
O10.4	Tablero eléctrico TAA2	Unidad	1.00		
O10.5	Tablero eléctrico TLT	Unidad	1.00		
O10.6	Tablero eléctrico TLEXT	Unidad	1.00		
O10.7	Líneas de alimentación a tableros (Contingencia)	Unidad	1.00		

010.8	Puntos de luz-Luminaria pequeña	Unidad	15.00		
010.9	Puntos de luz-Luminaria Grande	Unidad	30.00		
010.10	Puntos de luz-Luminaria Servicios	Unidad	13.00		
010.11	Puntos de luz - Chandelier	Unidad	37.00		
010.12	Puntos de luz – Luminaria exterior show iluminación	Unidad	50.00		
010.13	Puntos de Luz-Iluminaria interior-exterior	Unidad	4.00		
010.14	Puntos de luz-Iluminaria de techo	Unidad	15.00		
010.15	Puntos de luz-lámparas de emergencia	Unidad	17.00		
010.16	Interruptores de Iluminación	Unidad	28.00		
010.17	Interruptores de Iluminación de 3w	Unidad	12.00		
010.18	Tomacorriente doble	Unidad	132.00		
010.19	Tomacorriente doble exterior	Unidad	9.00		
010.20	Salida sencilla de voz y Data para teléfono	Unidad	55.00		
010.21	Safety Switch	Unidad	20.00		
010.21	Hot Spot	Unidad	22.00		
O11	Protección Contra Incendios				
O11.1	Panel de alarma contra incendio	Unidad	1.00		
O11.2	Detector de humos fotoelectronico	Unidad	15.00		
O11.3	Estación Manual doble acción	Unidad	3.00		
O11.4	Minicorneta con luz estroboscópica	Unidad	3.00		
O11.5	Señalización de salida de emergencia	Unidad	36.00		
O11.6	Puesta en marcha y programación de detección	Unidad	1.00		

O11.7	Extintor contra incendio de polvo ABC	Unidad	3.00		
O12	Climatización				
012.1	Unidad tipo 36,000 BTU	Unidad	7.00		
012.2	Unidad tipo 60,000 BTU	Unidad	13.00		
O13	Accesibilidad				
O13.1	Salvaescaleras	Unidad	3.00		
O14	Rehabilitación de Estructura				
014.1	Rehabilitación general de estructura	Global	1.00		
O15	Seguridad y salud				
015.1	Gestión de seguridad y salud	Global	1.00		
O16	Planos Asbuilt y Control de calidad				
016.1	Planos Asbuilt y Control de calidad	Global	1.00		
O17	Limpieza General				
O17.1	Limpieza General final	Global	1.00		
	TOTAL				\$

2. En la página 21 del documento Solicitud de propuesta:

DONDE DICE:

14	23	Fecha límite para la presentación de la Propuesta	Hasta el día 29 de agosto de 2019 3:00 p.m. Hora de la República de Panamá
----	----	---	---

DEBE DECIR:

14	23	Fecha límite para la presentación de la Propuesta	Hasta el día 6 de septiembre de 2019 3:00 p.m. Hora de la República de Panamá
----	----	---	--

Fin de la enmienda.