

	OPIS	Jed. mjere	Količina	Cijena (KM)	Ukupna cijena (KM)
	<b>NAPOMENA: svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa Opštim i tehničkim uslovima za izvođenje radova u sklopu skladišta municije</b>				
	<b>Pripremni radovi</b>				
0	Raščišćavanje i priprema lokacije sa organizacijom gradilišta i postavljanjem tabli upozorenja, dimenzija 1.0x2.0 m, sa natpisom i oznakom gradilišta (2 table). Tekst treba usaglasiti sa Investitorom.	paušal	1.00		0.00
	Cijenom obuhvatiti gradnju pristupnice od pristupne ceste skladišta do predmetne lokacije, iza podzemnog skladišta. Teren u padu. Veličina skladišnog objekta; širina objekta uključivši frontalne zaštitne AB zidove 28 m x dužina objekta 15,5 m. /napomena zaštitni zid se gradi iza objekta cca 1 m. Pristupnica ne smije prelazati preko nasipa iznad skladišnog objekta/.				
<b>Ukupno pripremni radovi (KM):</b>					<b>0.00</b>
<b>I</b>	<b>Zemljani radovi</b>				
1	Mašinski iskop u materijalu 6/V kategorije za izradu potporne konstrukcije kao mjere sanacije klizišta na predmetnoj lokaciji. Konstrukcija se sastoji od: AB L zida oslonjenog na kontrafore K1-K3, sa poprečnim AB gredama G1-G4, a sve prema nacrtima. (sa odvozom viška materijala na deponiju do 5 km udaljenosti i sa osiguranjem iskopa).	m <sup>3</sup>	63.00		0.00
<b>Ukupno zemljani radovi (KM):</b>					<b>0.00</b>
<b>II</b>	<b>Betonski radovi</b>				
2	Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 u već pomenutu potpornu konstrukciju: kontrafori K1-K3, AB L zid i poprečne grede G1-G4. U cijenu uračunati i potrebnu oplatu i sve dodatne radove koje obuhvata ova stavka.	m <sup>3</sup>	123.00		0.00
<b>Ukupno betonski radovi (KM):</b>					<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>Armirački radovi</b>				
3	Nabavka, izrada, transport i ugradnja betonskog željeza za potpornu konstrukciju (zid, kontrafori i grede); rebrasta armature i mreže) u svemu prema statičkom proračunu i datim nacrtima. Obračun po kg ugrađenog željeza. U cijenu uračunati sav eventualni otpad.				
	mreže i šipke	kg	6,300.00		0.00
4	Nabavka, transport i ugradnja heksagonalnog žičanog pletiva za zaštitu kosine i sprečavanje odrona. U cijenu uračunati i pocinčane čelične sajle koje pridržavaju pletivo sa svim radovima i materijalom. Pletivo ima sljedeće karakteristike: Otvor oka 80x100mm, promjer žice d=2,7mm, rubna žica d=3,4mm, zatezna čvrstoća žice 350-550N/mm <sup>2</sup> . Nanos cinka: min 245gr/m <sup>2</sup> , a sve prema EN10223-3 i EN10244-2 Klasa A.	m <sup>2</sup>	430.00		0.00
<b>Ukupno armirački radovi (KM):</b>					<b>0.00</b>
<b>REKAPITULACIJA</b>					
<b>0</b>	<b>PRIPREMNI RADOVI</b>				<b>0.00</b>
<b>I</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				<b>0.00</b>
<b>II</b>	<b>BETONSKI RADOVI</b>				<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>ARMIRAČKI RADOVI</b>				<b>0.00</b>
	<b>UKUPNO</b>				<b>0.00</b>