DOCUMENTO DE ACLARACIONES I

SDC-115-2019

REMODELACIÓN EDIFICIO PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION-PAI-

PREGUNTA #1: ¿Qué alcance tiene el desmonte de las rejillas? Partida #10 y 11. Son nuevas o las mismas?

RESPUESTA: #1: Si, se reinstalarán las misma que se desmonte, tal como nos indica la plantilla.

PREGUNTA #2: ¿En el desmonte y colocación de la cerámica española, podrían indicar las dimensiones de estas? ¿A qué se refieren con buena calidad? Es recomendable establecer un código de referencia.

RESPUESTA #2: Se colocará cerámica española de (0.30m x 0.60m) de primera.

PREGUNTA #3: Se dejará las cerámicas hasta la misma altura donde están ahora o se revestirá por completo?

RESPUESTA #3: Se sustituirán las cerámicas tal cual están, o sea 1.80 mts. El resto es pintado.

PREGUNTA #4: ¿Se sustituirá el tope del lavamanos, así como el mueble existente? ¿Se cambiará por completo? De ser así incluir en la plantilla la partida del tope aparte y el tipo de material que se requiere para el mismo.

RESPUESTA #4: No habrá cambios de topes estos se mantendrán los existentes, sólo se les cambiarán, suministraran e instalaran los lavamanos empotrados, las mezcladoras, piezas y accesorios.

PREGUNTA #5: Sobre el permiso de la poda de los árboles, ¿quién gestionará el permiso?

RESPUESTA #5: El Ministerio de Salud Pública gestionará el permiso.

PREGUNTA #6: En la partida #16, indica suministro de zócalos igual al existente, puede ser similar? ¿Puede ser similar en color? Tomando en cuenta que ya esa misma cerámica no esté en el mercado.

RESPUESTA #6: Se puede buscar un color similar y sería bueno que estos nos traigan muestras para determinar cómo equipo de trabajo la que pueda ser conveniente, ya que entendemos que el mercado es variante.

PREGUNTA #7: En la partida 12, No. 6, suministro de las lámparas, será decisión del oferente identificar donde colocará las lámparas o existe un plano para las lámparas?

RESPUESTA #7: Las lámparas a suministrar serán instaladas según donde desmonten lámparas y plafón, manteniendo un concepto de instalación ergonómico en las áreas, no existe plano.

PREGUNTA #8: ¿Se cambiará la estructura metálica de los plafones?

RESPUESTA #8: Si, serán cambiadas, para evitar futura flexión.

PREGUNTA #9: Cómo será el horario de los trabajos a realizar, se trabajará durante la jornada laboral del personal del edificio? ¿Tendrá que ser en horario posterior al cierre de las oficinas? Esta información es importante para el cronograma de trabajo.

RESPUESTA #9: Como el establecimiento tiene como horario laboral de 8:00 am. hasta 2:30 pm. Los trabajos de menor intervención pueden realizarse en horario laboral y los de mayores a partir de las 2:00 pm hasta las 6:00 pm, en consenso con la administración de la institución, si de requerir extensión de horario extra. Y laborar los sábados de 8:00 am @ 4:00 pm. y domingos 8:00 am. @ 12:00 pm. Siempre cumpliendo estos horarios para optimizar los trabajos y el cumplimiento de los tiempos.

PREGUNTA #10: No queda claro el tema del desmonte de los aires acondicionados tipo Split en el techo para hacerle las bases y volver a colocarlos. Se debe contemplar en las partidas.

RESPUESTA #10: Esta partida ha sido agregada al presupuesto y está resaltada en amarillo.

PREGUNTA #11: En el área donde están los transformadores se picará el techo o fino? ¿O solo se sustituirá la lona?

RESPUESTA #11: Sólo se sustituirá la lona.

PREGUNTA #12: Se tendrá que picar todo el fino y desmontar toda la lona? ¿qué tipo de lona requieren?

RESPUESTA #12: Se retirará la lona asfáltica y demolición de fino según especifica la plantilla en la partida I. Y el tipo de lona asfáltica granulada y con refuerzo de poliéster de 4KG/M2. (Ver desglose de partida I).

PREGUNTA #13: Reparación de techo metálico, Aluzinc. Se ampliará el vuelo y se sustituirán los que están en malas condiciones. En la partida de mano de obra, debe incluirse desmonte e instalación ya que la misma no aparece.

RESPUESTA #13: En La partida si incluye desmonte, donde se especifica desmantelación.

II	**Reparación de techo metálico (Área de condensadores del cuarto frio), la reparación Incluye desmantelación, cambio de Aluzinc en mal estado, cambio de cargaderas y correas de hierro negro**

PREGUNTA #14: ¿Se incluirá una acera para dar soporte a la estructura? De ser así favor incluir en las partidas.

RESPUESTA #14: No. Está incluida en un presupuesto correspondiente a otro proceso.

PREGUNTA #15: ¿Se reparará la puerta del área de almacén del primer piso? Incluir en las partidas.

RESPUESTA #15: Esta partida ha sido agregada al presupuesto, y se anexo una partida para realizar cambios en la mocheta para llevar la altura del hueco a 2.10m. y está resaltada en amarillo en la plantilla.

PREGUNTA #16: ¿Se sustituirá el aire acondicionado del área de almacén del primer piso? Suministrar especificaciones técnicas e incluir en las partidas.

RESPUESTA #16: Esta partida ha sido agregada al presupuesto y está resaltada en amarillo en la plantilla. Favor proporcionar ficha técnica del equipo ofertado.

VER FICHAS REFERENCIALES

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

"Año de la Innovación y la Competitividad"

FICHA TÉCNICA

	Código:

Nombre Genérico	:	**DISPENSADOR DE JABON**
Descripción	:	**Color:** Blanco y Gris oscuro **Material: Plástico** **Dimensiones:** Diseño estándar **Difusor:** Manual

IMAGEN



"Año de la Innovación y la Competitividad"

FICHA TÉCNICA

		Código:
Nombre Genérico	:	**DISPENSADOR DE PAPEL SANITARIO**
Descripción	:	**Color:** Blanco y Gris oscuro **Material: Plástico** **Dimensiones:** Diseño estándar **Difusor:** Manual

IMAGEN



"Año de la Innovación y la Competitividad"

FICHA TÉCNICA

		Código:
Nombre Genérico	:	**LAMPARA DE EMPOTRAR 3T32**
Descripción	:	**Color:** Blanco y Plateado **Material:** Metal, Vidrio y goma **Dimensiones:** 2´ x 4´ **Difusor:** Parabólico. **Tubos:** 3 LED

IMAGEN

