ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НАЗВАНИЕ И АДРЕС ФИРМЫ	ДАТА: 06 февраля 2020г.
	ССЫЛКА: RFQ/008/20 ТЕНДЕР НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТЕ «МУЛК», ССГ «МУЛК», ТАХТАКУПЫРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Уважаемый г-н / г-жа:

Просим Вас представить свое Предложение на строительство водопроводных сетей в населенном пункте «Мулк», ССГ «Мулк», Тахтакупырский район Республики Каракалпакстан, подробно описанное в **Приложении 1** данного Запроса. При подготовке Предложения, используйте форму **Приложения 2.**

Предложения должны быть представлены не позднее **18:00 по Ташкентскому времени (GMT +5) 20 февраля 2020 года** по электронной почте или почтовым курьером по указанному ниже адресу:

Программа Развития ООН (ПРООН)
Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 4
Отдел закупок ПРООН в РУз

Ваше предложение в электронном формате должно быть отправлено ТОЛЬКО на эл. адрес: bids.uz@undp.org [1]

Представленное по электронной почте Предложение должно быть не более **15 МБ**, не должно содержать вирусов и составлять не более чем двух (2) сообщений электронной почты. Оно не должно содержать вирусов и поврежденных файлов, в противном случае такое Предложение будет отклонено. Предложение, предоставленное по электронной почте на адрес bids.uz@undp.org, должно иметь следующий заголовок:

Тема: RFQ/008/20 – Тендер на строительство водопроводных сетей в населенном пункте «Мулк», ССГ «Мулк», Тахтакупырский район Республики Каракалпакстан [2]

Конверт должен быть оформлен следующим образом при представлении предложения на вышеупомянутый адрес:

«КОМУ: ПРООН в Узбекистане
ВНИМАНИЕ: Отдела Закупок
ЗАПЕЧАТАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: **RFQ/008/20**
ПОСТАВЩИК: [*название и адрес вашей компании*]
СРОК ПОДАЧИ: **20 февраля 2020 года, до 18:00 (Ташкентское время GMT+5)**
Предложения не должны вскрываться на проходной»

Поставщик несет ответственность за обеспечение поступления заявки по вышеуказанному адресу в указанный срок. Коммерческие предложения, полученные ПРООН после указанного выше срока по любой причине, не будут рассматриваться. Если Вы отправляете Ваше Предложение по электронной почте, просьба обеспечить отправку подписанного Предложения и сохраненного в формате .pdf, без вирусов или поврежденных файлов.

Просим принять к сведению следующие требования и условия:

---

[1] *Предложения, поступившие на другие адреса электронной почты, не принимаются и будут отклонены*

[2] *Отправленные по электронной почте предложения не имеющие данную заголовку, или без соответствующей ссылки на данный тендер, не будут открыты и будут отклонены*

Условия поставки [INCOTERMS 2010]	Все работы должны быть выполнены по адресу, указанный ниже.
Таможенная очистка, при необходимости, будет выполнена:	Не применимо
Точный адрес/адреса мест доставки	Населенный пункт «Мулк», Сельский Сход Граждан «Мулк», Тахтакупырский район Республики Каракалпакстан.
Доставка товаросопроводительных документов	Не применимо
Предельный срок поставки/ выполнения работ	Не более 90 календарных дней со дня подписания контракта сторонами. **Внимание: если срок выполнения работ, указанный в вашем предложении, превышает вышеуказанный предельный срок, то соответствующее предложение может быть отклонено!**
График поставки/выполнения работ	☒ Требуется
Предпочтительный вид транспортировки	☒ Наземный; ☒ Воздушный
Предпочитаемая валюта Предложения	☒ Местная валюта: Сум Республики Узбекистан для компаний резидентов, зарегистрированные в Республике Узбекистан; ☒ Доллары США для иностранных компаний, зарегистрированные за пределами Республики Узбекистан.
НДС по цене Предложения	☒ Применимо к местным компаниям, зарегистрированным в Узбекистане: предложение должно включать НДС* отдельной строкой (если компания зарегистрирована в качестве плательщика НДС); ☒ Применимо к зарубежным компаниям, зарегистрированные за пределами Узбекистана: предложение должно быть без НДС. *Сугубо в целях оценки предложений, сравнение цен будет осуществляться за вычетом суммы НДС!
Требования по послепродажному обслуживанию	☒ Не менее 12 месяцев гарантии на строительно-монтажные работы и строительные материалы.
Крайний срок представления Предложения	**20 февраля 2020 года, до 18:00 (Ташкентское время GMT +5)**
Вся документация, включая каталоги, инструкции и операционные руководства будут представлены на следующем языке	☒ Русский **или** ☒ Английский; Документы, представленные на другом языке чем английский или русский, должны иметь перевод на английский или русский язык и представлены по запросу ПРООН.

Документы, которые следует предоставить	☒ Должным образом заполненная Форма в **Части 1 Приложения 2**, в соответствии с перечнем требований в **Приложении 1**; ☒ Информация об учредителях и о совладении/учредительстве или прочих прямых/косвенных интересах в других компаниях с использованием формы, приведенной в **Части 2 Приложения 2**; ☒ Сведения о компании с подробной информацией (название компании, адрес, контактные данные и т. д.) с использованием формы, приведенной в **Части 3 Приложения 2**; ☒ Контактные данные (электронная почта, телефон, веб-сайт) клиентов, которым компания выполнила схожие строительные работы, включая поставку строительных материалов, за последние 2 года, с использованием формы, приведенная в **Части 4 Приложения 2;** ☒ Копия как минимум 2-х успешно выполненных контрактов на строительные работы за последние 2 года; ☒ Заверенная (печатью компании) копия действующего Свидетельства о Регистрации компании; ☒ Заверенная (печатью компании) копия действующего Устава компании; ☒ Заверенные копии сертификатов соответствия и/или качества на строительные материалы, которые будут использованы на объекте. В случае отсутствия возможности предоставить сертификаты на строительные материалы на момент подачи документов по тендеру, Заявитель должен подать гарантийное письмо, где обязуется предоставить все сертификаты на момент подписания контракта если компания Заявителя будет определена победителем; ☒ Документ, подтверждающий наличие рабочей силы и техники/базы для своевременного и успешного выполнения строительных работ на территории Республики Узбекистан; ☒ Детальный график работ; ☒ Разрешительная документация на осуществление строительной деятельности на территории Республики Узбекистан (если требуется).
Список документов, которые будут запрошены со стороны ПРООН дополнительно от трех участников торгов предоставивших наименьшие ценовые предложения[3]	☒ (a) Копия финансового/бухгалтерского отчета, заверенная/подтвержденная третьей стороной (налоговым или другим уполномоченным органом) за последние 2 года; ИЛИ (b) справка с обслуживающего банка кандидата, выданная не более чем за 30 дней до подачи заявки или срока тендера, подтверждающая наличие или доступ Участника к ликвидным активам (которые можно легко конвертировать в наличные или безналичные) на сумму равную или превышающую сумму предложения, необходимые для покрытия потока операции по строительству/поставкам услуг в случае заключения контракта.
Срок действия предложений с даты вскрытия коммерческих предложений	☒ 60 календарных дней с даты вскрытия предложений**;** В исключительных случаях ПРООН может запросить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается

[3] *Не предоставление каких-либо дополнительно запрошенных документов, указанные в этом разделе, послужит основанием для отклонения Предложения.*

	продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений.
Частичное предложение	☒ Не допускается
Условия оплаты	**Оплата местным Поставщикам (зарегистрированным в Узбекистане):** ☒ Производится в Узбекских сумах в 3 транша: Транш 1: оплата в размере 30% от общей суммы контракта по завершению как минимум 30% от общего объема строительных работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами; Транш 2: оплата в размере 50% от общей суммы контракта по завершению как минимум 80% от общего объема строительных работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами; Транш 3: окончательная оплата в размере 20% от общей суммы контракта после завершения 100% объема строительных работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами. **Оплата зарубежным компаниям (зарегистрированным за пределами Узбекистана):** ☒ Производится в долларах США в виде 100% пост-оплаты на расчетный счет Исполнителя после выполнения всего объема работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами.
Договорная неустойка	Будет применяться в следующем порядке: ☒ 0.5% от общей суммы контракта за каждый день просрочки, но не более 20% от общей суммы контракта; ☒ следующий этап: применение штрафных санкций, прекращение контракта и возврат платежа, если такое имело место.
Квалификационные критерии	☒ Техническое соответствие/Полное соответствие требованиям и самая низкая цена; ☒ Стабильное финансовое состояние: (a) коэффициент ликвидности минимум 1 за последние 2 года (если предоставляется финансовая отчетность) ИЛИ (b) подтверждение от банка о стабильном финансовом состоянии Участника в соответствии с вышеизложенными требованиями; ☒ Полное принятие Договора на строительные работы/ Общих условий договора на строительные работы; ☒ Минимум 2 успешно реализованных контракта на выполнение подобных строительных работ, включая поставку строительных материалов, за последние 2 года; ☒ Продемонстрированное наличие постоянного офиса, доступного по городскому телефону и наличие постоянного штата, состоящего из не менее 5 человек, и строительной техники/базы.
ПРООН заключит контракт с:	☒ Одним Подрядчиком ПРООН отклонит предложения, в которых предусмотрен субподряд рабочей силы для исполнения всего объема контракта, за исключением техники.
Вид заключаемого договора	☒ Договор на строительные работы.
Специальные условия Контракта	☒ Аннулирование контракта, если просрочка поставки/выполнения работ превышает 30 календарных дней от общей стоимости контракта.

Приложения к данному Запросу	☒ Техническая Спецификация требуемых работ (Приложение 1); ☒ Форма представления Предложения (Приложение 2); ☒ Общие условия договора на строительные работы, доступно на сайте: https://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/howwebuy.html Непринятие Общих условий договора на строительные работы может быть основанием для дисквалификации из процесса закупок.
Контактное лицо (Только для письменных вопросов)	Отдел закупок, Представительство ПРООН в Республике Узбекистан Ул. Тараса Шевченко 4, г.Ташкент, 100029 Факс: (+998 78) 1203485 E-mail: pu.uz@undp.org Любая задержка с ответом со стороны ПРООН не должна использоваться в качестве причины для продления срока представления Предложения, за исключением случаев, когда ПРООН определяет, что такое продление является необходимым и сообщает кандидатам новый срок.
Пост-квалификационные требования	☒ Определение правдивости, правильности и аккуратности представленной участником торгов информации в представленных юридических, технических и финансовых документах; ☒ Запросы и встречная проверка с государственными органами страны регистрации участника торгов или иными организациями, ранее работавшими с участником торгов; ☒ Запросы и встречная проверка с прошлыми клиентами участника торгов по качеству исполнения текущих или ранее исполненных контрактов; ☒ ПРООН оставляет за собой право посетить офис для подтверждения наличия возможностей для реализации условий контракта.
Прочее	Предложения, предоставленные двумя (2) или более поставщиками, будут отклонены, в случае если они будут соответствовать любому из нижеуказанных пунктов: a) они имеют как минимум одного общего контролирующего партнера, директора, учредителя, или b) любой из них получает или получал прямую или косвенную финансовую помощь от второго, или c) они имеют одинакового юридического представителя/офис в рамках данного тендера, или d) у них имеются такого рода взаимоотношения друг с другом (напрямую либо через третьи стороны) которые ставят их в позицию где они могут иметь доступ к информации о текущем тендере, либо повлиять на предложение второго поставщика, или e) они являются субподрядчиками у друг друга в рамках текущего тендера, или субподрядчик одной компании также предоставляет предложение под своим именем в качестве ведущего поставщика, или f) эксперт, предложенный быть в команде одного поставщика, также принимает участие более чем в одном поданном предложении в рамках текущего тендера. Данное условие не применяется на субподрядчиков, включенных более чем одно предложение.

Предлагаемые услуги/товары рассматриваются на основе полноты и соответствия Коммерческого предложения минимальным спецификациям, описанным выше, а также другим подробным требованиям ПРООН, содержащимся в Приложениях. Контракт будет присужден тому Коммерческому предложению, которое соответствует всем спецификациям, требованиям, предлагает самую низкую цену, а также отвечает всем иным указанным критериям оценки. Предложения, не отвечающие требованиям, отклоняются.

Любое расхождение между ценой за единицу и совокупной ценой будет перерассчитано ПРООН (путем умножения стоимости за единицу товара на его количество), при этом приоритетными являются расценки за единицу, на основании которых будет исправлена общая стоимость. Если Поставщик услуг не согласен с окончательной стоимостью, полученной в результате перерасчета и исправлений арифметических погрешностей со стороны ПРООН, то Предложение будет отклонено. После того, как ПРООН определила Предложение с самой низкой ценой, она оставляет за собой право заключить контракт исключительно на основании предложенной цены услуг/товара в том случае, если транспортные расходы (фрахтование и страхование) превышают расходы на подобные услуги, затраченные ПРООН, если бы она привлекла своего перевозчика и страховую компанию.

После получения ПРООН Предложения, не принимаются никакие изменения совокупной цены в результате роста цен, инфляции, колебаний валютных курсов, или любых других рыночных факторов. На момент выдачи контракта или заказа на закупку, ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) объем услуг или товаров максимум до двадцати пяти процентов (25%) от общего предложения, без каких-либо изменений цены за единицу или других условий и положений. На любой Заказ на закупку, выданный по данному Запросу, распространяется действие Общих условий и положений, прилагаемых к настоящему документу. Сам акт представления Предложения предполагает, что Поставщик, безусловно принимает Общие условия и положения ПРООН, содержащиеся в Приложении 3. ПРООН не обязана принимать любое Предложение, выдавать контракт или заказ на закупку, а также нести ответственность за любые расходы, связанные с подготовкой и представлением Предложения поставщиками услуг, независимо от результатов или порядка проведения процесса отбора.

Процедура опротестования для поставщиков ПРООН предназначена для возможности обжалования результатов конкурса лицами или фирмами, которые не получили контракт или заказ на закупку в процессе конкурсных закупок. В случае если Вы считаете, что с Вами поступили несправедливо, Вы можете найти подробную информацию о процедурах опротестования на сайте: http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/protest-and-sanctions.html.

ПРООН призывает каждого потенциального продавца и поставщика к предотвращению возможного конфликта интересов, путем предоставления ПРООН информации о том, были ли Вы, любой из Ваших партнеров или сотрудников причастны к подготовке требований данного Запроса, его проекта, сметы расходов и другой информации, используемой в Запросе.

ПРООН придерживается политики абсолютного неприятия случаев мошенничества и других запрещенных видов деятельности и выражает свою приверженность делу предотвращения, выявления и расследования всех подобных актов и случаев в отношении ПРООН, а также третьих сторон, участвующих в деятельности ПРООН. ПРООН надеется, что ее поставщики будут придерживаться Кодекса поведения поставщика ООН, информация о котором доступна на сайте: https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/unscc/conduct_russia n.pdf.

С уважением,

Отдел закупок, ПРООН в Узбекистане

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТЕ "МУЛК" ССГ "МУЛК" ТАХТАКУПЫРСКОГО РАЙОНА			
№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
	РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	2,80665
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	6,32564
3	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА ГРУНТА	100М3	4,4279
4	УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ	1000М3	0,08877
5	РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЗСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,56051
6	ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т	840,76
7	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	560,51
8	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	23,6414
9	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	6,72008
10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	90,8422
11	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	9,08422
12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,70077
13	ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 3КМ	Т	840,93
	ИТОГО		
	ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ		
1	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ВРЕЗКА	1
2	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ВРЕЗКА	1
3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	КМ	1,066
4	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 75 ММ PN 6,3 КГС/СМ2	10М	107,666
5	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	КМ	3,496
6	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN 6,3 КГС/СМ2	10М	353,096
7	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	КМ	3,457
8	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ PN 6,3 КГС/СМ2	10М	349,157
9	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	2,8
10	ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-110ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	7
11	ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-160ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2
12	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 90 ГРАД.Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2
13	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 90 ГРАД.Д-160ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1
14	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 45 ГРАД.Д-160ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	6
15	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110Х75ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	3
16	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-160Х110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1
17	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-75ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	3
18	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2
19	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-160ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1
20	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ	10ШТ	0,6
21	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1

22	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-160Х110Х160ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	5
23	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ КРЕСТОВИН	10ШТ	0,1
24	КРЕСТОВИНА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-160ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1
25	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ЗАДВИЖКА	6
26	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	6
27	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ЗАДВИЖКА	2
28	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ	2
29	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	7
30	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 100	ШТ	7
31	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ФЛАНЕЦ	2
32	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 150	ШТ	2
33	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д-100ММ	ШТ	2
34	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д-150ММ	ШТ	1
35	МУФТА ФЛАНЦЕВАЯ /АДАПТЕР/ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГЛАДКИХ ТРУБ Д-110ММ	М2	7
36	МУФТА ФЛАНЦЕВАЯ /АДАПТЕР/ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГЛАДКИХ ТРУБ Д-160ММ	М2	2
37	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-100ММ	ШТ	14
38	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-150ММ	ШТ	4
39	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,266
40	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	1,015
41	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	14
42	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	7
43	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	7
44	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	ШТ	7
45	СТРЕМЯНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,14602
46	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0581
47	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,1638
48	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ И ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ	100М3	0,00154
49	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ	КМ	1,066
50	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	3,496
51	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	3,457
	ИТОГО		
	ПЕРЕХОД № 1 ЧЕРЕЗ ДОРОГУ		
1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 350 ММ	КМ	0,008
2	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТЧКП 377Х6 ММ	М	8
3	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 350 ММ	КМ	0,008
4	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 350 ММ	ФУТЛЯР	1
5	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-160ММ	100М	0,1
6	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,01038
7	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0042
8	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00117
	ИТОГО	СУМ	
	ПЕРЕХОД № 2 ЧЕРЕЗ АРЫК		
1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,012
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ	М	12

3	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,012
4	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 300 ММ	ФУТЛЯР	1
5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75	1 М3	0,3316
6	ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЯХ ПВА#(ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ)	100М2	0,10147
7	СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	10,174
8	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00232
9	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-110ММ	100М	0,14
10	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,01368
11	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0047
12	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00176

Адреса объекта: Населенный пункт «Мулк», Сельский Сход Граждан «Мулк», Тахтакупырский район Республики Каракалпакстан

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Часть 1: ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение **RFQ/008/20**:
ВАЖНО: **Таблица ниже также доступна в формате excel, прилагаемая к тендерной документации! Для общего удобства, просим вас предоставить ценовое предложение в формате excel также (если оно отправлено по электронной почте) вместе с подписанной версией ценового предложения.**

ТАБЛИЦА 1: Предложение на выполнение работ, соответствующих техническому заданию:

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	**ЦЕНА ЗА ЕД. (Укажите валюту предложения[4]**	**ОБЩАЯ ЦЕНА (*Укажите валюту предложения*)**
	РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	2,80665		
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	6,32564		
3	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА ГРУНТА	100М3	4,4279		
4	УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ	1000М3	0,08877		
5	РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЗСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,56051		
6	ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т	840,76		
7	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	560,51		
8	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	23,6414		
9	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	6,72008		
10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	90,8422		
11	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	9,08422		
12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,70077		

[4] При расхождении общей суммы от цены за единицу, цена за единицу превалирует и общая сумма будет скорректирована согласно цены за единицу.

13	ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 3КМ	Т	840,93		
	ИТОГО				
	ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ				
1	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ВРЕЗКА	1		
2	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ВРЕЗКА	1		
3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 75 ММ	КМ	1,066		
4	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 75 ММ PN 6,3 КГС/СМ2	10М	107,666		
5	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	КМ	3,496		
6	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN 6,3 КГС/СМ2	10М	353,096		
7	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	КМ	3,457		
8	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ PN 6,3 КГС/СМ2	10М	349,157		
9	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	2,8		
10	ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-110ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	7		
11	ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-160ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2		
12	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 90 ГРАД.Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2		
13	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 90 ГРАД.Д-160ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1		
14	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 45 ГРАД.Д-160ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	6		
15	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110Х75ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	3		
16	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-160Х110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1		
17	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-75ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	3		
18	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2		
19	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-160ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1		
20	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ	10ШТ	0,6		
21	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1		
22	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-160Х110Х160ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	5		
23	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ КРЕСТОВИН	10ШТ	0,1		
24	КРЕСТОВИНА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-160ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1		
25	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ЗАДВИЖКА	6		

26	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	6		
27	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ЗАДВИЖКА	2		
28	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ	2		
29	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	7		
30	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 100	ШТ	7		
31	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ФЛАНЕЦ	2		
32	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 150	ШТ	2		
33	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д-100ММ	ШТ	2		
34	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д-150ММ	ШТ	1		
35	МУФТА ФЛАНЦЕВАЯ /АДАПТЕР/ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГЛАДКИХ ТРУБ Д-110ММ	М2	7		
36	МУФТА ФЛАНЦЕВАЯ /АДАПТЕР/ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГЛАДКИХ ТРУБ Д-160ММ	М2	2		
37	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-100ММ	ШТ	14		
38	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-150ММ	ШТ	4		
39	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,266		
40	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	1,015		
41	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	14		
42	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	7		
43	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	7		
44	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	ШТ	7		
45	СТРЕМЯНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,14602		
46	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0581		
47	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,1638		
48	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ И ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ	100М3	0,00154		
49	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ	КМ	1,066		
50	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	3,496		
51	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	3,457		
	ИТОГО				
	ПЕРЕХОД № 1 ЧЕРЕЗ ДОРОГУ				
1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 350 ММ	КМ	0,008		

2	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТЧКП 377Х6 ММ	М	8		
3	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 350 ММ	КМ	0,008		
4	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 350 ММ	ФУТЛЯР	1		
5	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-160ММ	100М	0,1		
6	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,01038		
7	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0042		
8	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00117		
	ИТОГО				
	ПЕРЕХОД № 2 ЧЕРЕЗ АРЫК				
1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,012		
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ	М	12		
3	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,012		
4	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 300 ММ	ФУТЛЯР	1		
5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75	1 М3	0,3316		
6	ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЯХ ПВА#(ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ)	100М2	0,10147		
7	СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	10,174		
8	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00232		
9	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-110ММ	100М	0,14		
10	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,01368		
11	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0047		
12	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00176		

	ИТОГО	
	ВСЕГО	
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ (*УКАЖИТЕ, КАКИЕ ИМЕННО*)	
	СТРАХОВАНИЕ	
	ИТОГО	
	НДС	
	ВСЕГО, СУМ ВКЛЮЧАЯ ВСЕ РАСХОДА	

Адреса объекта: Населенный пункт «Мулк», Сельский Сход Граждан «Мулк», Тахтакупырский район Республики Каракалпакстан

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Печать]
[Дата]

ТАБЛИЦА 2: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований

Другая информация, касающаяся нашего Предложения:	**Ваш ответ**		
	Да, мы выполним	***Нет, мы не выполним***	***Если Вы не можете выполнить, дайте встречное предложение***
Выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку строительных материалов, в течение не более 90 календарных дней с даты подписания Контракта			
Полное соответствие работ и материалов требованиям технического задания/проектно-сметной документации			
Гарантия и требования			
а) Срок гарантии для всех работ и материалов - не менее 12 месяцев			
б) Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену (строительных) материалов			
с) Замена на полностью новый(е) материал(ы) если ранее поставленный(е) не соответствует стандартам, нормам и не подлежит ремонту			
Другое (*распишите*)			
Срок действия предложения: 60 календарных дней с даты вскрытия предложений			
Принятие Общих условий и положений ПРООН			
Обладание всеми действующими разрешительными документами для законной реализации работ на территории Республики Узбекистан			

Вся другая информация, которая не была предоставлена нами в соответствующем Предложении, автоматически означает полное соответствие требованиям, срокам и условиям настоящего Запроса.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Печать]
[Дата]

ЧАСТЬ 2: ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ

Уважаемые Господа,

Мы/Я, _____ (ФИО и Должность), являясь учредителями/владельцами Компании _____, настоящим заявляем, что:
(а) не имеем финансовых и иных интересов, связей или отношений, не являемся сотрудниками и не имеем родственников (т.е. супруга, родителей, детей или братьев и сестер), являющихся сотрудниками Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) или правительства Узбекистана, которые объявили о проведении тендера. Мы также заявляем, что не имеем доступа к информации или возможности оказывать влияние на процесс выбора в ходе настоящего тендера;
(б) не имеем общего контролирующего партнера, директора, акционера, законного представителя в любой другой организации, представляющей свое предложение в рамках настоящего тендера; не являемся заказчиками или исполнителями по договорам субподряда с другими организациями для целей настоящего тендера; эксперты, входящие в команду, не участвуют в разработке более чем одного предложения в рамках данного тендера;
(в) не участвуем в деятельности, которая может повлиять на объективность и независимость команды Подрядчика при исполнении им своих обязательств по договору или на имидж Организации Объединенных Наций и правительства Узбекистана.

Мы подтверждаем, что вся представленная информация является достоверной, правильной и полной – в той степени, в которой нам это известно. Мы обязуемся соблюдать все обязательства относительно представления дополнительной информации, документации, разъяснений и/или проверки в связи с данным Заявлением об отсутствии заинтересованности.

Вся иная информация, которую мы не предоставили автоматически, подразумевает наше полное соответствие требованиям и условиям тендера.

Мы заявляем, что мы не входим в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список отдела закупок ООН или иные дисквалификационные списки ООН.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Печать]
[Дата]

ЧАСТЬ 3: ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

1. Официальное название Претендента [*вставить официальное название Претендента]*		
2. В том случае, если участником тендера является совместное предприятие (СП), необходимо указать официальное название каждого участника СП: *[вставить официальное название каждого участника СП]*		
3. Фактическая или планируемая страна (страны) регистрации/осуществления деятельности: *[вставить фактическую или планируемую страну регистрации]*		
4. Год регистрации Претендента: *[вставить год регистрации Претендента]*		
5. Страны, в которых осуществляется деятельность:	6. Количество персонала в каждой из стран:	7. Годы осуществления деятельности в каждой из стран:
8. Юридический адрес (адреса) в стране (странах) регистрации / осуществления деятельности[5]: *[вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации]*		
9. Стоимость и описание 2 (двух) крупнейших контрактов за последние 2 (два) года		
10. Последний кредитный рейтинг (Оценка и организация, присвоившая рейтинг, если таковой имеется)		
11. Краткое описание истории судебных разбирательств (споры, арбитраж, претензии и т. д.) с указанием текущей ситуации и результатов таких разбирательств, если они уже завершились.		
12. Информация об уполномоченном представителе Претендента ФИО: *[вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента]* Адрес: *[вставить адрес уполномоченного представителя Претендента]* Номер телефона/факса: *[вставить номера телефона/факса уполномоченного представителя Претендента]* Адрес эл. Почты: *[вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя Претендента]*		
13. Включена ли Ваша компания в реестр 1267.1989 ПРООН или в иной реестр ООН, включающий компании, которые не имеют права осуществлять поставки? □ ДА или □ НЕТ		

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Печать]
[Дата]

[5] *Вы должны указать адрес постоянного офиса, номер городского телефона*

ЧАСТЬ 4: ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ КОНТРАКТОВ*

Наименование поставленного товара	Сроки выполнения контракта (год, месяц)	Стоимость работ	Заказчик (наименование, Ф.И.О. контактного лица, телефон)

***** - требуется опыт выполнения не менее двух подобных контрактов

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Печать]
[Дата]