ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НАЗВАНИЕ И АДРЕС ФИРМЫ	ДАТА: 25 февраля 2020г.
	ССЫЛКА: RFQ/011/20 Тендер на реконструкцию опреснительной станции и строительство водопроводных сетей в населенным пункте «Таза-Коныс» ССГ «Белтау», Тахтакупырский район, Республика Каракалпакстан

Уважаемый г-н / г-жа:

Просим Вас представить свое Предложение на реконструкцию опреснительной станции и строительство водопроводных сетей в населенным пункте «Таза-Коныс» ССГ «Белтау» Тахтакупырского района Республики Каракалпакстан, подробно описанное в **Приложении 1** данного Запроса. При подготовке Предложения, используйте форму **Приложения 2.**
Предложения должны быть представлены не позднее **18:00 по Ташкентскому времени (GMT +5) 10 марта 2020 года** по электронной почте или почтовым курьером по указанному ниже адресу:

Программа Развития ООН (ПРООН)
Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 4
Отдел закупок ПРООН в РУз

Ваше предложение в электронном формате должно быть отправлено ТОЛЬКО на эл. адрес: bids.uz@undp.org [1]
Представленное по электронной почте Предложение должно быть не более **15 МБ**, не должно содержать вирусов и составлять не более чем двух (2) сообщений электронной почты. Оно не должно содержать вирусов и поврежденных файлов, в противном случае такое Предложение будет отклонено.
Предложение, предоставленное по электронной почте на адрес bids.uz@undp.org, должно иметь следующий заголовок:
Тема: RFQ/011/20 – Тендер на реконструкцию опреснительной станции и строительство водопроводных сетей в населенным пункте «Таза-Коныс» ССГ «Белтау», Тахтакупырский район, Республики Каракалпакстан [2]

Конверт должен быть оформлен следующим образом при представлении предложения на вышеупомянутый адрес:

«КОМУ: ПРООН в Узбекистане
ВНИМАНИЕ: Отдела Закупок
ЗАПЕЧАТАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: **RFQ/011/20**
ПОСТАВЩИК: [*название и адрес вашей компании*]
СРОК ПОДАЧИ: **10 марта 2020 года, до 18:00 (Ташкентское время GMT+5)**
Предложения не должны вскрываться на проходной»

Поставщик несет ответственность за обеспечение поступления заявки по вышеуказанному адресу в указанный срок. Коммерческие предложения, полученные ПРООН после указанного выше срока по любой причине, не будут рассматриваться. Если Вы отправляете Ваше Предложение по электронной почте, просьба обеспечить отправку подписанного Предложения и сохраненного в формате .pdf, без вирусов или поврежденных файлов.

[1] *Предложения, поступившие на другие адреса электронной почты, не принимаются и будут отклонены*
[2] *Отправленные по электронной почте предложения не имеющие данную заголовку, или без соответствующей ссылки на данный тендер, не будут открыты и будут отклонены*

Просим принять к сведению следующие требования и условия:

Условия поставки [INCOTERMS 2010]	Все работы должны быть выполнены по адресу, указанный ниже.
Таможенная очистка, при необходимости, будет выполнена:	Не применимо
Точный адрес доставки/строительства	Населенный пункт «Таза-Коныс», Сельский Сход Граждан «Белтау», Тахтакупырский район Республики Каракалпакстан.
Доставка товаросопроводительных документов	Не применимо
Предельный срок поставки/ выполнения работ	Не более 120 календарных дней со дня подписания контракта сторонами. **Внимание: если срок выполнения работ, указанный в вашем предложении, превышает вышеуказанный предельный срок, то соответствующее предложение может быть отклонено!**
График поставки/выполнения работ	☒ Требуется
Предпочтительный вид транспортировки	☒ Наземный; ☒ Воздушный
Предпочитаемая валюта Предложения	☒ Местная валюта: Сум Республики Узбекистан для компаний резидентов, зарегистрированные в Республике Узбекистан; ☒ Доллары США для иностранных компаний, зарегистрированные за пределами Республики Узбекистан.
НДС по цене Предложения	☒ Применимо к местным компаниям, зарегистрированным в Узбекистане: предложение должно включать НДС* отдельной строкой (если компания зарегистрирована в качестве плательщика НДС); ☒ Применимо к зарубежным компаниям, зарегистрированные за пределами Узбекистана: предложение должно быть без НДС. *Сугубо в целях оценки предложений, сравнение цен будет осуществляться за вычетом суммы НДС!
Требования по послепродажному обслуживанию	☒ Не менее 12 месяцев гарантии на строительно-монтажные работы и строительные материалы.
Крайний срок представления Предложения	**10 марта 2020 года, до 18:00 (Ташкентское время GMT +5)**
Вся документация, включая каталоги, инструкции и операционные руководства будут представлены на следующем языке	☒ Русский **или** ☒ Английский; Документы, представленные на другом языке чем английский или русский, должны иметь перевод на английский или русский язык и представлены по запросу ПРООН.

Документы, которые следует предоставить	☒ Должным образом заполненная Форма в **Части 1 Приложения 2**, в соответствии с перечнем требований в **Приложении 1**; ☒ Информация об учредителях и о совладении/учредительстве или прочих прямых/косвенных интересах в других компаниях с использованием формы, приведенной в **Части 2 Приложения 2**; ☒ Сведения о компании с подробной информацией (название компании, адрес, контактные данные и т. д.) с использованием формы, приведенной в **Части 3 Приложения 2**; ☒ Контактные данные (электронная почта, телефон, веб-сайт) клиентов, которым компания выполнила схожие строительные работы, включая поставку строительных материалов, за последние 2 года, с использованием формы, приведенная в **Части 4 Приложения 2;** ☒ Копия как минимум 2-х успешно выполненных контрактов на строительные работы за последние 2 года; ☒ Заверенная (печатью компании) копия действующего Свидетельства о Регистрации компании; ☒ Заверенная (печатью компании) копия действующего Устава компании; ☒ Заверенные копии сертификатов соответствия и/или качества на строительные материалы, которые будут использованы на объекте. В случае отсутствия возможности предоставить сертификаты на строительные материалы на момент подачи документов по тендеру, Заявитель должен подать гарантийное письмо, где обязуется предоставить все сертификаты на момент подписания контракта если компания Заявителя будет определена победителем; ☒ Документ, подтверждающий наличие рабочей силы и техники/базы для своевременного и успешного выполнения строительных работ на территории Республики Узбекистан; ☒ Детальный график работ; ☒ Разрешительная документация на осуществление строительной деятельности на территории Республики Узбекистан (если требуется).
Список документов, которые будут запрошены со стороны ПРООН дополнительно от трех участников торгов предоставивших наименьшие ценовые предложения[3]	☒ (a) Копия финансового/бухгалтерского отчета, заверенная/подтвержденная третьей стороной (налоговым или другим уполномоченным органом) за последние 2 года; ИЛИ (b) справка с обслуживающего банка кандидата, выданная не более чем за 30 дней до подачи заявки или срока тендера, подтверждающая наличие или доступ Участника к ликвидным активам (которые можно легко конвертировать в наличные или безналичные) на сумму равную или превышающую сумму предложения, необходимые для покрытия потока операции по строительству/поставкам услуг в случае заключения контракта.
Срок действия предложений с даты вскрытия коммерческих предложений	☒ 60 календарных дней с даты вскрытия предложений**;** В исключительных случаях ПРООН может запросить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается

[3] *Не предоставление каких-либо дополнительно запрошенных документов, указанные в этом разделе, послужит основанием для отклонения Предложения.*

	продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений.
Частичное предложение	☒ Не допускается
Условия оплаты	**Оплата местным Поставщикам (зарегистрированным в Узбекистане):** ☒ Производится в Узбекских сумах в 3 транша: Транш 1: оплата в размере 30% от общей суммы контракта по завершению как минимум 30% от общего объема строительных работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами; Транш 2: оплата в размере 50% от общей суммы контракта по завершению как минимум 80% от общего объема строительных работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами; Транш 3: окончательная оплата в размере 20% от общей суммы контракта после завершения 100% объема строительных работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами. **Оплата зарубежным компаниям (зарегистрированным за пределами Узбекистана):** ☒ Производится в долларах США в виде 100% пост-оплаты на расчетный счет Исполнителя после выполнения всего объема работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами.
Договорная неустойка	Будет применяться в следующем порядке: ☒ 0.5% от общей суммы контракта за каждый день просрочки, но не более 20% от общей суммы контракта; ☒ следующий этап: применение штрафных санкций, прекращение контракта и возврат платежа, если такое имело место.
Квалификационные критерии	☒ Техническое соответствие/Полное соответствие требованиям и самая низкая цена; ☒ Стабильное финансовое состояние: (a) коэффициент ликвидности минимум 1 за последние 2 года (если предоставляется финансовая отчетность) ИЛИ (b) подтверждение от банка о стабильном финансовом состоянии Участника в соответствии с вышеизложенными требованиями; ☒ Полное принятие Договора на строительные работы/ Общих условий договора на строительные работы; ☒ Минимум 2 успешно реализованных контракта на выполнение подобных строительных работ, включая поставку строительных материалов, за последние 2 года; ☒ Продемонстрированное наличие постоянного офиса, доступного по городскому телефону и наличие постоянного штата, состоящего из не менее 5 человек, и строительной техники/базы.
ПРООН заключит контракт с:	☒ Одним Подрядчиком ПРООН отклонит предложения, в которых предусмотрен субподряд рабочей силы для исполнения всего объема контракта, за исключением техники.
Вид заключаемого договора	☒ Договор на строительные работы.
Специальные условия Контракта	☒ Аннулирование контракта, если просрочка поставки/выполнения работ превышает 30 календарных дней от общей стоимости контракта.

Приложения к данному Запросу	☒ Техническая Спецификация требуемых работ (Приложение 1); ☒ Форма представления Предложения (Приложение 2); ☒ Общие условия договора на строительные работы, доступно на сайте: https://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/howwebuy.html Непринятие Общих условий договора на строительные работы может быть основанием для дисквалификации из процесса закупок.
Контактное лицо (Только для письменных вопросов)	Отдел закупок, Представительство ПРООН в Республике Узбекистан Ул. Тараса Шевченко 4, г.Ташкент, 100029 Факс: (+998 78) 1203485 E-mail: pu.uz@undp.org Любая задержка с ответом со стороны ПРООН не должна использоваться в качестве причины для продления срока представления Предложения, за исключением случаев, когда ПРООН определяет, что такое продление является необходимым и сообщает кандидатам новый срок.
Пост-квалификационные требования	☒ Определение правдивости, правильности и аккуратности представленной участником торгов информации в представленных юридических, технических и финансовых документах; ☒ Запросы и встречная проверка с государственными органами страны регистрации участника торгов или иными организациями, ранее работавшими с участником торгов; ☒ Запросы и встречная проверка с прошлыми клиентами участника торгов по качеству исполнения текущих или ранее исполненных контрактов; ☒ ПРООН оставляет за собой право посетить офис для подтверждения наличия возможностей для реализации условий контракта.
Прочее	Предложения, предоставленные двумя (2) или более поставщиками, будут отклонены, в случае если они будут соответствовать любому из нижеуказанных пунктов: a) они имеют как минимум одного общего контролирующего партнера, директора, учредителя, или b) любой из них получает или получал прямую или косвенную финансовую помощь от второго, или c) они имеют одинакового юридического представителя/офис в рамках данного тендера, или d) у них имеются такого рода взаимоотношения друг с другом (напрямую либо через третьи стороны) которые ставят их в позицию где они могут иметь доступ к информации о текущем тендере, либо повлиять на предложение второго поставщика, или e) они являются субподрядчиками у друг друга в рамках текущего тендера, или субподрядчик одной компании также предоставляет предложение под своим именем в качестве ведущего поставщика, или f) эксперт, предложенный быть в команде одного поставщика, также принимает участие более чем в одном поданном предложении в рамках текущего тендера. Данное условие не применяется на субподрядчиков, включенных более чем одно предложение.

Предлагаемые услуги/товары рассматриваются на основе полноты и соответствия Коммерческого предложения минимальным спецификациям, описанным выше, а также другим подробным требованиям ПРООН, содержащимся в Приложениях. Контракт будет присужден тому Коммерческому предложению, которое соответствует всем спецификациям, требованиям, предлагает самую низкую цену, а также отвечает всем иным указанным критериям оценки. Предложения, не отвечающие требованиям, отклоняются.

Любое расхождение между ценой за единицу и совокупной ценой будет перерассчитано ПРООН (путем умножения стоимости за единицу товара на его количество), при этом приоритетными являются расценки за единицу, на основании которых будет исправлена общая стоимость. Если Поставщик услуг не согласен с окончательной стоимостью, полученной в результате перерасчета и исправлений арифметических погрешностей со стороны ПРООН, то Предложение будет отклонено.

После того, как ПРООН определила Предложение с самой низкой ценой, она оставляет за собой право заключить контракт исключительно на основании предложенной цены услуг/товара в том случае, если транспортные расходы (фрахтование и страхование) превышают расходы на подобные услуги, затраченные ПРООН, если бы она привлекла своего перевозчика и страховую компанию.

После получения ПРООН Предложения, не принимаются никакие изменения совокупной цены в результате роста цен, инфляции, колебаний валютных курсов, или любых других рыночных факторов.

На момент выдачи контракта или заказа на закупку, ПРООН оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) объем услуг или товаров максимум до двадцати пяти процентов (25%) от общего предложения, без каких-либо изменений цены за единицу или других условий и положений.

На любой Заказ на закупку, выданный по данному Запросу, распространяется действие Общих условий и положений, прилагаемых к настоящему документу. Сам акт представления Предложения предполагает, что Поставщик, безусловно принимает Общие условия и положения ПРООН, содержащиеся в Приложении 3. ПРООН не обязана принимать любое Предложение, выдавать контракт или заказ на закупку, а также нести ответственность за любые расходы, связанные с подготовкой и представлением Предложения поставщиками услуг, независимо от результатов или порядка проведения процесса отбора.

Процедура опротестования для поставщиков ПРООН предназначена для возможности обжалования результатов конкурса лицами или фирмами, которые не получили контракт или заказ на закупку в процессе конкурсных закупок. В случае если Вы считаете, что с Вами поступили несправедливо, Вы можете найти подробную информацию о процедурах опротестования на сайте: http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/protest-and-sanctions.html.

ПРООН призывает каждого потенциального продавца и поставщика к предотвращению возможного конфликта интересов, путем предоставления ПРООН информации о том, были ли Вы, любой из Ваших партнеров или сотрудников причастны к подготовке требований данного Запроса, его проекта, сметы расходов и другой информации, используемой в Запросе.

ПРООН придерживается политики абсолютного неприятия случаев мошенничества и других запрещенных видов деятельности и выражает свою приверженность делу предотвращения, выявления и расследования всех подобных актов и случаев в отношении ПРООН, а также третьих сторон, участвующих в деятельности ПРООН. ПРООН надеется, что ее поставщики будут придерживаться Кодекса поведения поставщика ООН, информация о котором доступна на сайте: https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/unscc/conduct_russia n.pdf.

С уважением,

Отдел закупок, ПРООН в Узбекистане

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТЕ «ТАЗА-КОНЫС» ССГ «БЕЛТАУ» ТАХТАКУПЫРСКОГО РАЙОНА			
№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
	РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,9289
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	2,04378
3	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА ГРУНТА	100М3	1,4306
4	УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ	1000М3	0,05111
5	РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЗСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,18531
6	ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т	277,96
7	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	185,31
8	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	7,6456
9	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	2,22029
10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	29,8485
11	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	2,98485
12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,22583
13	ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 3КМ	Т	270,99
	ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ		
1	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ [ПАТРУБКОВ] ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ВРЕЗКА	1
2	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ВРЕЗКА	2
3	УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ХОМУТА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ХОМУТ	1
4	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	КМ	0,033
5	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 25 ММ PN 6,3 КГС/СМ2	10М	3,333
6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	КМ	0,499
7	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 63 ММ PN 6,3 КГС/СМ2	10М	50,399
8	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	КМ	2,121
9	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN 6,3 КГС/СМ2	10М	214,221
10	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	0,1
11	ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-63ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2
12	ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-75ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2
13	ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-110ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	6
14	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 90 ГРАД.Д-63ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1
15	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 90 ГРАД.Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	6
16	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110Х63ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1
17	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110Х75ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1
18	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-63ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2
19	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1
20	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ	10ШТ	0,3
21	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2
22	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110Х63Х110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1

23	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ЗАДВИЖКА	1
24	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ	1
25	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ЗАДВИЖКА	1
26	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ	1
27	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ЗАДВИЖКА	6
28	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	6
29	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ФЛАНЕЦ	2
30	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 65	ШТ	2
31	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФЛАНЕЦ	2
32	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 80	ШТ	2
33	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	6
34	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 100	ШТ	6
35	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д-80ММ	ШТ	1
36	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д-100ММ	ШТ	2
37	МУФТА ФЛАНЦЕВАЯ /АДАПТЕР/ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГЛАДКИХ ТРУБ Д-110ММ	М2	6
38	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-65ММ	ШТ	2
39	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-80ММ	ШТ	2
40	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-100ММ	ШТ	12
41	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,151
42	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	0,511
43	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-10-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	2
44	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	6
45	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-10-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1
46	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	3
47	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-10,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1
48	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	3
49	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	ШТ	3
50	СТРЕМЯНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,08344
51	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0332
52	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0936
53	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ И ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ	100М3	0,00238
54	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ	КМ	0,499
55	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	2,121
	ПЕРЕХОД № 1,2,4 ЧЕРЕЗ ДОРОГУ		
1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,03
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ	М	30
3	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,03
4	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 300 ММ	ФУТЛЯР	3
5	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-110ММ	100М	0,33
6	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0344
7	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0117
8	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00439
	ПЕРЕХОД № 3 ЧЕРЕЗ АРЫК		
1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,008

2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ	М	8
3	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,008
4	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 300 ММ	ФУТЛЯР	1
5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75	1 М3	0,221
6	ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЯХ ПВА#(ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ)	100М2	0,0678
7	СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	6,78
8	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,001
9	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-110ММ	100М	0,09
10	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,00912
11	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0031
12	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00117
	ПЕРЕХОД № 5 ЧЕРЕЗ ДОРОГУ		
1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КМ	0,01
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 219 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ	М	10
3	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КМ	0,01
4	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ФУТЛЯР	1
5	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0114
6	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0039
7	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00146
	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: БЛАГОУСТРОЙСТВО		
	РАЗДЕЛ 1: ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПРОФНАСТИЛА		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	1,2672
2	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,38016
3	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	1,27424
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	1,0912
5	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТА ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА БМ-150 НА СУЛЬФАТОСТОЙКИМ ЦЕМЕНТЕ	100М3	0,06336
6	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,3564
7	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	1,9008
8	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	1,9008
9	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М.К СТОЙКИ ИЗ ТРУБЫ Д.57ММ	10Т	0,13016
10	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	264
11	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0543
12	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100Х4	100КГ	0,27632
13	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М.К ОГРАЖДЕНИЙ	10Т	0,17248
14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕР 30.15.2ММ	М	627,546
15	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 32Х32Х3 ММ	Т	1,19968
16	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	0,1492

17	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100М2	4,46425
18	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,4ММ	М2	446,425
19	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,7976
20	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	1,848
21	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	1,848
22	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00977
23	УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	13,2
24	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,14784
	РАЗДЕЛ 2:.ОТМОСТКА		
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	2,62
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 50ММ ОТМОСТКИ	100М2	0,3
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 РАЗА	100М2	0,3
	РАЗДЕЛ 3:.ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ(1ШТ)L=4М		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0237
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0213
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,005
4	УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТА ПОД СТОЙКИ БМ150	100М3	0,00224
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0192
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0192
7	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М/К СТОЙКИ Д-108ММ	10Т	0,00541
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	5
9	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4	100КГ	0,0283
10	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ КАРКАС ИЗ ПРОФИЛЯ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	10Т	0,03033
11	ПРОФИЛЬ ТРУБЧАТЫЙ 40Х4ММ	Т	0,07426
12	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4	100КГ	0,0113
13	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 2	100КГ	2,279
14	ШАРНИР ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	4
15	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М/К СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ И АРМАТУРЫ	10Т	0,0012
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1
17	ПРОФИЛЬ ТРУБЧАТЫЙ 40Х4ММ	Т	0,00672
18	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00067
19	УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,19
20	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,00213
21	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100М2	0,1452
22	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0144
23	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН ФУНДАМЕНТА	100М2	0,0032
24	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	0,0032
	РАЗДЕЛ 4:.КАЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С КАЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0237

2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0213
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,005
4	УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТА ПОД СТОЙКИ БМ150	100М3	0,00224
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0192
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0192
7	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М/К СТОЙКИ Д-108ММ	10Т	0,00541
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	5
9	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4	100КГ	0,0283
10	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТКИ КАРКАС ИЗ ПРОФИЛЯ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	10Т	0,00706
11	ПРОФИЛЬ ТРУБЧАТЫЙ 40Х4ММ	Т	0,02026
12	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4	100КГ	0,0113
13	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 2	100КГ	0,493
14	ШАРНИР ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	4
15	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М/К СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ И АРМАТУРЫ	10Т	0,00084
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1
17	ПРОФИЛЬ ТРУБЧАТЫЙ 40Х4ММ	Т	0,00336
18	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00044
19	УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,045
20	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,0005
21	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТКИ	100М2	0,0314
22	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0135
23	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН ФУНДАМЕНТА	100М2	0,0032
24	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	0,0032
	ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИЙ		
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.]	1000М2	5,34
	НА ЛЕСТНИЦЫ ПОДЪЕМА НА РЕЗЕРВУАР		
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	1,3
2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК	100М3	0,0378
3	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,02614
4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА И АРМАТУРЫ	10Т	0,00903
5	УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 50Х5ММ	Т	0,08248
6	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0078
7	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЕ	100М2	0,0244
	БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК		
	РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М КОРЫТО	1000М3	0,08588
2	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-2 ЗА 2 РАЗА	1000М3	0,08588
3	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,57251
	РАЗДЕЛ 2:.ДОРОЖНАЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ		
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ	1000М2	0,57251
2	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,0184

3	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	1,84
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ 150ММ М200	100М2	5,4137
	РАЗДЕЛ 3:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ТРОТУАРОВ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М КОРЫТО	1000М3	0,0134
2	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-2 ЗА 2 РАЗА	1000М3	0,0134
3	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,134
	РАЗДЕЛ 4:.ДОРОЖНАЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТРОТУАРОВ		
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩ 10СМ	1000М2	0,134
2	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3 ЗА 5 РАЗ	1000М2	-0,134
3	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,0079
4	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	0,79
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ 100ММ М200	100М2	1,1674
	РАЗДЕЛ 5:.ДОРОЖНАЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ		
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩ 10СМ	1000М2	0,016
2	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3 ЗА 5 РАЗ	1000М2	-0,016
	ПОЖАРНЫЙ ЩИТ		
1	ПОЖАРНЫЙ ЩИТ	К-Т	1
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИЙ		
	РАЗДЕЛ 1:.ОГРАЖДЕНИЕ		
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,08064
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,07054
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0128
4	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД СТОЙКИ	100М3	0,00504
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0576
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0576
7	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ М/К И СТОЕК ТРУБ	10Т	0,00974
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	20
9	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100ХЧ	100КГ	0,05024
10	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	10Т	0,01203
11	УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ	Т	0,08059
12	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,02451
13	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,01286
14	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	0,0237
15	УСТАНОВКА МЕТАЛЛЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТКИ	100М	0,13585
16	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,05213
17	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ	100М2	0,0168
18	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	0,0168
	РАЗДЕЛ 2:.КАЛИТКИ		
1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТКИ	10Т	0,00137
2	УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ	Т	0,00818

3	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00373
4	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4	100КГ	0,0057
5	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ	М2	1,71
6	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00124
7	ШАРНИР ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	2
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0037
	РАЗДЕЛ 3:.ТРАНСФОРМАТОР		
1	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СУЩ.ТРАНСФОРМАТОРА	100М2	0,14
	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК 50М3 (2-ШТ)		
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
1	УСТАНОКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛПАКОВ КАМЕР ЛАЗА И ПРИБОРОВ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1М	100М3	0,0258
2	СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛПАКОВ ДАИМ.БОЛЕЕ 1М	М3	2,58
3	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР ПОКРЫТИЙ И ЛЕСТНИЦ БЕТОНОМ В15	100М3	0,016
4	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100М3	0,0416
5	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,13924
6	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,05008
7	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ОТ ТРУБОПРОВОДА БМ 150	100М3	0,0001
8	ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	1,0948
9	УСТРОИСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА БМ 200 ТОЛЩ 100ММ	100М3	0,01786
10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,159
11	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1786
	РАЗДЕЛ 1:.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ		
1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,22
2	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,22
3	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР	Т	0,712
4	СТОЙМОСТЬ ЛЮКОВ ЛАЗОВ	ТН	0,712
	РАЗДЕЛ 2:.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ		
1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,45
2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,45
3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,45
4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	1,9278
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	1,9278
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ДВА СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	1,9278
7	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100М2	0,44
8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-759	100М2	0,44
	РАЗДЕЛ 3:.РАЗНЫЕ РАБОТЫ		
1	ВНУТРЕННАЯ ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА Н=3М	100М2	0,32
2	ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	100М3	1
3	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	100М3	1
	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИСХОДНОЙ ВОДЫ		
	РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		

1	ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 159	М	2,1
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М	2,1
3	ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 108	М	11,5
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	11,5
5	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ	Т	0,018
6	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,00349
7	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-059	100М2	0,03773
8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436	100М2	0,03773
9	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,001
10	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,003
11	БЕТОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ПОДВОДЯЩЕГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДА БМ100	100М3	0,0007
12	УСТАНОВКА ЗОНТОВ	ЗОНТ	1
13	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Д-400ММ	ШТ	1
14	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А1 ИЗ СТАЛИ КП,ПС, ДИАМ. 16ММ	Т	0,00212
	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ		
	РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 159	М	2,1
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М	2,1
3	ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 108	М	11,5
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	11,5
5	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ	Т	0,018
6	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,00349
	РАЗДЕЛ 2:.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-059	100М2	0,03773
2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436	100М2	0,03773
3	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,001
10	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,003

11	БЕТОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ПОДВОДЯЩЕГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДА БМ100	100М3	0,0007
12	УСТАНОВКА ЗОНТОВ	ЗОНТ	1
13	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Д-400ММ	ШТ	1
14	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А1 ИЗ СТАЛИ КП,ПС, ДИАМ. 16ММ	Т	0,00212
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
	РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ОБВАЛОВАНИЕ)		
1	СНЯТИЯ ГРУНТА ОБВАЛОВАНИЕ ВОКРУГ СУЩ. РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК 50М3 1ШТ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМК 0,4М3	1000М3	0,242
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НА ГЛУБИНУ 1,51М	1000М3	0,1708
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0094
4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,17074
5	ВОСТАНОВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ОБВАЛОВАНИЯ РЕЗЕРВУАР ЭКСКАВАТОРАМИ ОБОРУДОВАННЫМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШЫМ ЕМК 0,4М3	1000М3	0,2494
6	ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКОВАТОРОМ ЕМК 0,5М3	1000М3	0,2494
7	УПЛОТНЕНИЕ ЗАСЫПАЕМОЙ ГРУНТА И ГРУППЫ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	100М3	2,494
8	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,2494
9	ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНО НАСЫПЫ И ОТКОС В РУЧНУЮ	1000М2	0,1394
10	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЫ ЩЕБНЕМ ТЕМНОГО ТОНА ТОЛЩ. 100ММ	М3	14,53
	ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 6 М3 ЧАС		
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,0318
2	ДОРАБОТКА ГРУНТА В РУЧНУЮ	100М3	0,02226
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,01344
4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0092
5	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,138
6	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,23
7	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,023
8	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,0659
9	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,0659
10	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,00659
11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗЛИЧНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ НА РАСТОЯНИЕ ДО 20М	1000М3	0,00568
12	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-1	1000М3	0,00568
	РАЗДЕЛ 2:.ФУНДАМЕНТ		
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,247
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ ПОДУШКИ М150	100М3	0,05232
3	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,15074
4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЦОКОЛЯ ИЗ БМ-100	100М3	0,0625
5	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД ПЕРЕГОРДКИ ИЗ БМ-100	100М3	0,00813
6	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ-100	100М3	0,021
7	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0612
8	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00195

9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,528
10	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,528
11	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,138
12	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,138
	РАЗДЕЛ 3:.КРЫЛЬЦО КР-2		
1	РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ	100М3	0,00952
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,017
3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-100	100М3	0,00624
4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00238
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0232
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0232
7	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,024
8	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ БОКОВЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0064
9	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,0304
	РАЗДЕЛ 4:.СТЕНЫ		
1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	23,87
2	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ УГЛОВ	Т	0,036
3	КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ИЗ КИРПИЧА	М3	2,83
4	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т МАССОЙ ДО 0,7 Т	100ШТ	0,06
5	ПЕРЕМЫЧКИ 3ПБ18-71	ШТ	1
6	ПЕРЕМЫЧКИ 2ПБ18-5	ШТ	4
7	ПЕРЕМЫЧКИ 2ПБ16-2П	ШТ	1
8	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,1596
9	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ-150	100М3	0,01823
10	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,061
11	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0163
	РАЗДЕЛ 5:.ПОКРЫТИЯ		
1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	100ШТ	0,05
2	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 7 БАЛЛОВ 1ПК 59.12-6 АТУ-С7А	ШТ	5
	РАЗДЕЛ 6: КОЗЫРОК (1-ШТ)		
1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ	100ШТ	0,03
2	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,00666
3	УСТРОИСТВО М/К КОЗЫРКА	10Т	0,0047
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗ 40Х40Х2ММ	М	6,24
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛНЫЕ РАЗ 30Х20Х2ММ	М	8,2
6	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 20Х4	100КГ	0,0236
7	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00186
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0127
9	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,046
10	УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК	М3	0,036
11	РЕЕК 40Х40ММ	М3	0,036
12	ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ 0,4ММ	М2	5,06
	РАЗДЕЛ 7:.КРОВЛЯ		

1	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,336
2	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	3,36
3	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ ТОЛЩ 20ММ	100М2	0,336
4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 5 РАЗ	100М2	0,336
5	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И МАУЭРЛАТОВ	М3	0,547
6	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,2505
7	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,07975
8	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ	100М2	0,605
9	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,605
10	УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК	М3	0,3175
11	РЕЕКИ 50Х50ММ	М3	0,3175
12	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	66,55
13	ОБЩИВКА КАРНИЗА ПРОФНАСТИЛОМ	100М2	0,1766
14	УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК	М3	0,0896
15	РЕЕКИ 40Х40ММ	М3	0,0896
16	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	17,66
17	УСТРОЙСТВО НАВЕСНЫЕ ЖЕЛОБОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ	100М	0,294
18	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ	Т	0,0634
19	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ	100М	0,192
20	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОЛОКАМИ ДИАМ.5ММ	Т	0,00239
21	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00215
22	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,00024
23	ЗАКЛАДКА МЕЖДУ СТРОПИЛАМИ ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25	М3	0,93
24	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В Ж/Б ПЛИТАХ Д-10ММ	100ШТ	0,06
	РАЗДЕЛ 8:.ПРОЕМЫ		
1	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,0544
2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М	0,052
3	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ /ПЛАСТИКОВЫЙ/ ШИРИНОЙ 25СМ	М	5,2
4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	2,63
5	ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ	ШТ	1
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,06312
7	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,018
	РАЗДЕЛ 9:.ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ		
1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,2061
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-100	М3	1,64
3	АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ СЕТКАМИ	Т	0,02077
4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,2061
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,2061
6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,168
	РАЗДЕЛ 10:.ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ		
1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,1232
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-100	М3	0,98
3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1232
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,1232
5	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,148
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100М2	0,0123
	РАЗДЕЛ 11:.ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА		
1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,666
2	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,05
3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ	100М2	0,7058

4	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,242
5	СПЛОШНОЕ ВЫРВАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАТЛЕВКОЙ	100М2	0,3293
6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,3293
	РАЗДЕЛ 12:.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,808
2	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,247
3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОТКОСОВ	100М2	0,8478
4	УСТРОИСТВО СЛИВОВ НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛИ	100М2	0,013
5	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ	Т	0,00398
	РАЗДЕЛ 13:.ЦОКОЛЬ		
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100М2	0,112
2	ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,112
3	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	0,112
	РАЗДЕЛ 14:.ОТМОСТКИ		
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	2,88
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ТОЛЩ 5СМ	100М2	0,288
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 РАЗА	100М2	0,288
	ТРУБОПРОД ВНУТРЕННЫЙ ВВОДА ВЫХОДА И СБРОСА В3		
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ /ВВОД/	100М	0,066
2	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ	10М	0,6547
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ /ВЫХОД/	100М	0,035
4	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ	10М	0,3486
5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ /СБРОС/	100М	0,026
6	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ	10М	0,2579
7	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД ДИАМ ДО Д-160ММ	10ШТ	0,4
8	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-160ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1
9	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 60ГР. Д-160ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	2
10	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1
11	ОПОРЫ И УПОРЫ БЕТОННЫЕ ПОД ТРУБОПРОВОД М150	100М3	0,0063
12	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,0035
13	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,0092
	ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД		
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,015
2	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛОНЫЕ Д-20ММ PN20/КГС/СМ2/	10М	0,1348
3	СГОН Д-20Х1/2ММ	10ШТ	0,1
4	АМЕРИКАНКА ВНУТРЕННОЙ РЕЗБОЙ Д-20Х1/2ММ	10ШТ	0,1
5	МУФТА Д-20ММ/АДАПТЕР/	ШТ	1
6	ЩЛАНГ САНТЕХ-КИЙ ДВУХСТОРОННЫЙ В/Р L-500ММ	ШТ	1
7	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1
8	СМЕСИТЕЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА И МОЙКИ	ШТ	1
9	СТОИМОСТЬ ОТВОД 90ГР ППР. Д-20ММ	ШТ	3
10	КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА ТРУБ	ШТ	2
	КАНАЛИЗАЦИЯ		

1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,031
2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100М	0,02
3	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЕРЕХОДНИК ДИАМ. 110Х50ММ	ШТ	2
4	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 45ГР. Д-50ММ	ШТ	1
5	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	3
6	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ	0,1
7	ТРАП Д-50ММ	КОМПЛ	1
8	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,1
9	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ГИПКОМ СИФОНЕ	ШТ	1
10	ХОМУТ-ЗАЩЕЛКА ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д-50ММ	ШТ	1
	НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		
	РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1200Х1000	ШТ	1
2	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	1
3	ЯЩИК	ШТ	1
4	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,9
5	СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ	0,05
6	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ДБП11/НБП/100-04	ШТ	5
7	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНЕСНОЙ	100ШТ	0,01
8	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНЫЙ=РВО-42У2=	ШТ	1
9	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 15ВТ LED	ШТ	5
10	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 3ВТ LED	10ШТ	0,1
11	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,06
12	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04
13	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,01
14	МОНТАЖ КОРОБКА У-197-196	100ШТ	0,06
15	КОРОБКА У191УХЛ3	ШТ	6
16	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М	0,154
	РАЗДЕЛ 2:.МАТЕРИАЛЫ		
1	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5111-3074 УХЛ4	ШТ	1
2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОДНОФАЗНЫХ ГРУПП, ТИПА ОШВ-6	ШТ	1
3	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	ШТ	1
4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПОЛЮСНЫЙ 10А 220В ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	4
5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНДЕКС 0262	ШТ	1
6	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х1,5 ММ2	1000М	0,04
7	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х1,5 ММ2	1000М	0,015
8	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	1000М	0,035
9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ СДВОЕННАЯ 2Н-Р Ш-Ц-2-С-01-6/220	ШТ	5
10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ У86РО	ШТ	1
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
1	ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25-10КВТ	ШТ	4
2	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ	ШТ	4
3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т	ШТ	1
4	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА55В4 ВО-06-300	КОМПЛ	1
	МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАР		
1	ШКАФ ГАРДЕРОБНАЯ	ШТ	1

2	СТУЛ П/МЯГКИЙ	ШТ	2
3	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ	ШТ	1
	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ПРОХОДНАЯ		
	НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	РАЗДЕЛ 1:.СТЕНЫ		
1	РАЗБОРКА ЗАЛОЖЕННОГО КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОКОННОГО ПРОЕМА	М3	0,23
2	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	0,135
3	УСТРОИСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	10Т	0,00263
4	ШВЕЛЛЕРЫ N10-14 ИЗ СТАЛИ 18СП	Т	0,02405
5	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00222
6	РЕЗКА Ж/Б ПЛИТЫ ТОЛЩ 220ММ	1М РЕЗА	4,2
	РАЗДЕЛ 2:.ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА		
1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,5863
2	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,578
3	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0724
4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Н=300ММ	100М2	0,0306
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ	100М2	0,6202
6	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1738
7	СПЛОШНОЕ ВЫРВАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАТЛЕВКОЙ	100М2	0,1738
8	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1738
	РАЗДЕЛ 3:.ПРОЕМЫ		
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100М2	0,0364
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,0606
3	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М	0,042
4	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ /ПЛАСТИКОВЫЙ/ ШИРИНОЙ 25СМ	М	4,2
5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	3,6
6	ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ	ШТ	2
7	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0864
8	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,018
	РАЗДЕЛ 4:.ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ		
1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1078
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,1078
3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,133
4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100М2	0,01078
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,066
6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100М	0,102
	РАЗДЕЛ 5:.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
1	ОТБИВКА СТАРЫЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН	100М2	0,52
2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,52
3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,269
4	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОТКОСОВ	100М2	0,572
5	УСТРОЙСТВО СЛИВОВ НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,0105
6	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ	Т	0,00321
	РАЗДЕЛ 6:.ЦОКОЛЬ		
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ ЦОКОЛЯ	100М2	0,0427
2	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ЦОКОЛЯ	100М2	0,0427
	РАЗДЕЛ 7:.ОТМОСТКА		

1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	2,18
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 50ММ ОТМОСТКИ	100М2	0,218
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 РАЗА	100М2	0,218
	РАЗДЕЛ 8:.КРОВЛЯ		
1	КЛАДКА ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА М-75	М3	0,24
2	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И МАУЭРЛАТОВ	М3	0,417
3	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,164
4	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,0581
5	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,422
6	УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК	М3	0,2218
7	РЕЕКИ 50Х50ММ	М3	0,2218
8	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	46,42
9	ОБЩИВКА КАРНИЗА ПРОФНАСТИЛОМ	100М2	0,1406
10	УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК	М3	0,07
11	РЕЕКИ 40Х40ММ	М3	0,07
12	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	14,06
13	УСТРОЙСТВО НАВЕСНЫЕ ЖЕЛОБОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ	100М	0,2345
14	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ	Т	0,05021
15	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ	100М	0,16
16	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОЛОКАМИ ДИАМ.5ММ	Т	0,00164
17	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00154
18	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0001
19	ЗАКЛАДКА МЕЖДУ СТРОПИЛАМИ ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25	М3	0,7
	РАЗДЕЛ 9:.КРЫЛЬЦО		
1	РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0162
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,028
3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-100	100М3	0,0066
4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00436
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,044
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,044
7	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,037
8	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ БОКОВЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,01
	РАЗДЕЛ 10: КОЗЫРОК (2-ШТ)		
1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ	100ШТ	0,06
2	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,01332
3	УСТРОИСТВО М/К КОЗЫРКА	10Т	0,00941
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗ 40Х40Х2ММ	М	12,48
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛНЫЕ РАЗ 30Х20Х2ММ	М	16,4
6	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 20Х4	100КГ	0,0472
7	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00372
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0254
9	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,092
10	УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК	М3	0,072
11	РЕЕК 40Х40ММ	М3	0,072
12	ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ 0,4ММ	М2	10,12
	ОТОПЛЕНИЕ		
1	ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ	ШТ	2
2	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ	ШТ	2
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
1	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	1

2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ=ОЩВ-6АУХЛЧ=	ШТ	1
3	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ #(СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ)	100ШТ	0,04
4	СВЕТИЛЬНИК ДБО19-100-014	ШТ	2
5	СВЕТИЛЬНИК ДПО21-100-03	ШТ	2
6	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 10ВТСПИРАЛ	ШТ	4
7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А 250В	100ШТ	0,04
8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ РС10-003	ШТ	4
9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А 250В	100ШТ	0,04
10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПОЛЮСНЫЙ 10А 220В ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	4
11	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #(ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ)	100М	0,6
12	МОНТАЖ КОРОБКА У-198-196	100ШТ	0,12
13	КОРОБКА У194	ШТ	8
14	КОРОБКИ КУВ -1М	ШТ	4
15	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	1
16	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ	ШТ	1
	РАЗДЕЛ 1:.МАТЕРИАЛЫ		
1	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,04
2	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	1000М	0,02
3	МЕТИЗЫ	КГ	5
	МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАР		
1	ШКАФ ГАРДЕРОБНАЯ	ШТ	1
2	СТУЛ П/МЯГКИЙ	ШТ	2
3	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ	ШТ	1
	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СКВАЖИНА		
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	РАЗДЕЛ 1:.РЕМОНТ СКВАЖИНЫ		
1	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: ДО 500 М	СУТКИ	1
2	РЕЗКА ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: ДО 219 ММ	РЕЗКА	1
3	СВАРКА ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: ДО 219 ММ	СВАРКА	1
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 219 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ	М	3
5	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КМ	0,0025
	РАЗДЕЛ 2:.КОЛОДЦЫ		
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,053
2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ ПЛИТА ДНИША КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ	100М3	0,0095
3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,02683
4	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	0,215
5	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-20-9,СЕРИЯ 3.900-3.В.7	ШТ	2
6	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-20-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1
7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,024
8	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	ШТ	1
9	СТРЕМЯНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,02086
10	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0083
	РАЗДЕЛ 3:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		

1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,0051
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,0031
3	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА	100М3	0,0057
4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,00535
5	ОБВАЛОВАНИЕ КОЛОДЦА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 1	1000М3	0,0165
6	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,2185
7	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,02185
8	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М2	0,0373
9	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,0131
10	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5КМ	Т	15,67
11	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПИ ЩЕБНЕМ ТЕМНОГО ТОНА ТОЛЩ. 100ММ	100М2	0,373
12	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-1200 ФРАКЦИИ 10/15/-15/20/ММ	М3	3,73
	РАЗДЕЛ 4:.ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЛЕСТНИЦА		
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	0,3
2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК	100М3	0,0071
3	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00606
4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА И АРМАТУРЫ	10Т	0,00352
5	УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т	0,033
6	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,00217
7	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0095
	РАЗДЕЛ 5:.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	100М	0,06
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	6
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,024
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	2,4
5	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФЛАНЕЦ	2
6	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 80 ММ	ШТ	2
7	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФЛАНЕЦ	4
8	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	4
9	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ЗАДВИЖКА	1
10	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1
11	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА	1
12	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1
13	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	СЧЕТЧИК	1
14	СЧЕТЧИКИ ТУРБИННЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ WPH DN-50ММ	ШТ	1
15	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	1

16	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛ	1
17	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ	Т	0,0069
	УСТРОЙСТВО ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА ДО СКВАЖИНЫ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,53548
2	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т	642,58
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М	1000М3	0,53548
4	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-2	1000М3	0,53548
5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	5,3548
6	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,53548
7	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,54117
	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ СКВАЖИН		
	РАЗДЕЛ 1:.ОГРАЖДЕНИЕ		
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,09072
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,08442
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0144
4	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД СТОЙКИ	100М3	0,00567
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0648
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0648
7	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ М/К И СТОЕК ТРУБ	10Т	0,01096
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	22,5
9	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100ХЧ	100КГ	0,05652
10	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	10Т	0,01791
11	УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ	Т	0,12089
12	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,03676
13	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,01876
14	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	0,02713
15	УСТАНОВКА МЕТАЛЛЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТКИ	100М	0,2546
16	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0705
17	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН ФУНДАМЕНТА	100М2	0,0189
18	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФУНДАМЕНТА	100М2	0,0189
	РАЗДЕЛ 2:.КАЛИТКИ		
1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛИЧЕСКИХ КАЛИТКИ	10Т	0,00137
2	УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ	Т	0,00818
3	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,00373
4	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00124
5	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ	М2	1,71
6	ШАРНИР ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	2
7	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х5	100КГ	0,0057
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0037
	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II-ПОДЪЕМА		
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		

	РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,0253
2	ДОРАБОТКА ГРУНТА В РУЧНУЮ	100М3	0,0177
3	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0072
4	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,108
5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,1102
6	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,01102
7	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,0382
8	ПЕРЕМЕШЕНИЕ ЛИЧНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАСТОЯНИЕ 10М	1000М3	0,00525
9	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-033-2	1000М3	0,00525
	РАЗДЕЛ 2:.ФУНДАМЕНТ		
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,171
2	УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПОДУЩЕК БМ150	100М3	0,0408
3	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1175
4	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ЦОКОЛЯ ИЗ БМ-100	100М3	0,0504
5	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ-150	100М3	0,017
6	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	Т	0,06486
7	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,04936
8	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА A-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0155
9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,393
10	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,393
11	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,08
12	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,08
	РАЗДЕЛ 3:.КРЫЛЬЦО		
1	РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ	100М3	0,008
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0137
3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-100	100М3	0,004
4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00213
5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0192
6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ БОКОВЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,005
	РАЗДЕЛ 4:.СТЕНЫ		
1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	20
2	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т МАССОЙ ДО 0,7 Т	100ШТ	0,03
3	ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПП14-4 ,СЕРИЯ 1.038-1,В2	ШТ	1
4	ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 3ПП16-71 ,СЕРИЯ 1.038-1,В2	ШТ	2
5	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,027
	РАЗДЕЛ 5:.ПОКРЫТИЯ		
1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	100ШТ	0,03
2	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 7 БАЛЛОВ 1ПК 59.12-6 АТУ-С7А	ШТ	3
3	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ-150	100М3	0,0154

4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0492
5	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,01352
	РАЗДЕЛ 6:.КРОВЛЯ		
1	КЛАДКА ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА М-75	М3	2,89
2	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,2016
3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	2,02
4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ ТОЛЩ 20ММ	100М2	0,2016
5	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 5 РАЗ	100М2	0,2016
6	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И МАУЭРЛАТОВ	М3	0,469
7	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,2355
8	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,07045
9	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ	100М2	0,442
10	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,442
11	УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК	М3	0,23
12	РЕЕКИ 50Х50ММ	М3	0,23
13	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	48,62
14	ОБЩИВКА КАРНИЗА ПРОФНАСТИЛОМ	100М2	0,148
15	УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК	М3	0,074
16	РЕЕКИ 40Х40ММ	М3	0,074
17	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	14,8
18	УСТРОЙСТВО НАВЕСНЫЕ ЖЕЛОБОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ	100М	0,248
19	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ	Т	0,05312
20	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ	100М	0,176
21	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ПЛИТАХ	100ШТ	0,06
22	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОЛОКАМИ ДИАМ.5ММ	Т	0,00208
23	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00185
24	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,00024
25	ЗАКЛАДКА МЕЖДУ СТРОПИЛАМИ ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25	М3	0,75
26	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИ В Ж/Б ПЛИТАХ	100ШТ	0,01
27	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ ДО.200ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ.0,4ММ	Т	0,00519
28	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ, ТОЛЩ.0,4ММ	100КГ	0,0519
29	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ЗОНТ	1
30	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Д-250ММ	ШТ	1
	РАЗДЕЛ 7:.ПРОЕМЫ		
1	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,0272
2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М	0,026
3	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ /ПЛАСТИКОВЫЙ/	М	2,6
4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	1,8
5	ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ	ШТ	1
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0432
	РАЗДЕЛ 8: КОЗЫРОК (1-ШТ)		
1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ	100ШТ	0,03
2	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,00666
3	УСТРОИСТВО М/К КОЗЫРКА	10Т	0,0047
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗ 40Х40Х2ММ	М	6,24
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛНЫЕ РАЗ 30Х20Х2ММ	М	8,2
6	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 20Х4	100КГ	0,0236
7	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00186

8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0127
9	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,046
10	УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК	М3	0,036
11	РЕЕК 40Х40ММ	М3	0,036
12	ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ 0,4ММ	М2	5,06
	РАЗДЕЛ 9:.ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ		
1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,1908
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-100	М3	1,526
3	АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ СЕТКАМИ	Т	0,0192
4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1908
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,1908
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,1908
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,1908
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100М	0,134
	РАЗДЕЛ 10:.ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА		
1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,252
2	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0246
3	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ	100М2	0,2016
4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ	100М2	0,2766
5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,255
6	СПЛОШНОЕ ВЫРВАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАТЛЕВКОЙ	100М2	0,2016
7	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,2016
	РАЗДЕЛ 11:.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
1	ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,0913
2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,6623
3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,147
4	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОТКОСОВ	100М2	0,6869
5	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	0,0913
6	УСТРОИСТВО СЛИВОВ НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛИ	100М2	0,0065
7	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ	Т	0,00208
	РАЗДЕЛ 12:.ОТМОСТКА		
1	РЫТЬЕ КОРЫТО ПОД ОТМОСТКИ	100М3	0,02
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	2,43
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.50ММ ОТМОСТКИ	100М2	0,243
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 РАЗА	100М2	0,243
	РАЗДЕЛ 13:.ПРИЯМОК		
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,005
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0064
3	УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМКИ БМ100	100М3	0,0023
4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00317
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,012

6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,012
7	ОБЛИЦОВКА ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ СТЕН И ПОЛОВ	100М2	0,0175
8	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЩЕТОК	10Т	0,00128
9	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100КГ	0,056
10	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0072
11	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0019
	РАЗДЕЛ 14:.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ		
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 ДЛЯ ФУНДАМЕНТА	100М3	0,01
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0112
3	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	100М3	0,00324
4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00386
5	АНКЕР Д-12 А-1	Т	0,00427
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0102
7	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0102
8	ШТУКАТУРКА ВОКРУГ ФУНЖАМЕНТА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,0053
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ		
	РАЗДЕЛ 1:.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ		
1	УСТАНОВКА НАСОСА ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	ШТ	3
2	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ НАСОСОВ С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ 3Х1.5КВТ /Q-10М3/ЧАС Н=31М/ 2-РАБОЧИЙ 1-РЕЗЕРВ	КОМПЛ	1
3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	ШТ	1
4	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 150ММ	ШТ	1
5	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ	1
6	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1
7	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	6
8	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6
9	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	СЧЕТЧИК	1
10	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ВИХРЕВОЙ "PRV" /СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ/ DN-100ММ	ШТ	1
11	МОНТАЖ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ УЛЬТРОФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ /ПИТЬЕВАЯ ВОДА/ ПРОИЗВОД. 10 М3/ЧАС	ШТ	3
12	УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ УЛЬТРОФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ УФ10-04БМ/ПИТЬЕВАЯ ВОДА/ ПРОИЗВОД.10М3/ЧАС	КОМПЛ	3
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	100М	0,045
14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М	4,5
15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,16
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	16
17	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,03

18	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТЧКП 57Х3 ММ	М	3
19	ТРОЙНИК СТАЛ Д-100Х100ММ	ШТ	2
20	ТРОЙНИК СТАЛ Д-100Х50ММ	ШТ	6
21	ОТВОД СТАЛ 90ГР Д-150ММ	ШТ	1
22	ОТВОД СТАЛ 90ГР Д-100ММ	ШТ	4
23	ОТВОД СТАЛ 90ГР Д-50ММ	ШТ	6
24	ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-150ММ	ШТ	1
25	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 150 ММ	ШТ	3
26	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ	10ШТ	0,1
27	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1
28	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 100 ММ	ШТ	7
29	ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-100ММ	ШТ	1
30	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ	10ШТ	0,1
31	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1
32	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	18
33	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-50ММ	ШТ	18
34	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-100ММ	ШТ	7
35	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-150ММ	ШТ	4
36	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,0036
37	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,0035
38	ЗАГЛУШКА СТ Д-100ММ	ШТ	2
39	ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-159ММ	100М	0,003
40	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М	0,3
41	ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ	100М	0,016
42	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	1,6
43	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0592
44	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ	Т	0,01654
45	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ РАЗМЕР 40.40.3ММ М СТ 15,20 ГОСТ13663-68	М	4
46	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	0,00314
47	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х3ММ	100КГ	0,02784
48	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0045
	РАЗДЕЛ 2:.ТРУБА СБРОСА В ПРИЯМКЕ		
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ /СБРОС/	100М	0,006
2	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ	10М	0,06
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ /ФУТЛЯР/	100М	0,005
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М	0,5
	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
1	УСТАНОВКА ПУНКТ РАСПРПЕДЕЛИТЕЬНЫЙ ПР11-8503С	ШТ	1
2	ПУНКТ РАСПРПЕДЕЛИТЕЬНЫЙ ПР11-8503С-1009	ШТ	1

3	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40 #(ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ)	100М	0,35
4	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 9 #(КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ)	100М	0,35
5	УСТАНОВКА ЩИТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТНЫЙ С АВТОМАТИКОЙ	ШТ	1
6	ЩКАФ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТНЫЙ С АВТОМАТИКОЙ(ДЛЯ НАСОСНОЙ Q-10М3/ЧАС Н=31М)	ШТ	1
	РАЗДЕЛ 1:.ЗАЗЕМЛЕНИЕ		
1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12	10ШТ	0,3
2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 50Х50Х5	10ШТ	0,7
3	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М	0,68
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,03
5	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,03
	РАЗДЕЛ 2:.МАТЕРИАЛЫ		
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 32Х4 ММ	М	35
2	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ:5Х4ММ2	1000М	0,035
3	СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д=6	100КГ	0,0352
4	МЕТИЗЫ	КГ	20
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
1	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	1
2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ=ОЩВ-6АУХЛЧ=	ШТ	1
3	СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ	0,05
4	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ДБП11/НБП/100-04	ШТ	5
5	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 15ВТ LED	ШТ	5
6	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #(ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ)	100М	0,9
7	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,06
8	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х4 ММ2	1000М	0,03
9	МОНТАЖ КОРОБКА У-197-196	100ШТ	0,06
10	КОРОБКИ КУВ -1М	ШТ	2
11	КОРОБКА У194	ШТ	4
12	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А 250В	100ШТ	0,02
13	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А,250В ДЛЯ СКРЫТЫЙ УСТАНОВКИ	ШТ	2
14	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А 250В	100ШТ	0,02
15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПОЛЮСНЫЙ 10А 220В ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	2
16	МЕТИЗЫ	КГ	5
	НА ОТОПЛЕНИЕ		
1	ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ	ШТ	2
2	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ	ШТ	2
	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ		
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,05075
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 МОКРЫЙ ГРУНТ	1000М3	0,11333
3	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА	100М3	0,0793
4	УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ	1000М3	0,05894
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	9,6
6	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,9171
7	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,11088

8	РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,0096
9	ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА ПОД ТРУБОПРОВОДЫ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т	14,4
	ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ		
	РАЗДЕЛ 1:.ПОДВОДЯЩИЙ (ПД) И ОТВОДЯЩИЙ (ОТ) ВОДОПРОВОД		
1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	КМ	0,016
2	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ PN6,3/КГС/СМ2/	10М	1,616
3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	КМ	0,122
4	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN6,3/КГС/СМ2/	10М	12,322
5	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,0089
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М	8,936
7	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,0089
8	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,008
9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	8,032
10	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,008
11	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ЗАДВИЖКА	2
12	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 150ММ	ШТ	2
13	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ЗАДВИЖКА	3
14	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3
15	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	ШТ	1
16	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА/10КГС/СМ2/Д-125ММ ВЫСОТОЙ 1000ММ	ШТ	1
17	ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА Д-100ММ	ШТ	1
18	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ФЛАНЕЦ	3
19	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 150 ММ	ШТ	3
20	АДАПТОР ФЛАНЦЕВЫЙ Д-160ММ	ШТ	1
21	ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-150ММ	ШТ	1
22	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ	10ШТ	0,1
23	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1
24	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	7
25	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 100 ММ	ШТ	7
26	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ	10ШТ	0,4
27	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	4
28	АДАПТОР ФЛАНЦЕВЫЙ Д-100ММ	ШТ	2
29	ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-100ММ	ШТ	1
30	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-150ММ	ШТ	5
31	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-100ММ	ШТ	9
32	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИК ДО Д-160ММ	10ШТ	0,1
33	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИК ДИАМ. 160Х110Х160ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1
34	ОТВОД СТ.60ГР Д-150ММ	Т	4
35	ОТВОД СТ.60ГР Д-100ММ	Т	4

36	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД ДИАМ ДО Д-110ММ	10ШТ	0,4
37	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	2
38	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 45ГР. Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	2
39	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,1747
40	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	0,656
41	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	8
42	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	4
43	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	4
44	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-10-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	2
45	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-10-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1
46	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-10,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1
47	ЛЮК ЧУГУННЫЙ СРЕДНИЙ ГОСТ 3634-99	ШТ	5
48	СТРЕМЯНКИ	Т	0,0834
49	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТРЕМЯНКИ	100М2	0,0332
50	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,0249
51	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,13
52	М/К/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/	Т	0,1164
	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СПУСКНОЙ, ПЕРЕЛИВНОЙ И СБРОС К3		
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,03675
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 МОКРЫЙ ГРУНТ	1000М3	0,06578
3	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА	100М3	0,046
4	УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ	1000М3	0,05846
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	6,71
6	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,8464
7	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,05978
8	РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,00671
9	ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА ПОД ТРУБОПРОВОДЫ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т	10,06
	ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ		
	РАЗДЕЛ 1:.СПУСКНОЙ (СП) ПЕРЕЛИВНОЙ (ПР) ВОДОПРОВОД И СБРОС К2		
1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	КМ	0,062
2	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ PN6,3/КГС/СМ2/	10М	6,262
3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	КМ	0,04
4	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN6,3/КГС/СМ2/	10М	4,04
5	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,006
6	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 50 ММ PN6,3/КГС/СМ2/	10М	0,606
7	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,0124
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	12,45
9	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,0124
10	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ЗАДВИЖКА	2
11	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2
12	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	6

13	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 100 ММ	ШТ	6
14	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ	10ШТ	0,2
15	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	2
16	АДАПТОР ФЛАНЦЕВЫЙ Д-110ММ	ШТ	2
17	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФЛАНЕЦ	2
18	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	2
19	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-50ММ	10ШТ	0,1
20	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-50ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1
21	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-100ММ	ШТ	6
22	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-50ММ	ШТ	1
23	ОТВОД СТ.60ГР Д-100ММ	Т	4
24	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД ДИАМ ДО Д-110ММ	10ШТ	0,3
25	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	2
26	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 60ГР. Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1
27	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,1895
28	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	0,29
29	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	4
30	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	2
31	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	2
32	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	0,348
33	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-10-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	6
34	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХКОЛОДЦЕВ КЦ-10-6,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	4
35	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-10-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	5
36	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-10,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	5
37	ЛЮК ЧУГУННЫЙ СРЕДНИЙ ГОСТ 3634-99	ШТ	7
38	СТРЕМЯНКИ	Т	0,1338
39	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТРЕМЯНКИ	100М2	0,0525
40	М/К/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/	Т	0,1608
	ВЫГРЕБНОЙ РЕЗЕРВУАР ЕМК 4М3 (1ШТ)		
	РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,00313
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 МОКРЫЙ ГРУНТ	1000М3	0,01656
3	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА	100М3	0,0116
4	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0745
	РАЗДЕЛ 2:.ВЫГРЕБНАЯ ЯМА		
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,038
2	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	0,156
3	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-7-3,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	2
4	ПЛИТА ОПОРНАЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ0-1,СЕРИЯ3.900-3В.7	ШТ	1
5	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-6,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1
6	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	2
7	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1
8	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1
9	ЛЮК ЧУГУННЫЙ СРЕДНИЙ ГОСТ 3634-99	ШТ	1
10	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,0025
11	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д-150ММ	М	2,52
12	НАБЕТОНКА ВОКРУГ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ БМ-100	100М3	0,002
13	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СВАРНЫХ КОЛОДЦЕВ	Т	0,05
14	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТИ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М2	0,0094
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ		

	ЛЭП-0,4КВ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,643
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,526
3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГОТОВОМ ТРАНШЕЕ	100М	1,95
4	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М	1,95
5	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ #(ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ)	100М	1,95
6	ТРУБА А/ЦЕМЕНТНАЯ Ф100ММ	КМ	0,024
7	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛАССА ВТ-6 УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 104 ММ	М	24
	РАЗДЕЛ 1:.МАТЕРИАЛЫ		
1	КАБЕЛЬ АВББШВ-1,0 СЕЧ:4Х6ММ2	1000М	0,115
2	КАБЕЛЬ АВББШВ-1,0 СЕЧ:4Х10ММ2	1000М	0,08
3	МЕТИЗЫ	КГ	5
4	ПЕСОК	М3	14
5	КИРПИЧ	1000ШТ	1,625
	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
	РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЭП 0,4КВА НАРУЖНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ		
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0495
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0405
3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГОТОВОМ ТРАНШЕЕ	100М	0,15
4	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М	0,15
5	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ #(ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ)	100М	0,15
6	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 0,5 ПО ОПОРЕ	100М	0,1
7	КАБЕЛЬ АВББШВ-1,0 СЕЧ:2Х16ММ2	1000М	0,025
8	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ВЛ 0.38, 6-10 КВ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ	ОПОРА	5
9	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ	ОПОРА	3
10	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ	КМ	0,23
11	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 /ДЛЯ ЗАРЯДКИ СВЕТИЛЬНИКА/	100М	0,2
12	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,02
13	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1 #(КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ)	ШТ	8
14	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100ШТ	0,08
15	СВЕТИЛЬНИК ДКУ40У-60-2	ШТ	8
16	ЗАЖИМ ПРЯМОЖУТОЧНЫЙ ЗПС 2Х25-50	ШТ	6
17	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЗОИ 16-70/1,5-10	ШТ	16
18	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	1
19	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ	ШТ	1
20	ТРУБА А/ЦЕМЕНТНАЯ Ф100ММ	КМ	0,003
21	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛАССА ВТ-6 УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 104 ММ	М	3
	РАЗДЕЛ 2:.МАТЕРИАЛЫ		
1	ПЕСОК	М3	1,08
2	КИРПИЧ	1000ШТ	0,125
3	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ ЛМ 5-УХЛ-2 ЛМ-50	1000М	0,032
4	СКРЕПЫ СУ-20	КГ	9,6
5	КРОНШТЕЙН 1 РОЖКОВЫЙ КСЗ	ШТ	8
6	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ ЗАС 4Х16-50	ШТ	8
7	ГИЛЬЗЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МЕХАНИЧНЫЕ АМГ 16-70	1000ШТ	0,004

8	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ТРУБКА ТТУ 22/11	ШТ	4
9	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА ТВ-40	ШТ	4
10	ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ПЕРЧАТКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 1КВ	ШТ	1
11	ФОТОДАТЧИК СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА 16А 220В ФР-602	ШТ	1
12	СТОЙКА Ж/Б СВ-105	ШТ	11
13	ПРОВОДЫ СИП-2Х16ММ2	1000М	0,23
14	МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,00672
	УБОРНАЯ НА 1-ОЧКО		
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3	0,018
2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0126
3	ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,00975
4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,0975
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,00951
6	ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т	11,41
	РАЗДЕЛ 2: СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА		
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0694
2	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА И ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БМ-100 С УЧЕТОМ СУЛЬФАТОСТОЙКИ	100М3	0,056
3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,154
4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,154
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,0145
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,0145
7	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25 М	100ШТ	0,01
8	СТОЙМОСТЬ ПЛИТЫ ПО-4	М3	0,61
9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ВЫГРЕБА ИЗ БМ-200	100М3	0,003
10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,02282
11	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00062
12	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ ГОСТ 3634-79	ШТ	1
13	УСТРОЙСТВО БЕТОНА ИЗ БМ-100	М3	0,32
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0318
15	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,0318
	РАЗДЕЛ 3: СТЕНЫ		
1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	3,01
2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ Д-200	100М	0,035
3	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д-200 ММ	М	3,5
4	УСТАНОВКА ЗОНТОВ СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ЗОНТ	1
5	ЗОНТЫ ДИАМ. 200 ММ	ШТ	1
6	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т МАССОЙ ДО 0,7 Т	100ШТ	0,03
7	СТОЙМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,203
8	УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК НАД ОКОННЫХ ПРОЕМА	10Т	0,00027
9	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00266
	РАЗДЕЛ 4: КРОВЛЯ		
1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ МАУЭРЛАТОВ	М3	0,04925
2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,048

3	УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК	М3	0,025
4	РЕЕКИ 50Х50ММ	М3	0,025
5	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	5,28
	РАЗДЕЛ 5: ПОЛЫ БЕТОННЫЕ		
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-100	М3	0,1152
2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0144
	РАЗДЕЛ 6:.ДВЕРИ		
1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	1,8
2	ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ	ШТ	1
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,002
	РАЗДЕЛ 7: ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НАРУЖНЫЙ	100М2	0,155
2	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,013
3	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ВНУТРЕННЫЕ	100М2	0,095
4	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,095
5	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ И ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,174
6	ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЬЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,0288
7	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ МОЛОКОМ	100М2	0,0288
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0432
	РАЗДЕЛ 8: РАЗНЫЕ РАБОТЫ		
1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСКУ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,084
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-100 ТОЛЩ 50ММ	М3	0,42
	РАЗДЕЛ 9: КРЫЛЬЦО		
1	РЫТЬЕ ТРАНШЕЯ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0062
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0104
3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КРЫЛЕЦ ИЗ БМ-100	100М3	0,0028
4	СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА 5ВР1	Т	0,00158
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,018
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,018
7	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0108
8	ШТУКАТУРКА БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,0045

Адрес объекта: Населенный пункт «Таза-Коныс», Сельский Сход Граждан «Белтау», Тахтакупырский район Республики Каракалпакстан

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Часть 1: ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Общие условия и положения и предлагаем поставку перечисленных ниже товаров/услуг, соответствующих спецификациям и требованиям ПРООН согласно Запросу на предложение **RFQ/011/20**:
ВАЖНО: **Таблица ниже также доступна в формате excel, прилагаемая к тендерной документации! Для общего удобства, просим вас предоставить ценовое предложение в формате excel также (если оно отправлено по электронной почте) вместе с подписанной версией ценового предложения.**

ТАБЛИЦА 1: Предложение на выполнение работ, соответствующих техническому заданию:

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТЕ «ТАЗА-КОНЫС» ССГ «БЕЛТАУ» ТАХТАКУПЫРСКОГО РАЙОНА					
№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА ЗА ЕД. (Укажите валюту предложения[4]	ОБЩАЯ ЦЕНА (*Укажите валюту предложения*)
	РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,9289		
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	2,04378		
3	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА ГРУНТА	100М3	1,4306		
4	УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ	1000М3	0,05111		
5	РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЗСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,18531		
6	ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т	277,96		
7	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	185,31		
8	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	7,6456		
9	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	2,22029		
10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	29,8485		
11	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	2,98485		
12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,22583		

[4] При расхождении общей суммы от цены за единицу, цена за единицу превалирует и общая сумма будет скорректирована согласно цены за единицу.

13	ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 3КМ	Т	270,99		
	ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ				
1	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ [ПАТРУБКОВ] ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ВРЕЗКА	1		
2	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	ВРЕЗКА	2		
3	УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ХОМУТА ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ХОМУТ	1		
4	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	КМ	0,033		
5	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 25 ММ PN 6,3 КГС/СМ2	10М	3,333		
6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	КМ	0,499		
7	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 63 ММ PN 6,3 КГС/СМ2	10М	50,399		
8	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	КМ	2,121		
9	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN 6,3 КГС/СМ2	10М	214,221		
10	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10ШТ	0,1		
11	ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-63ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2		
12	ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-75ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2		
13	ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-110ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	6		
14	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 90 ГРАД.Д-63ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1		
15	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 90 ГРАД.Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	6		
16	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110Х63ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1		
17	ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110Х75ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1		
18	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-63ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2		
19	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110ММ,PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1		
20	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ	10ШТ	0,3		
21	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	2		
22	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110Х63Х110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2	ШТ	1		
23	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ЗАДВИЖКА	1		
24	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ	1		
25	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ЗАДВИЖКА	1		

26	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ШТ	1		
27	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ЗАДВИЖКА	6		
28	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ШТ	6		
29	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ФЛАНЕЦ	2		
30	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 65	ШТ	2		
31	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФЛАНЕЦ	2		
32	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 80	ШТ	2		
33	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	6		
34	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 100	ШТ	6		
35	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д-80ММ	ШТ	1		
36	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д-100ММ	ШТ	2		
37	МУФТА ФЛАНЦЕВАЯ /АДАПТЕР/ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГЛАДКИХ ТРУБ Д-110ММ	М2	6		
38	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-65ММ	ШТ	2		
39	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-80ММ	ШТ	2		
40	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-100ММ	ШТ	12		
41	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,151		
42	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	0,511		
43	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-10-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	2		
44	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	6		
45	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-10-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1		
46	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	3		
47	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-10,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1		
48	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	3		
49	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	ШТ	3		
50	СТРЕМЯНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,08344		
51	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0332		
52	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0936		
53	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ УПОРОВ И ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ	100М3	0,00238		
54	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ	КМ	0,499		
55	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	2,121		

	ПЕРЕХОД № 1,2,4 ЧЕРЕЗ ДОРОГУ				
1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,03		
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ	М	30		
3	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,03		
4	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 300 ММ	ФУТЛЯР	3		
5	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-110ММ	100М	0,33		
6	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0344		
7	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0117		
8	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00439		
	ПЕРЕХОД № 3 ЧЕРЕЗ АРЫК				
1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,008		
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ	М	8		
3	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ	КМ	0,008		
4	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 300 ММ	ФУТЛЯР	1		
5	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75	1 М3	0,221		
6	ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЯХ ПВА#(ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ)	100М2	0,0678		
7	СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	6,78		
8	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,001		
9	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д-110ММ	100М	0,09		
10	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,00912		

11	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0031		
12	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00117		
	ПЕРЕХОД № 5 ЧЕРЕЗ ДОРОГУ				
1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КМ	0,01		
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 219 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ	М	10		
3	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КМ	0,01		
4	ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ФУТЛЯР	1		
5	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0114		
6	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,0039		
7	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00146		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: БЛАГОУСТРОЙСТВО				
	РАЗДЕЛ 1: ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПРОФНАСТИЛА				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	1,2672		
2	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,38016		
3	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	1,27424		
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	1,0912		
5	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТА ПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА БМ-150 НА СУЛЬФАТОСТОЙКИМ ЦЕМЕНТЕ	100М3	0,06336		
6	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,3564		
7	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	1,9008		
8	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	1,9008		
9	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М.К СТОЙКИ ИЗ ТРУБЫ Д.57ММ	10Т	0,13016		
10	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ	М	264		

	ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ				
11	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0543		
12	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100ХЧ	100КГ	0,27632		
13	ИЗГОТОВЛЕНИЕ М.К ОГРАЖДЕНИЙ	10Т	0,17248		
14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕР 30.15.2ММ	М	627,546		
15	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 32Х32Х3 ММ	Т	1,19968		
16	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	0,1492		
17	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100М2	4,46425		
18	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,4ММ	М2	446,425		
19	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,7976		
20	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	1,848		
21	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	1,848		
22	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00977		
23	УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	13,2		
24	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,14784		
	РАЗДЕЛ 2:.ОТМОСТКА				
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	2,62		
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 50ММ ОТМОСТКИ	100М2	0,3		
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 РАЗА	100М2	0,3		
	РАЗДЕЛ 3:.ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ(1ШТ)L=4М				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0237		
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0213		
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,005		
4	УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТА ПОД СТОЙКИ БМ150	100М3	0,00224		
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0192		
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0192		

7	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М/К СТОЙКИ Д-108ММ	10Т	0,00541		
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	5		
9	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4	100КГ	0,0283		
10	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ КАРКАС ИЗ ПРОФИЛЯ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	10Т	0,03033		
11	ПРОФИЛЬ ТРУБЧАТЫЙ 40Х4ММ	Т	0,07426		
12	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4	100КГ	0,0113		
13	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 2	100КГ	2,279		
14	ШАРНИР ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	4		
15	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М/К СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ И АРМАТУРЫ	10Т	0,0012		
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1		
17	ПРОФИЛЬ ТРУБЧАТЫЙ 40Х4ММ	Т	0,00672		
18	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00067		
19	УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,19		
20	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,00213		
21	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	100М2	0,1452		
22	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0144		
23	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН ФУНДАМЕНТА	100М2	0,0032		
24	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	0,0032		
	РАЗДЕЛ 4:.КАЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С КАЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0237		
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0213		
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,005		
4	УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТА ПОД СТОЙКИ БМ150	100М3	0,00224		
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0192		
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.	100М2	0,0192		

	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ				
7	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М/К СТОЙКИ Д-108ММ	10Т	0,00541		
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	5		
9	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4	100КГ	0,0283		
10	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТКИ КАРКАС ИЗ ПРОФИЛЯ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	10Т	0,00706		
11	ПРОФИЛЬ ТРУБЧАТЫЙ 40Х4ММ	Т	0,02026		
12	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4	100КГ	0,0113		
13	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 2	100КГ	0,493		
14	ШАРНИР ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	4		
15	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ М/К СТОЙКИ ИЗ ПРОФИЛЯ И АРМАТУРЫ	10Т	0,00084		
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	1		
17	ПРОФИЛЬ ТРУБЧАТЫЙ 40Х4ММ	Т	0,00336		
18	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00044		
19	УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,045		
20	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,0005		
21	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТКИ	100М2	0,0314		
22	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0135		
23	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН ФУНДАМЕНТА	100М2	0,0032		
24	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	0,0032		
	ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИЙ				
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.]	1000М2	5,34		
	НА ЛЕСТНИЦЫ ПОДЪЕМА НА РЕЗЕРВУАР				
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	1,3		
2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК	100М3	0,0378		
3	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,02614		
4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА И АРМАТУРЫ	10Т	0,00903		

5	УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 50Х5ММ	Т	0,08248		
6	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0078		
7	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЕ	100М2	0,0244		
	БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК				
	РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М КОРЫТО	1000М3	0,08588		
2	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-2 ЗА 2 РАЗА	1000М3	0,08588		
3	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,57251		
	РАЗДЕЛ 2:.ДОРОЖНАЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ				
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ	1000М2	0,57251		
2	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,0184		
3	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	1,84		
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ 150ММ М200	100М2	5,4137		
	РАЗДЕЛ 3:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ТРОТУАРОВ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М КОРЫТО	1000М3	0,0134		
2	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-2 ЗА 2 РАЗА	1000М3	0,0134		
3	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,134		
	РАЗДЕЛ 4:.ДОРОЖНАЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТРОТУАРОВ				
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩ 10СМ	1000М2	0,134		
2	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3 ЗА 5 РАЗ	1000М2	-0,134		
3	УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,0079		
4	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	0,79		
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ 100ММ М200	100М2	1,1674		
	РАЗДЕЛ 5:.ДОРОЖНАЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ				
1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩ 10СМ	1000М2	0,016		
2	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3 ЗА 5 РАЗ	1000М2	-0,016		
	ПОЖАРНЫЙ ЩИТ				
1	ПОЖАРНЫЙ ЩИТ	К-Т	1		

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИЙ				
	РАЗДЕЛ 1:.ОГРАЖДЕНИЕ				
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,08064		
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,07054		
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0128		
4	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД СТОЙКИ	100М3	0,00504		
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0576		
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0576		
7	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ М/К И СТОЕК ТРУБ	10Т	0,00974		
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	20		
9	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100ХЧ	100КГ	0,05024		
10	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	10Т	0,01203		
11	УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ	Т	0,08059		
12	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,02451		
13	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,01286		
14	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	0,0237		
15	УСТАНОВКА МЕТАЛЛЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТКИ	100М	0,13585		
16	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,05213		
17	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ	100М2	0,0168		
18	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	0,0168		
	РАЗДЕЛ 2:.КАЛИТКИ				
1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТКИ	10Т	0,00137		
2	УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ	Т	0,00818		
3	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00373		
4	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4	100КГ	0,0057		
5	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ	М2	1,71		
6	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00124		

7	ШАРНИР ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	2		
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0037		
	РАЗДЕЛ 3:.ТРАНСФОРМАТОР				
1	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СУЩ.ТРАНСФОРМАТОРА	100М2	0,14		
	РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК 50М3 (2-ШТ)				
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	УСТАНОКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛПАКОВ КАМЕР ЛАЗА И ПРИБОРОВ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1М	100М3	0,0258		
2	СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛПАКОВ ДАИМ.БОЛЕЕ 1М	М3	2,58		
3	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР ПОКРЫТИЙ И ЛЕСТНИЦ БЕТОНОМ В15	100М3	0,016		
4	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100М3	0,0416		
5	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,13924		
6	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,05008		
7	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ОТ ТРУБОПРОВОДА БМ 150	100М3	0,0001		
8	ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	1,0948		
9	УСТРОИСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА БМ 200 ТОЛЩ 100ММ	100М3	0,01786		
10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,159		
11	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1786		
	РАЗДЕЛ 1:.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,22		
2	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,22		
3	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР	Т	0,712		
4	СТОЙМОСТЬ ЛЮКОВ ЛАЗОВ	ТН	0,712		
	РАЗДЕЛ 2:.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				
1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,45		
2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,45		
3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,45		
4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО	100М2	1,9278		

	ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА				
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	1,9278		
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ДВА СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	1,9278		
7	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100М2	0,44		
8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-759	100М2	0,44		
	РАЗДЕЛ 3:.РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
1	ВНУТРЕННАЯ ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА Н=3М	100М2	0,32		
2	ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	100М3	1		
3	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ	100М3	1		
	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИСХОДНОЙ ВОДЫ				
	РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 159	М	2,1		
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М	2,1		
3	ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 108	М	11,5		
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	11,5		
5	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ	Т	0,018		
6	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,00349		
7	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-059	100М2	0,03773		
8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436	100М2	0,03773		
9	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ	КМ	0,001		

	СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ				
10	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,003		
11	БЕТОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ПОДВОДЯЩЕГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДА БМ100	100М3	0,0007		
12	УСТАНОВКА ЗОНТОВ	ЗОНТ	1		
13	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Д-400ММ	ШТ	1		
14	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А1 ИЗ СТАЛИ КП,ПС, ДИАМ. 16ММ	Т	0,00212		
	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ				
	РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 159	М	2,1		
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М	2,1		
3	ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 108	М	11,5		
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	11,5		
5	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ	Т	0,018		
6	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,00349		
	РАЗДЕЛ 2:.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-059	100М2	0,03773		
2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436	100М2	0,03773		
3	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,001		
10	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,003		
11	БЕТОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ПОДВОДЯЩЕГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДА БМ100	100М3	0,0007		

12	УСТАНОВКА ЗОНТОВ	ЗОНТ	1		
13	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Д-400ММ	ШТ	1		
14	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А1 ИЗ СТАЛИ КП,ПС, ДИАМ. 16ММ	Т	0,00212		
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
	РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ОБВАЛОВАНИЕ)				
1	СНЯТИЯ ГРУНТА ОБВАЛОВАНИЕ ВОКРУГ СУЩ. РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК 50М3 1ШТ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМК 0,4М3	1000М3	0,242		
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 НА ГЛУБИНУ 1,51М	1000М3	0,1708		
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0094		
4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,17074		
5	ВОСТАНОВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ОБВАЛОВАНИЯ РЕЗЕРВУАР ЭКСКАВАТОРАМИ ОБОРУДОВАННЫМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШЫМ ЕМК 0,4М3	1000М3	0,2494		
6	ПОДАЧА ГРУНТА ЭКССКОВАТОРОМ ЕМК 0,5М3	1000М3	0,2494		
7	УПЛОТНЕНИЕ ЗАСЫПАЕМОЙ ГРУНТА И ГРУППЫ ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ	100М3	2,494		
8	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,2494		
9	ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНО НАСЫПЫ И ОТКОС В РУЧНУЮ	1000М2	0,1394		
10	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЫ ЩЕБНЕМ ТЕМНОГО ТОНА ТОЛЩ. 100ММ	М3	14,53		
	ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 6 М3 ЧАС				
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
	РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,0318		
2	ДОРАБОТКА ГРУНТА В РУЧНУЮ	100М3	0,02226		
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,01344		
4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0092		
5	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,138		
6	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,23		
7	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,023		
8	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,0659		
9	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,0659		

10	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,00659		
11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗЛИЧНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ НА РАСТОЯНИЕ ДО 20М	1000М3	0,00568		
12	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-1	1000М3	0,00568		
	РАЗДЕЛ 2:.ФУНДАМЕНТ				
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,247		
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ ПОДУШКИ М150	100М3	0,05232		
3	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,15074		
4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЦОКОЛЯ ИЗ БМ-100	100М3	0,0625		
5	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД ПЕРЕГОРДКИ ИЗ БМ-100	100М3	0,00813		
6	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ-100	100М3	0,021		
7	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0612		
8	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00195		
9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,528		
10	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,528		
11	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,138		
12	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,138		
	РАЗДЕЛ 3:.КРЫЛЬЦО КР-2				
1	РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ	100М3	0,00952		
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,017		
3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-100	100М3	0,00624		
4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00238		
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0232		
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0232		

7	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,024		
8	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ БОКОВЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0064		
9	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,0304		
	РАЗДЕЛ 4:.СТЕНЫ				
1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	23,87		
2	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ УГЛОВ	Т	0,036		
3	КЛАДКА ПАРАПЕТОВ ИЗ КИРПИЧА	М3	2,83		
4	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т МАССОЙ ДО 0,7 Т	100ШТ	0,06		
5	ПЕРЕМЫЧКИ 3ПБ18-71	ШТ	1		
6	ПЕРЕМЫЧКИ 2ПБ18-5	ШТ	4		
7	ПЕРЕМЫЧКИ 2ПБ16-2П	ШТ	1		
8	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,1596		
9	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ-150	100М3	0,01823		
10	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,061		
11	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0163		
	РАЗДЕЛ 5:.ПОКРЫТИЯ				
1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	100ШТ	0,05		
2	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 7 БАЛЛОВ 1ПК 59.12-6 АТУ-С7А	ШТ	5		
	РАЗДЕЛ 6: КОЗЫРОК (1-ШТ)				
1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ	100ШТ	0,03		
2	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,00666		
3	УСТРОИСТВО М/К КОЗЫРКА	10Т	0,0047		
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗ 40Х40Х2ММ	М	6,24		
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛНЫЕ РАЗ 30Х20Х2ММ	М	8,2		
6	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 20Х4	100КГ	0,0236		
7	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00186		
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0127		
9	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,046		
10	УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК	М3	0,036		
11	РЕЕК 40Х40ММ	М3	0,036		
12	ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ 0,4ММ	М2	5,06		
	РАЗДЕЛ 7:.КРОВЛЯ				
1	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,336		
2	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	3,36		

3	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ ТОЛЩ 20ММ	100М2	0,336		
4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 5 РАЗ	100М2	0,336		
5	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И МАУЭРЛАТОВ	М3	0,547		
6	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,2505		
7	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,07975		
8	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ	100М2	0,605		
9	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,605		
10	УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК	М3	0,3175		
11	РЕЕКИ 50Х50ММ	М3	0,3175		
12	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	66,55		
13	ОБЩИВКА КАРНИЗА ПРОФНАСТИЛОМ	100М2	0,1766		
14	УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК	М3	0,0896		
15	РЕЕКИ 40Х40ММ	М3	0,0896		
16	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	17,66		
17	УСТРОЙСТВО НАВЕСНЫЕ ЖЕЛОБОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ	100М	0,294		
18	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ	Т	0,0634		
19	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ	100М	0,192		
20	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОЛОКАМИ ДИАМ.5ММ	Т	0,00239		
21	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00215		
22	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,00024		
23	ЗАКЛАДКА МЕЖДУ СТРОПИЛАМИ ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25	М3	0,93		
24	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В Ж/Б ПЛИТАХ Д-10ММ	100ШТ	0,06		
	РАЗДЕЛ 8:.ПРОЕМЫ				
1	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,0544		
2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М	0,052		
3	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ /ПЛАСТИКОВЫЙ/ ШИРИНОЙ 25СМ	М	5,2		
4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	2,63		
5	ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ	ШТ	1		
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,06312		
7	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,018		
	РАЗДЕЛ 9:.ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ				
1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,2061		
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-100	М3	1,64		

3	АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ СЕТКАМИ	Т	0,02077		
4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,2061		
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,2061		
6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,168		
	РАЗДЕЛ 10:.ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ				
1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,1232		
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-100	М3	0,98		
3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1232		
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,1232		
5	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,148		
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100М2	0,0123		
	РАЗДЕЛ 11:.ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА				
1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,666		
2	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,05		
3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ	100М2	0,7058		
4	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,242		
5	СПЛОШНОЕ ВЫРВАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАТЛЕВКОЙ	100М2	0,3293		
6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,3293		
	РАЗДЕЛ 12:.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,808		
2	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,247		
3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОТКОСОВ	100М2	0,8478		
4	УСТРОИСТВО СЛИВОВ НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛИ	100М2	0,013		
5	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ	Т	0,00398		
	РАЗДЕЛ 13:.ЦОКОЛЬ				
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100М2	0,112		

2	ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,112		
3	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	0,112		
	РАЗДЕЛ 14:.ОТМОСТКИ				
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	2,88		
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ ТОЛЩ 5СМ	100М2	0,288		
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 РАЗА	100М2	0,288		
	ТРУБОПРОД ВНУТРЕННЫЙ ВВОДА ВЫХОДА И СБРОСА В3				
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ /ВВОД/	100М	0,066		
2	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ	10М	0,6547		
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ /ВЫХОД/	100М	0,035		
4	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ	10М	0,3486		
5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ /СБРОС/	100М	0,026		
6	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ	10М	0,2579		
7	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД ДИАМ ДО Д-160ММ	10ШТ	0,4		
8	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-160ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1		
9	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 60ГР. Д-160ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	2		
10	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1		
11	ОПОРЫ И УПОРЫ БЕТОННЫЕ ПОД ТРУБОПРОВОД М150	100М3	0,0063		
12	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,0035		
13	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,0092		
	ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД				
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,015		
2	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛОНЫЕ Д-20ММ PN20/КГС/СМ2/	10М	0,1348		
3	СГОН Д-20Х1/2ММ	10ШТ	0,1		
4	АМЕРИКАНКА ВНУТРЕННОЙ РЕЗБОЙ Д-20Х1/2ММ	10ШТ	0,1		
5	МУФТА Д-20ММ/АДАПТЕР/	ШТ	1		
6	ЩЛАНГ САНТЕХ-КИЙ ДВУХСТОРОННЫЙ В/Р L-500ММ	ШТ	1		

7	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1		
8	СМЕСИТЕЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА И МОЙКИ	ШТ	1		
9	СТОИМОСТЬ ОТВОД 90ГР ППР. Д-20ММ	ШТ	3		
10	КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА ТРУБ	ШТ	2		
	КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,031		
2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100М	0,02		
3	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЕРЕХОДНИК ДИАМ. 110Х50ММ	ШТ	2		
4	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 45ГР. Д-50ММ	ШТ	1		
5	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	3		
6	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ	0,1		
7	ТРАП Д-50ММ	КОМПЛ	1		
8	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,1		
9	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ГИПКОМ СИФОНЕ	ШТ	1		
10	ХОМУТ-ЗАЩЕЛКА ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д-50ММ	ШТ	1		
	НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				
	РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1200Х1000	ШТ	1		
2	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	1		
3	ЯЩИК	ШТ	1		
4	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,9		
5	СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ	0,05		
6	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ДБП11/НБП/100-04	ШТ	5		
7	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНЕСНОЙ	100ШТ	0,01		
8	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНЫЙ=РВО-42У2=	ШТ	1		
9	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 15ВТ LED	ШТ	5		
10	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 3ВТ LED	10ШТ	0,1		
11	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,06		
12	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04		
13	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,01		
14	МОНТАЖ КОРОБКА У-197-196	100ШТ	0,06		
15	КОРОБКА У191УХЛ3	ШТ	6		
16	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М	0,154		
	РАЗДЕЛ 2:.МАТЕРИАЛЫ				

1	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5111-3074 УХЛ4	ШТ	1		
2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОДНОФАЗНЫХ ГРУПП, ТИПА ОШВ-6	ШТ	1		
3	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	ШТ	1		
4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПОЛЮСНЫЙ 10А 220В ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	4		
5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНДЕКС 0262	ШТ	1		
6	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х1,5 ММ2	1000М	0,04		
7	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х1,5 ММ2	1000М	0,015		
8	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	1000М	0,035		
9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ СДВОЕННАЯ 2Н-Р Ш-Ц-2-С-01-6/220	ШТ	5		
10	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ У86РО	ШТ	1		
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
1	ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25-10КВТ	ШТ	4		
2	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ	ШТ	4		
3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т	ШТ	1		
4	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА55В4 ВО-06-300	КОМПЛ	1		
	МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАР				
1	ШКАФ ГАРДЕРОБНАЯ	ШТ	1		
2	СТУЛ П/МЯГКИЙ	ШТ	2		
3	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ	ШТ	1		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ПРОХОДНАЯ				
	НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
	РАЗДЕЛ 1:.СТЕНЫ				
1	РАЗБОРКА ЗАЛОЖЕННОГО КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОКОННОГО ПРОЕМА	М3	0,23		
2	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	0,135		
3	УСТРОИСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК	10Т	0,00263		
4	ШВЕЛЛЕРЫ N10-14 ИЗ СТАЛИ 18СП	Т	0,02405		
5	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00222		
6	РЕЗКА Ж/Б ПЛИТЫ ТОЛЩ 220ММ	1М РЕЗА	4,2		
	РАЗДЕЛ 2:.ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА				
1	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,5863		
2	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,578		
3	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0724		

4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН Н=300ММ	100М2	0,0306		
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ	100М2	0,6202		
6	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1738		
7	СПЛОШНОЕ ВЫРВАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАТЛЕВКОЙ	100М2	0,1738		
8	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1738		
	РАЗДЕЛ 3:.ПРОЕМЫ				
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100М2	0,0364		
2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,0606		
3	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М	0,042		
4	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ /ПЛАСТИКОВЫЙ/ ШИРИНОЙ 25СМ	М	4,2		
5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	3,6		
6	ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ	ШТ	2		
7	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0864		
8	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,018		
	РАЗДЕЛ 4:.ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ				
1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1078		
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	0,1078		
3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,133		
4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100М2	0,01078		
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,066		
6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100М	0,102		
	РАЗДЕЛ 5:.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
1	ОТБИВКА СТАРЫЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН	100М2	0,52		
2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,52		
3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,269		
4	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОТКОСОВ	100М2	0,572		
5	УСТРОЙСТВО СЛИВОВ НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,0105		

6	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ	Т	0,00321		
	РАЗДЕЛ 6:.ЦОКОЛЬ				
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ ЦОКОЛЯ	100М2	0,0427		
2	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ЦОКОЛЯ	100М2	0,0427		
	РАЗДЕЛ 7:.ОТМОСТКА				
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	2,18		
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 50ММ ОТМОСТКИ	100М2	0,218		
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 РАЗА	100М2	0,218		
	РАЗДЕЛ 8:.КРОВЛЯ				
1	КЛАДКА ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА М-75	М3	0,24		
2	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И МАУЭРЛАТОВ	М3	0,417		
3	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,164		
4	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,0581		
5	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,422		
6	УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК	М3	0,2218		
7	РЕЕКИ 50Х50ММ	М3	0,2218		
8	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	46,42		
9	ОБЩИВКА КАРНИЗА ПРОФНАСТИЛОМ	100М2	0,1406		
10	УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК	М3	0,07		
11	РЕЕКИ 40Х40ММ	М3	0,07		
12	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	14,06		
13	УСТРОЙСТВО НАВЕСНЫЕ ЖЕЛОБОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ	100М	0,2345		
14	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ	Т	0,05021		
15	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ	100М	0,16		
16	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОЛОКАМИ ДИАМ.5ММ	Т	0,00164		
17	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00154		
18	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0001		
19	ЗАКЛАДКА МЕЖДУ СТРОПИЛАМИ ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25	М3	0,7		
	РАЗДЕЛ 9:.КРЫЛЬЦО				
1	РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0162		
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,028		
3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-100	100М3	0,0066		
4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00436		
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.	100М2	0,044		

	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА				
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,044		
7	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,037		
8	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ БОКОВЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,01		
	РАЗДЕЛ 10: КОЗЫРОК (2-ШТ)				
1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ	100ШТ	0,06		
2	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,01332		
3	УСТРОИСТВО М/К КОЗЫРКА	10Т	0,00941		
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗ 40Х40Х2ММ	М	12,48		
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛНЫЕ РАЗ 30Х20Х2ММ	М	16,4		
6	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 20Х4	100КГ	0,0472		
7	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00372		
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0254		
9	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,092		
10	УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК	М3	0,072		
11	РЕЕК 40Х40ММ	М3	0,072		
12	ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ 0,4ММ	М2	10,12		
	ОТОПЛЕНИЕ				
1	ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ	ШТ	2		
2	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ	ШТ	2		
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	1		
2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ=ОЩВ-6АУХЛЧ=	ШТ	1		
3	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ #(СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ)	100ШТ	0,04		
4	СВЕТИЛЬНИК ДБО19-100-014	ШТ	2		
5	СВЕТИЛЬНИК ДПО21-100-03	ШТ	2		
6	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 10ВТСПИРАЛ	ШТ	4		
7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А 250В	100ШТ	0,04		
8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ РС10-003	ШТ	4		
9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А 250В	100ШТ	0,04		
10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПОЛЮСНЫЙ 10А 220В ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	4		
11	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #(ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ)	100М	0,6		

12	МОНТАЖ КОРОБКА У-198-196	100ШТ	0,12		
13	КОРОБКА У194	ШТ	8		
14	КОРОБКИ КУВ -1М	ШТ	4		
15	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	1		
16	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ	ШТ	1		
	РАЗДЕЛ 1:.МАТЕРИАЛЫ				
1	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,04		
2	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	1000М	0,02		
3	МЕТИЗЫ	КГ	5		
	МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАР				
1	ШКАФ ГАРДЕРОБНАЯ	ШТ	1		
2	СТУЛ П/МЯГКИЙ	ШТ	2		
3	СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ	ШТ	1		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: СКВАЖИНА				
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
	РАЗДЕЛ 1:.РЕМОНТ СКВАЖИНЫ				
1	ОТКАЧКА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ ЭРЛИФТОМ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ С КОМПРЕССОРОМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ СКВАЖИНЫ: ДО 500 М	СУТКИ	1		
2	РЕЗКА ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: ДО 219 ММ	РЕЗКА	1		
3	СВАРКА ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: ДО 219 ММ	СВАРКА	1		
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 219 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ	М	3		
5	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	КМ	0,0025		
	РАЗДЕЛ 2:.КОЛОДЦЫ				
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,053		
2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ ПЛИТА ДНИША КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ	100М3	0,0095		
3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,02683		
4	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	0,215		
5	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-20-9,СЕРИЯ 3.900-3.В.7	ШТ	2		

6	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-20-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1		
7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,024		
8	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	ШТ	1		
9	СТРЕМЯНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0,02086		
10	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0083		
	РАЗДЕЛ 3:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,0051		
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,0031		
3	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА	100М3	0,0057		
4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,00535		
5	ОБВАЛОВАНИЕ КОЛОДЦА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 1	1000М3	0,0165		
6	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,2185		
7	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,02185		
8	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М2	0,0373		
9	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,0131		
10	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5КМ	Т	15,67		
11	УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПИ ЩЕБНЕМ ТЕМНОГО ТОНА ТОЛЩ. 100ММ	100М2	0,373		
12	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-1200 ФРАКЦИИ 10/15/-15/20/ММ	М3	3,73		
	РАЗДЕЛ 4:.ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЛЕСТНИЦА				
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	0,3		
2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК	100М3	0,0071		
3	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00606		
4	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА И АРМАТУРЫ	10Т	0,00352		
5	УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т	0,033		
6	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ	Т	0,00217		

	СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ				
7	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0095		
	РАЗДЕЛ 5:.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	100М	0,06		
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 76 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	6		
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,024		
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	2,4		
5	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ФЛАНЕЦ	2		
6	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 80 ММ	ШТ	2		
7	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФЛАНЕЦ	4		
8	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	4		
9	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	ЗАДВИЖКА	1		
10	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1		
11	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ЗАДВИЖКА	1		
12	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1		
13	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	СЧЕТЧИК	1		
14	СЧЕТЧИКИ ТУРБИННЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ WPH DN-50ММ	ШТ	1		
15	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	1		
16	МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100	КОМПЛ	1		
17	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ	Т	0,0069		
	УСТРОЙСТВО ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА ДО СКВАЖИНЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,53548		

2	ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т	642,58		
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М	1000М3	0,53548		
4	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-2	1000М3	0,53548		
5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	5,3548		
6	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,53548		
7	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,54117		
	МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ СКВАЖИН				
	РАЗДЕЛ 1:.ОГРАЖДЕНИЕ				
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,09072		
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,08442		
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0144		
4	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД СТОЙКИ	100М3	0,00567		
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0648		
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0648		
7	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ М/К И СТОЕК ТРУБ	10Т	0,01096		
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	М	22,5		
9	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100ХЧ	100КГ	0,05652		
10	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	10Т	0,01791		
11	УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ	Т	0,12089		
12	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,03676		
13	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,01876		
14	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	0,02713		
15	УСТАНОВКА МЕТАЛЛЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТКИ	100М	0,2546		
16	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0705		
17	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН ФУНДАМЕНТА	100М2	0,0189		

18	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФУНДАМЕНТА	100М2	0,0189		
	РАЗДЕЛ 2:.КАЛИТКИ				
1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛИЧЕСКИХ КАЛИТКИ	10Т	0,00137		
2	УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ	Т	0,00818		
3	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0,00373		
4	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00124		
5	СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ	М2	1,71		
6	ШАРНИР ДЛЯ ВОРОТ	ШТ	2		
7	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х5	100КГ	0,0057		
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0037		
	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II-ПОДЪЕМА				
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
	РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,0253		
2	ДОРАБОТКА ГРУНТА В РУЧНУЮ	100М3	0,0177		
3	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0072		
4	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,108		
5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,1102		
6	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,01102		
7	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	100М3	0,0382		
8	ПЕРЕМЕШЕНИЕ ЛИЧНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАСТОЯНИЕ 10М	1000М3	0,00525		
9	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-033-2	1000М3	0,00525		
	РАЗДЕЛ 2:.ФУНДАМЕНТ				
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,171		
2	УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПОДУЩЕК БМ150	100М3	0,0408		
3	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1175		
4	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ЦОКОЛЯ ИЗ БМ-100	100М3	0,0504		
5	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ-150	100М3	0,017		
6	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	Т	0,06486		
7	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ	Т	0,04936		

	СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ				
8	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0155		
9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,393		
10	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,393		
11	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,08		
12	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,08		
	РАЗДЕЛ 3:.КРЫЛЬЦО				
1	РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ	100М3	0,008		
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0137		
3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-100	100М3	0,004		
4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00213		
5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0192		
6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ БОКОВЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,005		
	РАЗДЕЛ 4:.СТЕНЫ				
1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	20		
2	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т МАССОЙ ДО 0,7 Т	100ШТ	0,03		
3	ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПП14-4 ,СЕРИЯ 1.038-1,В2	ШТ	1		
4	ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 3ПП16-71 ,СЕРИЯ 1.038-1,В2	ШТ	2		
5	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,027		
	РАЗДЕЛ 5:.ПОКРЫТИЯ				
1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	100ШТ	0,03		
2	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 7 БАЛЛОВ 1ПК 59.12-6 АТУ-С7А	ШТ	3		
3	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ-150	100М3	0,0154		
4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,0492		
5	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,01352		
	РАЗДЕЛ 6:.КРОВЛЯ				

1	КЛАДКА ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА М-75	М3	2,89		
2	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,2016		
3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	2,02		
4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ ТОЛЩ 20ММ	100М2	0,2016		
5	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 5 РАЗ	100М2	0,2016		
6	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И МАУЭРЛАТОВ	М3	0,469		
7	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,2355		
8	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,07045		
9	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ	100М2	0,442		
10	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,442		
11	УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК	М3	0,23		
12	РЕЕКИ 50Х50ММ	М3	0,23		
13	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	48,62		
14	ОБЩИВКА КАРНИЗА ПРОФНАСТИЛОМ	100М2	0,148		
15	УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК	М3	0,074		
16	РЕЕКИ 40Х40ММ	М3	0,074		
17	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	14,8		
18	УСТРОЙСТВО НАВЕСНЫЕ ЖЕЛОБОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ	100М	0,248		
19	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ	Т	0,05312		
20	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ	100М	0,176		
21	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ПЛИТАХ	100ШТ	0,06		
22	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОЛОКАМИ ДИАМ.5ММ	Т	0,00208		
23	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00185		
24	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,00024		
25	ЗАКЛАДКА МЕЖДУ СТРОПИЛАМИ ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25	М3	0,75		
26	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИ В Ж/Б ПЛИТАХ	100ШТ	0,01		
27	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ ДО.200ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ.0,4ММ	Т	0,00519		
28	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ, ТОЛЩ.0,4ММ	100КГ	0,0519		
29	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 250 ММ	ЗОНТ	1		
30	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Д-250ММ	ШТ	1		
	РАЗДЕЛ 7:.ПРОЕМЫ				
1	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,0272		
2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М	0,026		
3	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ /ПЛАСТИКОВЫЙ/	М	2,6		

4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	1,8		
5	ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ	ШТ	1		
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0432		
	РАЗДЕЛ 8: КОЗЫРОК (1-ШТ)				
1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ	100ШТ	0,03		
2	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,00666		
3	УСТРОИСТВО М/К КОЗЫРКА	10Т	0,0047		
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗ 40Х40Х2ММ	М	6,24		
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛНЫЕ РАЗ 30Х20Х2ММ	М	8,2		
6	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 20Х4	100КГ	0,0236		
7	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,00186		
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0127		
9	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,046		
10	УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК	М3	0,036		
11	РЕЕК 40Х40ММ	М3	0,036		
12	ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ 0,4ММ	М2	5,06		
	РАЗДЕЛ 9:.ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ				
1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,1908		
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-100	М3	1,526		
3	АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ СЕТКАМИ	Т	0,0192		
4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1908		
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,1908		
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,1908		
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,1908		
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100М	0,134		
	РАЗДЕЛ 10:.ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА				
1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,252		
2	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0246		
3	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ	100М2	0,2016		
4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ	100М2	0,2766		

5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,255		
6	СПЛОШНОЕ ВЫРВАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАТЛЕВКОЙ	100М2	0,2016		
7	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,2016		
	РАЗДЕЛ 11:.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
1	ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,0913		
2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,6623		
3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,147		
4	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОТКОСОВ	100М2	0,6869		
5	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ	100М2	0,0913		
6	УСТРОИСТВО СЛИВОВ НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛИ	100М2	0,0065		
7	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ	Т	0,00208		
	РАЗДЕЛ 12:.ОТМОСТКА				
1	РЫТЬЕ КОРЫТО ПОД ОТМОСТКИ	100М3	0,02		
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	2,43		
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.50ММ ОТМОСТКИ	100М2	0,243		
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 РАЗА	100М2	0,243		
	РАЗДЕЛ 13:.ПРИЯМОК				
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,005		
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0064		
3	УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМКИ БМ100	100М3	0,0023		
4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00317		
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,012		
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,012		
7	ОБЛИЦОВКА ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ СТЕН И ПОЛОВ	100М2	0,0175		

8	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЩЕТОК	10Т	0,00128		
9	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100КГ	0,056		
10	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0072		
11	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0019		
	РАЗДЕЛ 14:.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ				
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 ДЛЯ ФУНДАМЕНТА	100М3	0,01		
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0112		
3	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	100М3	0,00324		
4	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00386		
5	АНКЕР Д-12 А-1	Т	0,00427		
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0102		
7	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0102		
8	ШТУКАТУРКА ВОКРУГ ФУНЖАМЕНТА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,0053		
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ				
	РАЗДЕЛ 1:.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ				
1	УСТАНОВКА НАСОСА ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ	ШТ	3		
2	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ НАСОСОВ С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ 3Х1.5КВТ /Q-10М3/ЧАС Н=31М/ 2-РАБОЧИЙ 1-РЕЗЕРВ	КОМПЛ	1		
3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	ШТ	1		
4	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 150ММ	ШТ	1		
5	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	ШТ	1		
6	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1		
7	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	6		
8	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ	ШТ	6		

	ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 50ММ				
9	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	СЧЕТЧИК	1		
10	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ВИХРЕВОЙ "PRV" /СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ/ DN-100ММ	ШТ	1		
11	МОНТАЖ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ УЛЬТРОФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ /ПИТЬЕВАЯ ВОДА/ ПРОИЗВОД. 10 М3/ЧАС	ШТ	3		
12	УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ УЛЬТРОФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ УФ10-04БМ/ПИТЬЕВАЯ ВОДА/ ПРОИЗВОД.10М3/ЧАС	КОМПЛ	3		
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	100М	0,045		
14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М	4,5		
15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,16		
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	16		
17	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,03		
18	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТЧКП 57Х3 ММ	М	3		
19	ТРОЙНИК СТАЛ Д-100Х100ММ	ШТ	2		
20	ТРОЙНИК СТАЛ Д-100Х50ММ	ШТ	6		
21	ОТВОД СТАЛ 90ГР Д-150ММ	ШТ	1		
22	ОТВОД СТАЛ 90ГР Д-100ММ	ШТ	4		
23	ОТВОД СТАЛ 90ГР Д-50ММ	ШТ	6		
24	ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-150ММ	ШТ	1		
25	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 150 ММ	ШТ	3		
26	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ	10ШТ	0,1		
27	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1		
28	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 100 ММ	ШТ	7		
29	ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-100ММ	ШТ	1		
30	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ	10ШТ	0,1		
31	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1		

32	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	18		
33	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-50ММ	ШТ	18		
34	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-100ММ	ШТ	7		
35	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-150ММ	ШТ	4		
36	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,0036		
37	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,0035		
38	ЗАГЛУШКА СТ Д-100ММ	ШТ	2		
39	ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-159ММ	100М	0,003		
40	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ	М	0,3		
41	ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ	100М	0,016		
42	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	1,6		
43	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0592		
44	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ	Т	0,01654		
45	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ РАЗМЕР 40.40.3ММ М СТ 15,20 ГОСТ13663-68	М	4		
46	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	0,00314		
47	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х3ММ	100КГ	0,02784		
48	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0045		
	РАЗДЕЛ 2:.ТРУБА СБРОСА В ПРИЯМКЕ				
1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ /СБРОС/	100М	0,006		
2	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ	10М	0,06		
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ /ФУТЛЯР/	100М	0,005		
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ	М	0,5		

	МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ				
	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
1	УСТАНОВКА ПУНКТ РАСПРПЕДЕЛИТЕЬНЫЙ ПР11-8503С	ШТ	1		
2	ПУНКТ РАСПРПЕДЕЛИТЕЬНЫЙ ПР11-8503С-1009	ШТ	1		
3	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 40 #(ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ)	100М	0,35		
4	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 9 #(КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ)	100М	0,35		
5	УСТАНОВКА ЩИТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТНЫЙ С АВТОМАТИКОЙ	ШТ	1		
6	ЩКАФ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТНЫЙ С АВТОМАТИКОЙ(ДЛЯ НАСОСНОЙ Q-10М3/ЧАС Н=31М)	ШТ	1		
	РАЗДЕЛ 1:.ЗАЗЕМЛЕНИЕ				
1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12	10ШТ	0,3		
2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 50Х50Х5	10ШТ	0,7		
3	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100М	0,68		
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,03		
5	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,03		
	РАЗДЕЛ 2:.МАТЕРИАЛЫ				
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ УСИЛЕННЫЕ 32Х4 ММ	М	35		
2	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ:5Х4ММ2	1000М	0,035		
3	СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д=6	100КГ	0,0352		
4	МЕТИЗЫ	КГ	20		
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
1	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	1		
2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ=ОЩВ-6АУХЛЧ=	ШТ	1		
3	СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ	0,05		
4	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ДБП11/НБП/100-04	ШТ	5		
5	ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 15ВТ LED	ШТ	5		
6	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ #(ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ)	100М	0,9		
7	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,06		
8	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х4 ММ2	1000М	0,03		
9	МОНТАЖ КОРОБКА У-197-196	100ШТ	0,06		

10	КОРОБКИ КУВ -1М	ШТ	2		
11	КОРОБКА У194	ШТ	4		
12	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А 250В	100ШТ	0,02		
13	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А,250В ДЛЯ СКРЫТЫЙ УСТАНОВКИ	ШТ	2		
14	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А 250В	100ШТ	0,02		
15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПОЛЮСНЫЙ 10А 220В ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	2		
16	МЕТИЗЫ	КГ	5		
	НА ОТОПЛЕНИЕ				
1	ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ	ШТ	2		
2	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ	ШТ	2		
	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ				
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,05075		
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 МОКРЫЙ ГРУНТ	1000М3	0,11333		
3	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА	100М3	0,0793		
4	УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ	1000М3	0,05894		
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	9,6		
6	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,9171		
7	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,11088		
8	РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,0096		
9	ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА ПОД ТРУБОПРОВОДЫ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т	14,4		
	ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ				
	РАЗДЕЛ 1:.ПОДВОДЯЩИЙ (ПД) И ОТВОДЯЩИЙ (ОТ) ВОДОПРОВОД				
1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	КМ	0,016		
2	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ PN6,3/КГС/СМ2/	10М	1,616		
3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	КМ	0,122		
4	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN6,3/КГС/СМ2/	10М	12,322		
5	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,0089		
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ	М	8,936		

	МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ				
7	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,0089		
8	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,008		
9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	8,032		
10	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,008		
11	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ЗАДВИЖКА	2		
12	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 150ММ	ШТ	2		
13	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ЗАДВИЖКА	3		
14	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3		
15	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	ШТ	1		
16	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА/10КГС/СМ2/Д-125ММ ВЫСОТОЙ 1000ММ	ШТ	1		
17	ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА Д-100ММ	ШТ	1		
18	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ФЛАНЕЦ	3		
19	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 150 ММ	ШТ	3		
20	АДАПТОР ФЛАНЦЕВЫЙ Д-160ММ	ШТ	1		
21	ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-150ММ	ШТ	1		
22	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ	10ШТ	0,1		
23	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1		
24	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	7		
25	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 100 ММ	ШТ	7		
26	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ	10ШТ	0,4		
27	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	4		
28	АДАПТОР ФЛАНЦЕВЫЙ Д-100ММ	ШТ	2		
29	ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-100ММ	ШТ	1		
30	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-150ММ	ШТ	5		

31	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-100ММ	ШТ	9		
32	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИК ДО Д-160ММ	10ШТ	0,1		
33	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРОЙНИК ДИАМ. 160Х110Х160ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1		
34	ОТВОД СТ.60ГР Д-150ММ	Т	4		
35	ОТВОД СТ.60ГР Д-100ММ	Т	4		
36	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД ДИАМ ДО Д-110ММ	10ШТ	0,4		
37	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	2		
38	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 45ГР. Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	2		
39	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,1747		
40	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	0,656		
41	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	8		
42	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	4		
43	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	4		
44	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-10-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	2		
45	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-10-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1		
46	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-10,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1		
47	ЛЮК ЧУГУННЫЙ СРЕДНИЙ ГОСТ 3634-99	ШТ	5		
48	СТРЕМЯНКИ	Т	0,0834		
49	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТРЕМЯНКИ	100М2	0,0332		
50	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,0249		
51	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,13		
52	М/К/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/	Т	0,1164		
	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СПУСКНОЙ, ПЕРЕЛИВНОЙ И СБРОС К3				
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,03675		
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 МОКРЫЙ ГРУНТ	1000М3	0,06578		
3	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА	100М3	0,046		
4	УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ	1000М3	0,05846		
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	6,71		
6	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,8464		
7	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,05978		
8	РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	1000М3	0,00671		

	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1				
9	ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА ПОД ТРУБОПРОВОДЫ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т	10,06		
	ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ				
	РАЗДЕЛ 1:.СПУСКНОЙ (СП) ПЕРЕЛИВНОЙ (ПР) ВОДОПРОВОД И СБРОС К2				
1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	КМ	0,062		
2	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ PN6,3/КГС/СМ2/	10М	6,262		
3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	КМ	0,04		
4	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN6,3/КГС/СМ2/	10М	4,04		
5	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,006		
6	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 50 ММ PN6,3/КГС/СМ2/	10М	0,606		
7	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,0124		
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	12,45		
9	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,0124		
10	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ЗАДВИЖКА	2		
11	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-16 ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2		
12	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	ФЛАНЕЦ	6		
13	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 100 ММ	ШТ	6		
14	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ	10ШТ	0,2		
15	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	2		
16	АДАПТОР ФЛАНЦЕВЫЙ Д-110ММ	ШТ	2		
17	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ФЛАНЕЦ	2		
18	ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ	ШТ	2		
19	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-50ММ	10ШТ	0,1		
20	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-50ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1		
21	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-100ММ	ШТ	6		

22	ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-50ММ	ШТ	1		
23	ОТВОД СТ.60ГР Д-100ММ	Т	4		
24	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД ДИАМ ДО Д-110ММ	10ШТ	0,3		
25	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	2		
26	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 60ГР. Д-110ММ PN6,3/КГС/СМ2/	ШТ	1		
27	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,1895		
28	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	0,29		
29	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	4		
30	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	2		
31	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	2		
32	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	0,348		
33	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-10-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	6		
34	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХКОЛОДЦЕВ КЦ-10-6,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	4		
35	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-10-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	5		
36	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-10,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	5		
37	ЛЮК ЧУГУННЫЙ СРЕДНИЙ ГОСТ 3634-99	ШТ	7		
38	СТРЕМЯНКИ	Т	0,1338		
39	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТРЕМЯНКИ	100М2	0,0525		
40	М/К/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/	Т	0,1608		
	ВЫГРЕБНОЙ РЕЗЕРВУАР ЕМК 4М3 (1ШТ)				
	РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,00313		
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 МОКРЫЙ ГРУНТ	1000М3	0,01656		
3	РУЧНАЯ ДОРОБОТКА	100М3	0,0116		
4	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0745		
	РАЗДЕЛ 2:.ВЫГРЕБНАЯ ЯМА				
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,038		
2	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10М3	0,156		
3	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-7-3,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	2		
4	ПЛИТА ОПОРНАЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ0-1,СЕРИЯ3.900-3В.7	ШТ	1		
5	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-6,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1		

6	КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	2		
7	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1		
8	ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7	ШТ	1		
9	ЛЮК ЧУГУННЫЙ СРЕДНИЙ ГОСТ 3634-99	ШТ	1		
10	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,0025		
11	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д-150ММ	М	2,52		
12	НАБЕТОНКА ВОКРУГ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ БМ-100	100М3	0,002		
13	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СВАРНЫХ КОЛОДЦЕВ	Т	0,05		
14	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТИ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М2	0,0094		
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				
	ЛЭП-0,4КВ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,643		
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,526		
3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГОТОВОМ ТРАНШЕЕ	100М	1,95		
4	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М	1,95		
5	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ #(ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ)	100М	1,95		
6	ТРУБА А/ЦЕМЕНТНАЯ Ф100ММ	КМ	0,024		
7	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛАССА ВТ-6 УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 104 ММ	М	24		
	РАЗДЕЛ 1:.МАТЕРИАЛЫ				
1	КАБЕЛЬ АВББШВ-1,0 СЕЧ:4Х6ММ2	1000М	0,115		
2	КАБЕЛЬ АВББШВ-1,0 СЕЧ:4Х10ММ2	1000М	0,08		
3	МЕТИЗЫ	КГ	5		
4	ПЕСОК	М3	14		
5	КИРПИЧ	1000ШТ	1,625		
	НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
	РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЭП 0,4КВА НАРУЖНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ				
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0495		
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0405		
3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГОТОВОМ ТРАНШЕЕ	100М	0,15		
4	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М	0,15		
5	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ #(ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ)	100М	0,15		
6	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 0,5 ПО ОПОРЕ	100М	0,1		
7	КАБЕЛЬ АВББШВ-1,0 СЕЧ:2Х16ММ2	1000М	0,025		
8	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПОДВЕСКИ ПРОВОДОВ ВЛ	ОПОРА	5		

	0.38, 6-10 КВ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ				
9	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0.38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ	ОПОРА	3		
10	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ	КМ	0,23		
11	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 /ДЛЯ ЗАРЯДКИ СВЕТИЛЬНИКА/	100М	0,2		
12	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,02		
13	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1 #(КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ)	ШТ	8		
14	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100ШТ	0,08		
15	СВЕТИЛЬНИК ДКУ40У-60-2	ШТ	8		
16	ЗАЖИМ ПРЯМОЖУТОЧНЫЙ ЗПС 2Х25-50	ШТ	6		
17	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЗОИ 16-70/1,5-10	ШТ	16		
18	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	1		
19	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ	ШТ	1		
20	ТРУБА А/ЦЕМЕНТНАЯ Ф100ММ	КМ	0,003		
21	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛАССА ВТ-6 УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 104 ММ	М	3		
	РАЗДЕЛ 2:.МАТЕРИАЛЫ				
1	ПЕСОК	М3	1,08		
2	КИРПИЧ	1000ШТ	0,125		
3	ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ ЛМ 5-УХЛ-2 ЛМ-50	1000М	0,032		
4	СКРЕПЫ СУ-20	КГ	9,6		
5	КРОНШТЕЙН 1 РОЖКОВЫЙ КС3	ШТ	8		
6	ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ ЗАС 4Х16-50	ШТ	8		
7	ГИЛЬЗЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МЕХАНИЧНЫЕ АМГ 16-70	1000ШТ	0,004		
8	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ТРУБКА ТТУ 22/11	ШТ	4		
9	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА ТВ-40	ШТ	4		
10	ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ПЕРЧАТКА НА НАПРЯЖЕНИЕ 1КВ	ШТ	1		
11	ФОТОДАТЧИК СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА 16А 220В ФР-602	ШТ	1		
12	СТОЙКА Ж/Б СВ-105	ШТ	11		
13	ПРОВОДЫ СИП-2Х16ММ2	1000М	0,23		
14	МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,00672		
	УБОРНАЯ НА 1-ОЧКО				
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
	РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3	0,018		
2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0126		

3	ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,00975		
4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,0975		
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,00951		
6	ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	Т	11,41		
	РАЗДЕЛ 2: СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА				
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0694		
2	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА И ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БМ-100 С УЧЕТОМ СУЛЬФАТОСТОЙКИ	100М3	0,056		
3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,154		
4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,154		
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,0145		
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,0145		
7	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25 М	100ШТ	0,01		
8	СТОЙМОСТЬ ПЛИТЫ ПО-4	М3	0,61		
9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ВЫГРЕБА ИЗ БМ-200	100М3	0,003		
10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,02282		
11	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,00062		
12	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ ГОСТ 3634-79	ШТ	1		
13	УСТРОЙСТВО БЕТОНА ИЗ БМ-100	М3	0,32		
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0318		
15	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,0318		
	РАЗДЕЛ 3: СТЕНЫ				
1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	3,01		
2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ Д-200	100М	0,035		
3	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д-200 ММ	М	3,5		
4	УСТАНОВКА ЗОНТОВ СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ЗОНТ	1		

5	ЗОНТЫ ДИАМ. 200 ММ	ШТ	1		
6	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т МАССОЙ ДО 0,7 Т	100ШТ	0,03		
7	СТОЙМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,203		
8	УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК НАД ОКОННЫХ ПРОЕМА	10Т	0,00027		
9	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00266		
	РАЗДЕЛ 4: КРОВЛЯ				
1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ МАУЭРЛАТОВ	М3	0,04925		
2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	0,048		
3	УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК	М3	0,025		
4	РЕЕКИ 50Х50ММ	М3	0,025		
5	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ	М2	5,28		
	РАЗДЕЛ 5: ПОЛЫ БЕТОННЫЕ				
1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-100	М3	0,1152		
2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0144		
	РАЗДЕЛ 6:.ДВЕРИ				
1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	М2	1,8		
2	ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ	ШТ	1		
3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,002		
	РАЗДЕЛ 7: ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НАРУЖНЫЙ	100М2	0,155		
2	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,013		
3	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ВНУТРЕННЫЕ	100М2	0,095		
4	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,095		
5	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ И ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,174		
6	ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЬЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,0288		
7	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ МОЛОКОМ	100М2	0,0288		
8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0432		
	РАЗДЕЛ 8: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСКУ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,084		
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-100 ТОЛЩ 50ММ	М3	0,42		
	РАЗДЕЛ 9: КРЫЛЬЦО				
1	РЫТЬЕ ТРАНШЕЯ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0062		
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0104		
3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КРЫЛЕЦ ИЗ БМ-100	100М3	0,0028		

4	СЕТКА АРМАТУРНАЯ КЛАССА 5ВР1	Т	0,00158		
5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,018		
6	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,018		
7	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0108		
8	ШТУКАТУРКА БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,0045		
	ИТОГО				
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ (УКАЖИТЕ, КАКИЕ ИМЕННО)				
	СТРАХОВАНИЕ				
	ИТОГО, БЕЗ НДС				
	НДС				
	ОБЩАЯ СУММА, ВКЛЮЧАЯ НДС				

Адрес объекта: Населенный пункт «Таза-Коныс», Сельский Сход Граждан «Белтау», Тахтакупырский район Республики Каракалпакстан

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Печать]
[Дата]

ТАБЛИЦА 2: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований

Другая информация, касающаяся нашего Предложения:	**Ваш ответ**		
	Да, мы выполним	***Нет, мы не выполним***	***Если Вы не можете выполнить, дайте встречное предложение***
Выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку строительных материалов, в течение не более 120 календарных дней с даты подписания Контракта			
Полное соответствие работ и материалов требованиям технического задания/проектно-сметной документации			
Гарантия и требования			
а) Срок гарантии для всех работ и материалов - не менее 12 месяцев			
б) Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену (строительных) материалов			
с) Замена на полностью новый(е) материал(ы) если ранее поставленный(е) не соответствует стандартам, нормам и не подлежит ремонту			
Другое (*распишите*)			
Срок действия предложения: 60 календарных дней с даты вскрытия предложений			
Принятие Общих условий и положений ПРООН			
Обладание всеми действующими разрешительными документами для законной реализации работ на территории Республики Узбекистан			

Вся другая информация, которая не была предоставлена нами в соответствующем Предложении, автоматически означает полное соответствие требованиям, срокам и условиям настоящего Запроса.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Печать]
[Дата]

ЧАСТЬ 2: ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСАХ

Уважаемые Господа,

Мы/Я, _____ (ФИО и Должность), являясь учредителями/владельцами Компании _____, настоящим заявляем, что:
(а) не имеем финансовых и иных интересов, связей или отношений, не являемся сотрудниками и не имеем родственников (т.е. супруга, родителей, детей или братьев и сестер), являющихся сотрудниками Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) или правительства Узбекистана, которые объявили о проведении тендера. Мы также заявляем, что не имеем доступа к информации или возможности оказывать влияние на процесс выбора в ходе настоящего тендера;
(б) не имеем общего контролирующего партнера, директора, акционера, законного представителя в любой другой организации, представляющей свое предложение в рамках настоящего тендера; не являемся заказчиками или исполнителями по договорам субподряда с другими организациями для целей настоящего тендера; эксперты, входящие в команду, не участвуют в разработке более чем одного предложения в рамках данного тендера;
(в) не участвуем в деятельности, которая может повлиять на объективность и независимость команды Подрядчика при исполнении им своих обязательств по договору или на имидж Организации Объединенных Наций и правительства Узбекистана.

Мы подтверждаем, что вся представленная информация является достоверной, правильной и полной – в той степени, в которой нам это известно. Мы обязуемся соблюдать все обязательства относительно представления дополнительной информации, документации, разъяснений и/или проверки в связи с данным Заявлением об отсутствии заинтересованности.

Вся иная информация, которую мы не предоставили автоматически, подразумевает наше полное соответствие требованиям и условиям тендера.

Мы заявляем, что мы не входим в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список отдела закупок ООН или иные дисквалификационные списки ООН.

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Печать]
[Дата]

ЧАСТЬ 3: ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

1. Официальное название Претендента [*вставить официальное название Претендента]*		
2. В том случае, если участником тендера является совместное предприятие (СП), необходимо указать официальное название каждого участника СП: *[вставить официальное название каждого участника СП]*		
3. Фактическая или планируемая страна (страны) регистрации/осуществления деятельности: *[вставить фактическую или планируемую страну регистрации]*		
4. Год регистрации Претендента: *[вставить год регистрации Претендента]*		
5. Страны, в которых осуществляется деятельность:	6. Количество персонала в каждой из стран:	7. Годы осуществления деятельности в каждой из стран:
8. Юридический адрес (адреса) в стране (странах) регистрации / осуществления деятельности[5]: *[вставить юридический адрес Претендента в стране регистрации]*		
9. Стоимость и описание 2 (двух) крупнейших контрактов за последние 2 (два) года		
10. Последний кредитный рейтинг (Оценка и организация, присвоившая рейтинг, если таковой имеется)		
11. Краткое описание истории судебных разбирательств (споры, арбитраж, претензии и т. д.) с указанием текущей ситуации и результатов таких разбирательств, если они уже завершились.		
12. Информация об уполномоченном представителе Претендента ФИО: *[вставить ФИО уполномоченного представителя Претендента]* Адрес: *[вставить адрес уполномоченного представителя Претендента]* Номер телефона/факса: *[вставить номера телефона/факса уполномоченного представителя Претендента]* Адрес эл. Почты: *[вставить адрес электронной почты уполномоченного представителя Претендента]*		
13. Включена ли Ваша компания в реестр 1267.1989 ПРООН или в иной реестр ООН, включающий компании, которые не имеют права осуществлять поставки? □ ДА или □ НЕТ		

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Печать]
[Дата]

[5] *Вы должны указать адрес постоянного офиса, номер городского телефона*

ЧАСТЬ 4: ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ КОНТРАКТОВ*

Наименование поставленного товара	Сроки выполнения контракта (год, месяц)	Стоимость работ	Заказчик (наименование, Ф.И.О. контактного лица, телефон)

***** - требуется опыт выполнения не менее двух подобных контрактов

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Печать]
[Дата]