Questions & Answers
Report No. 1

To:	Interested Bidders
From:	UNDP Syria
Subject:	**Restoring and equipping of Citizen Service Center in Rural Damascus and Al-Qunaitera Governorates**
Reference:	UNDP-SYR-÷ITB-014-20
Date:	29 February 2020

**** UNDP Syria is announcing amendments as in the following:***

No.	Questions & Answers	
1	بند (17) : يرجى تزويدنا بمخطط أو رسمة أو صورة للهيكل المعدني للمظلة: يوجد مسقط معماري للمظلة (مرفق مع المناقصة) موضح عليها أبعادها , أما بالنسبة للإرتفاع فهو 3.25م بدأ من وج وحتى السقف المستعار , أما سقف المظلة فتنفذ بشكل سنمي وارتفاع الذروة فيها 4.25م وتنتهي ب 3.25 م , وكما هو في دفتر الشروط الفنية على المتعهد تقديم دراسة فنيةكاملة للمظلة ليوافق عليها من لجنة الإشراف	
2	بند (22) : تم ذكر أن أجهزة الانارة هي سبوتات وميتالات للأسقف المستعارة ، وذكر أيضاً في دفتر الشروط استخدام ليد ، يرجى تحديد نوع الأجهزة . ولترشيد الطاقة الأفضل استخدام أجهزة ليد يوجد مسقط معماري للمظلة (مرفق مع المناقصة) موضح عليها أبعادها , أما بالنسبة للإرتفاع فهو 3.25م بدأ من وجه البلاط وحتى السقف المستعار , أما سقف المظلة فتنفذ بشكل سنمي وارتفاع الذروة فيها 4.25م وتنتهي ب 3.25 م , وكما هو مذكور في دفتر الشروط الفنية على المتعهد تقديم دراسة فنية كاملة للمظلة ليوافق عليها من لجنة الإشراف	

3	بند (28) : ماهي استطاعة مجموعة التوليد ؟ في جدول الكميات 11 كيلوواط وفي دفتر المواصفات 11 ك.ف.أ وهل هو مونوفاز ؟ وهل المجموعة تحتوي على لوحة تبادلية كهربائية للنقل الآلي بين المجموعة والشبكة عند انقطاع الكهرباء ؟ المولدة : كما هو مذكور في دفتر الشروط الفنية فإن استطاعة مركز التوليد الكهربائي هو 11 K.W, 13.75 K.V.A ومزودة بنظام إقلاع أتوماتيكي , (ATS) ويفضل أن تكون أحادية الطور (مونوفاز)	
4	بند (42) : يرجى توضيح استطاعة جهاز عدم الانقطاع UPS استطاعة جهاز وحدة عدم انقطاع التيار : هي 800 وات	
5	في الصفحة 19 من طلب استدراج العرض هذا و تحديدا في البند رقم 22/17 تم ذكر انه يجب استلام ضمان العطاء الاصلي في غضون 5 ايام عمل من تاريخ تقديم العطاء هل المقصود هنا أن اخر موعد لتقديم التأمينات الأولية هو حتى تاريخ2020/3/7 ؟ خمسة أيام **عمل** بعد تاريخ الإغلاق أي 2020/3/9	
6	في البند 19 من الصفحة ذاتها تم ذكر أن التاريخ المتوقع لبداية العقد هي في 25 ديسمبر من العام 2019 مالمقصود بذلك؟ ورد ذلك بالخطأ، تم التصحيح ليصبح 2020/4/10	
7	ورد بالصفحة 36 بالبند After sale services requirements: training of knowing how using the systems هل نضع تسعير هذا البند كبند مستقل عن الBOQ أم انه يجب تحميله على بنود ال BOQ ؟ في نهاية جدول التسعير يمكن ذكر جميع التكاليف الإضافية بشكل منفصل تحت بند Other Costs	
8	هل من الممكن تزويدنا بمخططات لشبكة الانارة والتمديدات الكهربائية؟ غير متوفرة بالوقت الراهن	
9	ماهي مواصفات السقف المستعار المطلوب؟	

	الجبسينغ بورد غير مقبول , والمطلوب ألواح من الإسمنت بورد أومايعادلها والتي تتميز بمواصفات العزل الحراري والصوتي.	
	ماهو منسوب الأرضية للصالة الجديدة المطلوب إنشاؤها؟ على نفس مستوى الغرفتين القائمتين , وإعتماد الإرتفاع الصافي للسقف المستعار 3.25م من وجه البلاط.	**10**
	مكان وجود المجرور الرئيسي ؟ خلف المبنى .	**11**
	الكميات الإضافية للمستلزمات عن الغرفتين؟ سيتم العمل بها لتجميل وتحسين مدخل البلدية مع مدخل النافذة الواحدة.	**12**
	مواصفات المولدة الكهربائية المطلوبة ؟ أحادية الطور.	**13**