DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ (ЗОЦП)
(Товари)

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй	ДАТА: 11.03.2020
	НОМЕР: RFQ/2019/373

Шановний пане/Шановна пані:

Просимо Вас подати свою цінову пропозицію **щодо Ремонту будівлі охорони та ремонту підвального приміщення офісної будівлі за адресою м. Краматорськ вул. Сахалінська, 4., асфальтування території і облаштування паркувальних місць**, як детально описано у Додатку 1 цього ЗОЦП. Готуючи свою цінову пропозицію, будь ласка, керуйтеся формою, наведеною в Додатку 2 до цього листа.

Цінові пропозиції можуть бути подані не пізніше 25 березня 2020 до 23:59 (по Києву) електронною поштою за наступною адресою:

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй
tenders.ua@undp.org
Відділ закупівель

Цінові пропозиції, які подаються електронною поштою, повинні обмежуватися наступним чином: максимальний розмір **5 Мб**, відсутність вірусів та не більше 5 електронних відправлень. Вони не повинні містити жодної форми вірусів або пошкодженої інформації, в противному випадку відповідні цінові пропозиції відхиляються.

Ви несете відповідальність за забезпечення того, аби Ваша цінова пропозиція надійшла на зазначену вище адресу не пізніше кінцевого терміну. Цінові пропозиції, отримані ПРООН після зазначеного вище кінцевого терміну, незалежно від причини, не розглядаються з метою оцінки. Якщо Ви подаєте свою цінову пропозицію електронною поштою, будь ласка, переконайтеся в тому, що вона підписана та наведена у форматі .pdf, не містить жодних вірусів або пошкоджених файлів.

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

Будь ласка, візьміть до уваги, наступні вимоги та умови щодо поставки вищеназваного товару/вищеназваних товарів:

Умови поставки [ІНКОТЕРМС 2010] *(Будь ласка, зв'яжіть це із прайс-листом)*	n/a
Митне очищення[1], за потреби, здійснюється:	☐ПРООН ☐Постачальником/Особою, що подає пропозицію ☐Експедитором n/a
Точна адреса/точні адреси місця/місць доставки (якщо декілька, вкажіть всі)	**м. Краматорськ вул. Сахалінська, 4.**
Остання очікувана дата та термін поставки *(якщо строк поставки перевищує наведений в цьому рядку, ПРООН може відхилити пропозицію)*	■ 50 днів з моменту підписання контракту на послуги ☐ у відповідності до Графіку поставки, що додається *[якщо поставка буде поетапною]*
Графік поставки	■Вимагається ☐Не вимагається
Вимоги до упаковки	n/a
Бажана валюта Цінової пропозиції[2]	■Долари Сполучених Штатів Америки ☐Євро ■ або Місцева валюта: *Гривня*
Податок на додану вартість на Цінову пропозицію[3]	■ Цінова пропозиція повинна включати ПДВ та інші застосовні непрямі податки ☐ Цінова пропозиція не повинна включати ПДВ та інші застосовні непрямі податки
Необхідне післяпродажне обслуговування	■Гарантія (не менше 1 року з дня підписання акту виконаних робіт) ☐Технічна підтримка ☐Надання обслуговуючого підрозділу у випадках вивезення для обслуговування/ремонту ☐ Інші варіанти

[1] *Повинно бути прив'язане до обраних умов ІНКОТЕРМС.*

[2] *Місцеві постачальники повинні дотримуватися всіх застосовних законів щодо ведення бізнесу у іншій валюті. Якщо пропозиція наведена у іншій валюті, ніж заявлена у вимогах, така валюта конвертується у бажану валюту ПРООН виключно на основі операційного обмінного курсу ООН, що діє на момент видачі ПРООН Замовлення на придбання.*

[3] *Це повинно узгоджуватися з умовами ІНКОТЕРМС, які вимагаються згідно із цим ЗОЦП. Крім того, ситуація із звільненням від сплати ПДВ в різних країнах різна. Будь ласка, відмітьте, що застосовне до офісу/підрозділу ПРООН, яким необхідні відповідні товари.*

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

Кінцевий термін подання Цінової пропозиції	25 березня 2020 до 23:59 (по Києву)
Всі документи, в тому числі каталоги, інструкції та керівництва з експлуатації мають бути складені цією мовою	■ Англійська ☐ Французька ☐ Іспанська ■ або Українська
Документи, які необхідно подати[4]	■ Належним чином заповнені форми, як передбачено у Додатку 2 та у відповідності із переліком вимог у Додатку 1; ■ Копія документа про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи) та реєстрації в податковій службі. Для українських компаній - реєстрація повинна бути отримана на території контрольованій урядом України; ■Комерційна пропозиція з детальним описом робіт з зазначенням всіх параметрів з специфікації (Додаток 1); ■Перелік відповідного обладнання, персоналу та механізмів. ■Диплом про закінчення будівельної освіти провідного інженера ■Сертифікат щодо рівня безпеки електричної безпеки 4 рівня або вище для інженера-електрика ■Список подібних об'єктів та щонайменше 3 рекомендаційних листа від клієнтів для виконання подібних видів робіт. ■Гарантійний лист, що підтверджує відсутність відкритої кримінальної справи у персоналу, який виконує будівельні роботи на місці ■Остання ревізована фінансова звітність (звіт про прибутки та баланс) за останні 3 роки
Строк дії Цінових пропозицій, починаючи з дати подання	■60 днів ☐ 90 днів ☐ 120 днів За виключних обставин, ПРООН може звернутися до Постачальника із запитом про продовження строку дії цінової пропозиції на більший період часу, ніж початково вказаний у цьому ЗОЦП. Після цього особа, що подає Пропозицію, підтверджує таке продовження строку у письмовій формі, жодним чином при цьому не змінюючи Цінову пропозицію.
Часткові Цінові пропозиції	■ Не дозволяються ☐ Дозволяються по ЛОТам
Умови оплати[5]	☐ 100% після завершення поставки товарів ■ Інші варіанти

[5] *ПРООН віддає перевагу тому, аби не сплачувати аванс після підписання контракту. Якщо постачальник наполягає на авансовій оплаті, вона обмежується виключно сумою, яка складає до 20% від зазначеної загальної ціни. Для авансової оплати більшої частки або суми у 30 000 доларів США чи вище, ПРООН вимагає подання постачальником банківської гарантії або банківського чеку з виплатою ПРООН на таку ж суму, як авансовий платіж, зроблений ПРООН на користь постачальника.*

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

	• Авансовий платіж не може перевищувати 20% від суми договору. • Оплата згідно Актів виконаних робіт (КБ-2 КБ-3) відбувається з врахуванням суми авансового платежу. • Фінальний платіж 10% від суми Договору проводиться Замовником робіт після підписання Акту прийняття робіт міською радою, виконавцем робіт, інженером технічного нагляду.
Критерії оцінки *[перевірте всі застосовні]*	■ Відповідність технічним вимогам/повне дотримання вимог та найнижча ціна[6] ■ Повне прийняття ЗП/Загальних положень та умов контрактів Оцінка пропозицій буде проводитися ґрунтуючись на відповідність і невідповідність зазначеним нижче критеріям / умов: • Пропозиція повинна бути подана в зазначений термін • Пропозицію відповідає мінімальному терміну дії Цінової пропозиції з дня подачі • Пропозиція підписано уповноваженою особою • Пропозиція містить необхідні документи, вказані в секції Документи, які необхідно подати • Пропозиція повинна відповідати загальним вимогам: a) Компанія зобов'язана бути зареєстрованою належним чином (для українських компаній - реєстрація повинна бути отримана на території контрольованій урядом України) b) Компанія повинна мати не менше Мінімум 3 роки в проектах аналогічного характеру; c) Прийняття гарантійних вимог d) Час впровадження / встановлення (не повинен перевищувати 50 днів від дати підписання контракту на послуги); e) Технічна відповідність зазначеним вимогам в специфікації / технічному завданні. f) Мінімальний річний оборот за будь-які 2 роки в період з 2015 по 2018 роки: еквівалент USD 50,000.00 g) Наявність відповідного персоналу, обладнання та механізмів.
ПРООН укладає контракт:	■ Тільки з одним постачальником ☐ З одним або більше Постачальників, в залежності від наступних факторів:
Тип Контракту до	■ Договір на надання Товарів та/або Послуг

[6] *ПРООН зберігає за собою право не укладати контракт з компанією, в пропозиції якої міститься найнижча ціна, якщо встановлено, що друга пропозиція із найнижчою ціною серед тих пропозицій, що відповідають заявленим вимогам, є значно кращою, а зазначена в ній ціна вище найнижчої ціни відповідної пропозиції не більше ніж на 10%, а також якщо ця різниця в ціні може бути в достатньому обсязі перекрита за рахунок бюджету. Термін «значно краща», який використовується в цьому положенні, означає пропозиції, які перевершують попередньо визначені вимоги, встановлені у специфікації.*

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

підписання	☐ Довгострокова угода[7] *(якщо підписується довгострокова угода, зазначте документ, згідно з яким відбувається замовлення. Наприклад, Замовлення на придбання і т.і.)* ☐ Інший тип/типи Контракту
Особливі умови Контракту	■ Анулювання ЗП/Контракту, якщо поставка/виконання затримується на 30 днів ■ Штрафні санкції за затримку поставки товару. До 0,1% від суми договору за тиждень затримки поставки.
Умови здійснення платежу	Письмовий акт про прийом товарів / послуг і надання оригіналів документів (рахунок-фактура, видаткова накладна, податкова накладна (за потребою)
Додатки до цього ЗОЦП[8]	■ Технічне завдання (Додаток 1) ■ Форма подання Цінової пропозиції (Додаток 2) ■ Загальні положення та умови / Особливі умови: доступні за посиланням: http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html **Неприйняття Загальних положень та умов (GTC) є підставою для дискваліфікації з цього процесу закупівлі.**
Контактна особа для направлення запитів (тільки письмові запити)[9]	Денис Шляпкін, UNDP Procurement Assistant (denys.shliapkin@undp.org) та Марина Анохіна, UNDP Procurement Associate (maryna.anokhina@undp.org) Будь-яка затримка із відповіддю з боку ПРООН не повинна використовуватися як причина для продовження граничного строку подання, за виключенням тих випадків, коли ПРООН вирішує, що таке продовження необхідне, та повідомляє новий кінцевий термін особам, що подали Пропозиції.

Пропоновані товари розглядаються з урахуванням повноти цінової пропозиції та дотримання в ній мінімальних вимог специфікації, описаних вище, а також вимог всіх інших додатків, в яких наводяться деталі потреб ПРООН.

Обирається та цінова пропозиція, яка відповідає всім специфікаціям та вимогам, в якій пропонується найнижча ціна, а також яка задовольняє всім критеріям оцінки. Будь-яка пропозиція, яка не відповідає вимогам, відхиляється.

---

[7] *Мінімум на 1 (один) рік, може бути продовжена максимум до 3 (трьох) років, за умови задовільної оцінки роботи.*

[8] *У тих випадках, коли інформація доступна в Інтернеті, можна просто надати URL для цієї інформації.*

[9] *Цю контактну особу та адресу офіційно визначає ПРООН. Якщо запити направляються іншій особі (іншим особам) або на іншу адресу (інші адреси), навіть співробітників ПРООН, ПРООН не зобов'язана надавати відповідь, а також не може підтвердити отримання цих запитів.*

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

ПРООН перераховує будь-яку невідповідність між ціною за одиницю та загальною ціною (ціна, яка отримується шляхом множення ціни за одиницю на кількість одиниць). Переважне значення має ціна за одиницю, а загальна ціна виправляється. Якщо постачальник не приймає остаточну ціну з урахуванням здійсненого ПРООН перерахунку та виправлення помилок, його цінова пропозиція відхиляється.

Після того, як ПРООН визначила пропозицію із найнижчою ціною, ПРООН лишає за собою право укласти контракт виключно на основі цін на товари в тому випадку, якщо вартість транспортування (фрахт та страхування) виявляється вищою, ніж вартість за оцінками ПРООН в разі надання відповідних послуг експедитором та страхувальником ПРООН.

Після отримання цінової пропозиції та в будь-який момент протягом строку її дії ПРООН не приймає жодних змін ціни внаслідок ескалації, інфляції, коливання курсів обміну валют або будь-яких інших ринкових факторів. ПРООН зберігає за собою право змінити (збільшити або зменшити) кількість товарів та/або послуг на момент укладання Контракту або Замовлення на придбання максимум до 25% (двадцяти п'яти відсотків) від загальної пропозиції, без будь-яких змін в ціні за одиницю товарів/послуг або інших положень та умов.

Будь-яке Замовлення на придбання, яке видається в результаті цього ЗОЦП, підпадає під дію Загальних положень та умов, що додаються. Проста дія із подання цінової пропозиції передбачає, що постачальник приймає без жодних питань Загальні положення та умови ПРООН, що додаються до цього документу як Додаток 3.

ПРООН не зобов'язана приймати жодну цінову пропозицію, укладати контракт/Замовлення на придбання, а також нести відповідальність за будь-які витрати, пов'язані із підготовкою та поданням цінової пропозиції Постачальником послуг, незалежно від результату та способу проведення процесу відбору.

Будь ласка, візьміть до уваги, що процедура ПРООН для подання протестів постачальниками передбачена для надання можливості оскарження тим особам або фірмам, з якими не уклали замовлення на придбання або контракт в процесі закупівлі на конкурентних засадах. У випадку, якщо Ви вважаєте, що до Вас поставились несправедливо, за наступним посиланням ви можете знайти детальну інформацію стосовно процедур, передбачених для подання протестів постачальниками: http://www.undp.org/procurement/protest.shtml .

ПРООН закликає кожного потенційного Постачальника запобігати конфліктам інтересів та уникати їх, повідомляючи ПРООН, якщо Ви (або будь-хто із афілійованих з Вами осіб чи співробітників) брали участь у підготовці вимог, розробки, оцінки вартості та іншої інформації, що використовується в цьому ЗОЦП.

ПРООН реалізує політику нульової толерантності щодо шахрайства та інших заборонених практик та прагне виявляти та врегульовувати всі подібні акти та практики по відношенню до ПРООН, а також до третіх сторін, які беруть участь у діяльності ПРООН. ПРООН очікує, що її постачальники будуть дотримуватись Кодексу поведінки Постачальників ООН, який можна знайти за цим посиланням: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf

Дякуємо Вам та очікуємо отримання Вашої цінової пропозиції.

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

З повагою,

Сухроб Кахаров,
Sukhrob Kakharov Менеджер з операційної діяльності
ПРООН в Україні
11 березня 2020 року

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

Додаток 1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Назва проєкту: Проєкт "Адміністрування спільних офісних приміщень агентств ООН"

Опис завдання: Ремонт будівлі охорони та ремонт підвального приміщення офісної будівлі за адресою м. Краматорськ вул. Сахалінська, 4., асфальтування території і облаштування паркувальних місць.

Очікувані місця подорожі: Донецька область, м. Краматорськ

Керівник другого рівня: Шараєвська Ірина

Дата початку контракту: березень 2019 року

Тривалість контракту: 50 днів

1. **Загальна інформація про Проєкт**

З 2014 року, офіс Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні здійснює адміністрування спільного регіонального офісу агентств ООН в м. Краматорську.

У 2019 році, у зв'язку зі збільшенням чисельності персоналу агентств ООН в м. Краматорську, виникла необхідність розширення існуючого офісу. Було прийнято рішення щодо оренди офісної будівлі за адресою м. Краматорськ, вул. Сахалінська, 4.

Відповідно до операційних потреб агентств ООН, є необхідність здійснення ремонту будівля охорони, ремонту підвального приміщення, а також асфальтування прилеглої території з метою облаштування паркувальних місць.

Обсяг робіт

2.1.1. Ремонт будівлі охорони, що передбачає:

- ремонт покрівлі;
- модифікацію існуючого ганку;
- додавання/заміну існуючих перегородок;
- шпаклювання та фарбування стін;
- улаштування підлоги;
- електромонтажні роботи.

2.1.2. Ремонт підвального приміщення офісної будівлі, а саме:

- демонтажні роботи;
- улаштування підлоги;
- фарбування стін;
- електромонтажні роботи
- вивіз сміття.

2.1.3. Асфальтування прилеглої території, що включає:

- розбирання існуючих асфальтобетонних покриттів;
- улаштування асфальту та ремонт бордюрів.

2.2. Детальний перелік необхідних робіт наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1 розроблена у відповідності до затвердженої кошторисної документації, яка виготовлена спеціалізованою організацією ООО "Сезонні роботи", м. Краматорськ. (Додаток 1)

2.3. Забезпечити поставку всіх матеріалів і необхідного устаткування на будівельний майданчик.

2.4. Роботи повинні виконуватися у повній відповідності до чинних національних стандартів та нормативів, такими таких як: ДБН В.2.2-9-2009, ДБН В.2.2-3-97, ДБН В.2.2-4-97, ДБН В.2.2-10-2001, ДБН В.2.2-17:2006, ДБН В.2.2-18:2007, ДБН В.1.1-7-2002, ВНТП 311-98 та інших.

2.5. Дотримуватися вимог, умов, інструкцій та стандартів, передбачених технічною документацією.

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

Таблиця 1.

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Об'єктний кошторис 2-1 Будівля охорони (КПП)	-	-	-	-
-	-	Локальний кошторис 2-1-1 на Покрівля	-	-	-	-
-	-	Розділ 1. Покрівля				
1	РН8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0.1955		
2	РН8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0.485		
3	РН8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	0.485		
4	РН8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0.485		
5	РН8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0.585		
1	С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0.000585		
2	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	8.9505		
3	С1113-292	Паста антисептична	т	0.00234		
		Робота + матеріали	м3	0.585		
6	С112-219-6	Брус 100х50 мм	м3	0.585		
7	С130-38-6	Анкер 10х152	шт	36		
8	РН8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0.545		
1	С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0.00327		
		Робота + матеріали	100м2	0.545		
9	С112-51	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, I сорт	м3	0.27		
10	С112-71	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, I сорт	м3	0.6		
11	Е9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0.545		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.545		
		Робота + матеріали	100м2	0.545		
12	С111-1479-10	Саморізи покрівельні	шт	600		
13	С111-826-4	Профліст покрівельний	м2	69.6		
14	РН8-31-1	Улаштування покриття з супердиффузионної мембрани насухо без промазування кромок	100м2	0.545		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

15	С111-1721-2	Гидроізоляційна мембрана	м2	62.675		
1	2	3	4	5	6	7
16	С111-1683-1	Скотч	м	55.045		
17	РН8-40-1	Улаштування з листової сталі коньків	100м	0.24		
18	С111-1797-7	Коники з оцинкованної сталі с полимерним покриттям	м.п.	25.2		
19	С111-1479-10	Саморізи покрівельні	шт	192		
20	РН20-2-1	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	1.92		
21	С111-1904-11	Крепежные анкера 8х100мм	шт	8		
22	С111-1846-В3	Навіс декоративний для ганку 1200х800	шт	2		
		Всього по розділу 1				
		Всього по локальному кошторису				
		Локальний кошторис 2-1-2 на Внутрішнє оздоблення	-	-	-	-
-	-	Розділ 1. Ганок				
23	ЕН6-3-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5м3 до 25 м3	100м3	0.118		
1	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0.002714		
2	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0.001357		
3	С111-1757	Рядно	м2	1.1682		
4	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0.0020414		
5	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0.03186		
6	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0.03186		
7	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2.67624		
8		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.118		
		Робота + матеріали	100м3	0.118		
24	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12.036		
25	ЕН6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0.023		
1	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1.05179		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

2	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2.346		
		Робота + матеріали	100м3	0.023		
26	ЕН11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.165		
1	С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0.09075		
2	С111-1624-2 варіант 6	Грунтовка глибокого проникнення	л	3.3		
3	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0.1716		
4		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.165		
		Робота + матеріали	100м2	0.165		
1	2	3	4	5	6	7
27	С111-283-2	Плитка керамічна для підлог (керамогранит)	м2	16.83		
28	С111-2000-1	Кліюча суміш для керамічної плитки	кг	85.8		
29	С111-1633	Шпарування для швів	кг	7.491		
30	С113-2085-1-2Щ	Хрестики для плитки	шт	120		
		Всього по розділу 1				
		Розділ 2. Прорізи та перегородка				
31	РН3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0.676		
32	ЕН10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.0169		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.0169		
		Робота + матеріали	100м2	0.0169		
33	С121-314	Вікно металопластикове 1300х1300 мм	шт	1		
34	С1633-58ВД11	Піна монтажна	л	0.497705		
35	С111-115-1	Анкер М10х132	шт	8		
36	ЕН10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.0273		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.0273		
		Робота + матеріали	100м2	0.0273		
37	С121-314	Вікно металопластикове 1300х2100 мм	шт	1		
38	С1633-58ВД11	Піна монтажна	л	0.803985		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

39	С111-115-1	Анкер М10х132	шт	8		
40	ЕН10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (перегородка)	100м2	0.405		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.405		
		Робота + матеріали	100м2	0.405		
41	С123-199-3-1С	Перегородки металопластикові	м2	40.5		
42	С1633-58ВД11	Піна монтажна	л	5.39865		
43	С111-115-1	Анкер М10х132	шт	92		
44	ЕН10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0.0378		
45	С126-385	Блоки дверні дерев`яні однопольні 900х2100 мм	шт	2		
46	С1633-58ВД11	Піна монтажна	л	0.2666		
		Всього по розділу 2				
		Розділ 3. Загальнобудівельні роботи				
47	РН5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0.6144		
48	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0.147		
49	ЕН15-76-1	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0.24		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.24		
		Робота + матеріали	100м2	0.24		
50	ЕН15-76-2	Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0.24		
51	РН7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0.24		
1	2	3	4	5	6	7
52	Е9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0.06797		
1	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0.040782		
2	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0.00129143		
3	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0.006797		
4	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0.00700091		
5		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.06797		
		Робота + матеріали	т	0.06797		
53	С113-133-4-23	Труба профільна 60х60х3	т	0.0147		
54	С113-133-4-22	Труба профільна 100х60х3	т	0.0499		
55	С111-1796-5	Сталь листовая толщ 5 мм	тн	0.00337		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

56	Е13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ФЛ-ОЗК	100м2	0.02764		
1	С1113-26	Грунтовка ФЛ-03К коричнева	т	0.00049752		
2	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0, 000077392		
3		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.02764		
		Робота + матеріали	100м2	0.02764		
57	Е13-28-2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.02764		
1	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0.00016584		
2		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.02764		
		Робота + матеріали	100м2	0.02764		
58	С111-334-22	Фарба ПФ - 115	кг	0.662		
59	РН20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0.06797		
1	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0.081564		
2	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0, 000088361		
3	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.00095158		
4	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0.0074767		
		Робота + матеріали	1т	0.06797		
60	РН20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0.0492		
1	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0.05904		
2	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.00006396		
3	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.0006888		
4	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0.005412		
		Робота + матеріали	1т	0.0492		
61	С130-605-9	Решітка металева декоративна	шт	1		
62	РН11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0.02544		
1	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.0129744		
2	С111-1642	Клей казеїновий	т	0.00010176		
3	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0.0007632		
		Робота + матеріали	100м2	0.02544		
63	С111-742-21	Листы гипсокартонные, 12 мм	м2	2.67		
64	С111-647-3-1	Кутокк штукатурний металевий перфорований	п.м.	21.2		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

65	ЕН15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0.02544		
1	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0.020352		
2	С111-1608	Дрантя	кг	0.01272		
		Робота + матеріали	100м2	0.02544		
1	2	3	4	5		
66	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1.02		
67	С111-2015-1-4	Шпаклівка фінішна	кг	4.58		
68	ЕН11-43-3	Улаштування порожков алюмінієвих на шурупах	100м	0.018		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.018		
		Робота + матеріали	100м	0.018		
69	С123-350-2	Порожек алюмінієвий	м	1.8		
70	С111-152-3	Дюбель 6х60мм	шт	8		
71	РН13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0.49		
72	РН11-1-3	Підготовка стін під обклеювання шпалерами при товщині накиді до 5 мм (шпаклювання)	100м2	0.156		
73	С111-1895-В2	Шпаклівка клейова	кг	83.3		
74	РН12-66-1	Протравлення цементної штукатурки стін нейтралізуючим розчином	100м2	0.49		
75	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5.88		
76	РН13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0.49		
1	С111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0.001421		
		Робота + матеріали	100м2	0.49		
77	С111-1706	Шпалери для фарбування	100м2	0.49		
78	РН12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0.49		
1	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	16.758		
		Робота + матеріали	100м2	0.49		
79	ЕН15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0.24		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.24		
		Робота + матеріали	100м2	0.24		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

80	С111-1608-10	Профіль металевий направляючий 3600 мм	м	23.04		
81	С111-1608-10-В2	Профіль металевий направляючий 1200 мм	м	46.32		
82	С111-1608-10-В3	Профіль металевий направляючий 600 мм	м	25.2		
83	С111-1608-10-В3	Профіль металевий пристінний	м	26.16		
84	С111-120-18	Кронштейни в комплекті (спиця-крючок 125мм, спиця-кільце 125мм, бабочка)	шт	20		
85	С113-2289-3	Дюбелі 8х80 мм	шт	72		
86	С111-18-8	Саморізи по дереву 51 мм	шт	72		
87	С111-18-8	Саморізи 3,5х25 мм	шт	60		
88	ЕН15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0.24		
89	С111-762-А	Плити підвісної стелі "Армстронг"	м2	24		
90	РН7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0.24		
1	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	12.48		
		Робота + матеріали	100м2	0.24		
91	С111-542	Лінолеум ПВХ	м2	24.48		
92	РН7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0.217		
1	2	3	4	5		
93	С111-1724-1-И	Плінтус 2,5 м	шт	10		
94	С111-1722-1	Соединительные детали для плинтуса	шт	5		
95	С111-152-6-В2	Уголок для плінтусів	шт	12		
96	С111-152-6-В1	Заглушки для плінтусів	шт	6		
97	РН20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0.56		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.56		
		Робота + матеріали	100м	0.56		
98	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0.56		
1	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.00056		
2	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0.056		
3		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.56		
		Робота + матеріали	100м	0.56		
99	С153-22-16	Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій не розповсюджуючих горіння ВВГнгд число	м.п.	56		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

		жил та переріз 3х2,5 мм2				
100	РН20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0.56		
1	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0.0616		
		Робота + матеріали	100м	0.56		
101	Е21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0.06		
102	С1545-215-2	Розетка штепсельна	шт	6		
103	С1545-177	Підрозетник	100шт	0.06		
104	Е21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0.03		
105	С1545-70-1-2М	Вимикач одноклавішний IP44	шт	3		
106	С1545-177	Підрозетник	100шт	0.03		
107	Е21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0.04		
108	С1547-4-1	Світильник світлодіодний накладний	шт	4		
		Всього по розділу 3				
		Всього по локальному кошторису				
		Всього по об'єкту				
		Об'єктний кошторис 3-1 Підвал	-	-	-	-
-	-	Локальний кошторис 3-1-1 на Ремонтно-будівельні роботи	-	-	-	-
-	-	Розділ 1. Дкмонтажні та ремонтні роботи				
109	РН3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм	100 отв.	0.34		
110	РН20-23-1	Пробивання отворів в бутових фундаментах	шт	4		
1	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0.1708		
2	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.104		
		Робота + матеріали	шт	4		
1	2	3	4	5	6	7
111	РН20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500х500 мм	100шт	0.01		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.01		
		Робота + матеріали	100шт	0.01		
112	РН20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0.04		
1	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-	м3	0.012		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

		75 мм, III сорт				
2	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0.00072		
3	С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0.01664		
		Робота + матеріали	100шт	0.04		
113	РН20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0.38		
1	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0.02546		
2	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0.02052		
3	С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0.11856		
		Робота + матеріали	100шт	0.38		
114	РН20-7-1	Улаштування приямків глибиною до 1 м, розмір у просвіті 1,0х0,77 м	приямок	1		
1	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0.0034		
2	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0.15		
3	С1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0.14		
4	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.17		
		Робота + матеріали	приямок	1		
115	РН20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15		
1	С111-1600	Бензин розчинник	т	0.000975		
2	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0.15		
		Робота + матеріали	м2	15		
116	РН20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	1		
1	С1633-58ВД11	Піна монтажна	л	10		
		Робота + матеріали	100м	1		
117	РН3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0.12		
118	ЕН6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0.036		
1	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0.003096		
2	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.0009		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

3	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0.0006768		
1	2	3	4	5		
4	С111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0.27576		
5	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0.00378		
6	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0.12348		
7	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0.08892		
8	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44мм і більше, III сорт	м3	0.10116		
9	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3.44232		
10	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3.654		
11		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.036		
		Робота + матеріали	100м3	0.036		
		Всього по розділу 1				
		Розділ 2. Підлоги				
119	РН7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	3.5		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	3.5		
		Робота + матеріали	100м2	3.5		
120	РН7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (збільшено до 50 мм товщини)	100м2	3.5		
121	С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	17.85		
		Всього по розділу 2				
		Розділ 3. Стіни та стелі				
122	РН12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	3.175		
123	РН12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	11.675		
124	РН11-4-7	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	3		
1	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	6.93		
2		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	3		
		Робота + матеріали	100м2	3		
125	РН11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	11.675		
1	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0.39695		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м2	11.675		
126	РН12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	11.675		
127	С111-220-4	Грунтовка глубокопроникающая CeresitCT 17	л	210.15		
128	РН12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож	100м2	5.8375		
1	С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	1.75125		
		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м2	5.8375		
129	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0.105075		
130	С111-839-8	Уайт-спирит	л	4.961875		
1	2	3	4	5		
131	Е46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	1.2		
132	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0.48		
133	ЕН8-7-3	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	2.16		
134	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0.87264		
135	ЕН6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0.007632		
1	С111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0.1770624		
2	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний	м3	0.946368		
		Робота + матеріали	100 м3	0.007632		
136	РН6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0.105		
137	С123-247-2	Блоки дверні зовнішні металеві	шт.	5		
		Всього по розділу 3				
		Розділ 4. Прочі роботи				
138	РН20-36-1	Очищення приміщень від сміття (всі приміщення закидані старим мотлохом, залишками будівельніх матеріалів та іншим брудом)	100т	0.6		
139	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	60		
140	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	60		
		Всього по розділу 4				
		Всього по локальному кошторису				
		Локальний кошторис 3-1-2 на електромонтажні роботи	-	-	-	-

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

141	Е21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1		
1	С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0.02		
		Робота + матеріали	шт	1		
142	С1514-1-3	Щит силовий освітлення підвалу ЩСОп	комплект	1		
143	Е46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0.62		
144	М8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	1		
1	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.00007		
2	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0.0204		
3	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0.006		
		Робота + матеріали	шт	1		
145	С1630-651-22	Пускач ручний (кнопка пуску вентустановки)	шт	1		
146	М8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	11.1		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	11.1		
		Робота + матеріали	100 м	11.1		
147	С113-954	Труба горфрована, діаметр 20 мм	м	1185		
1	2	3	4	5		
148	М8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1.75		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	1.75		
		Робота + матеріали	100 м	1.75		
149	С1545-72-2	Металорукав, діаметр 20 мм	м	175		
150	С1545-42	Дюбель-ялинка ф20 мм	100шт	2.75		
151	М8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	11.1		
1	С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0.45288		
2		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	11.1		
		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100 м	11.1		
152	С153-22-16	Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій не розповсюджуючих горіння ВВГнгд число жил та переріз 3х2,5 мм2	м.п.	480		
153	С153-22-17	Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій не розповсюджуючих горіння ВВГнгд	м.п.	630		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

		число жил та переріз 3х1,5 мм2				
154	М8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1.75		
1	С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0.0714		
		Робота + матеріали	100 м	1.75		
155	С153-22-22	Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій ПВВГ 3х25+1х16	м.п.	75		
156	С153-22-9	Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій не розповсюджуючих горіння ВВГнг число жил та переріз 5х25 мм2	м.п.	100		
157	Е21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0.12		
158	С1545-215-2	Розетка штепсельна	шт	12		
159	Е21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0.21		
1	С111-219 варіант 3	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.00042		
		Робота + матеріали	100шт	0.21		
160	С1545-70-1-2М	Вимикач одноклавішний IP44	шт	10		
161	С1545-70-2	Вимикач двоклавішний IP44	шт	7		
162	Е21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0.03		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.03		
		Робота + матеріали	100шт	0.03		
163	С1547-4-3-1Л	Світильник SIRAH 2013-3 LED "Вихід"	шт	3		
164	Е21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0.32		
165	С1547-4-1	Світильник світлодіодний накладний	шт	32		
		Всього по локальному кошторису				
		Всього по об'єкту				
		Об'єктний кошторис 7-1 Благоустрій	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7
		Локальний кошторис 7-1-1 на дорожні роботи	-	-	-	-
-	-	Розділ 1. Демонтажні роботи				
166	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1.66		
167	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0.13		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

168	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1.8		
169	РН18-5-1	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	100м2	18		
1	С1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	20.7		
2	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	99		
		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м2	18		
170	РН18-11-1	Ремонт бордюрів	100м	0.65		
1	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0.4875		
2	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.065		
		Робота + матеріали	100м	0.65		
171	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3.11977		
172	С311-12-М	Перевезення сміття до 12 км	т	311.977		
		Всього по розділу 1				
		Розділ 2. Асфальтироване покриття				
173	РН18-25-2	Улаштування двошарових основ товщиною 20 см з відвальних доменних шлаків	100м2	8		
1	С1421-9699-4	Шлаки металургійні ніздрюваті: мартенівський і відвальний доменний	м3	252		
2	С1421-9723	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	16.32		
		Робота + матеріали	100м2	8		
174	РН18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів,глибина корита до 250мм	100м2	1.85		
175	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0.185		
1	С1421-9452 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка М1000 і більше	м3	2.775		
2	С1421-9454 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	34.965		
		Робота + матеріали	1000м2	0.185		
176	РН18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	19.3479		
1	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,020895732		
		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м2	19.3479		
177	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний]	т	188,2163712		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

		(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1				
1	2	3	4	5	6	7
178	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0.576		
179	РН18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	96		
1	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0.1344		
2	С1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	5.4432		
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1.728		
		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	м	96		
180	РН18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1.14		
1	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0.1938		
		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м	1.14		
181	ЕН6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0.000684		
1	С111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0.0158688		
2	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0.084816		
		Робота + матеріали	100 м3	0.000684		
182	ЕН6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0.06726		
1	С111-1324 варіант 4	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1.923636		
2	С1421-9470 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	5.3808		
3	С1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	3.56478		
		Робота + матеріали	100 м3	0.06726		
183	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.0684		
184	К589921-А003	Поребрики із бетону	шт	96		
185	К589921-555	Камені бетонні бортові	м	114		
		Всього по розділу 2				
		Всього по локальному кошторису				
		Всього по об'єкту				

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування						
у тому числі						
Робота						
Матеріали та устаткування						
Податок на додану вартість						
1	2	3	4	5	6	7
Всього з урахуванням ПДВ						

2. Вимоги до учасника

3.1. Будівельна компанія з діючою реєстрацію (для українських компаній - реєстрація повинна бути отримана на території контрольованої урядом України).

3.2. Мінімальний річний оборот за будь-які 2 роки в період з 2015 по 2018 роки: еквівалент USD 50,000.00

3.3. Мінімум 3 роки в проєктах аналогічного характеру.

3.4. Наявність відповідного обладнання та механізмів.

3.5. Наявність кваліфікованого технічного персоналу для виконання робіт.

3. Процес відбору

Пропозиції претендентів повинні відповідати формату, вказаному нижче, і надати детальну інформацію про:

4.1. Роботи аналогічного характеру виконані підрядником за останні 3 роки:

№	Найменування проекту	Замовник та його контактні дані	Опис робіт	Сума контракту (USD)	Дата завершення
1					
2					
3					

4.2 Наявність персоналу для виконання робіт

№	ПІБ персоналу	Посада	Кваліфікація	Досвід роботи	Статус: тимчасовий/ постійний
1					
2					
3					
4					

4.3 Наявність обладнання для виконання робіт

№	Назва обладнання	Потужність	Стан(добрий/потребує ремонту)	Власне/орендоване

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

1				
2				
3				
4				

4.4 Графік виконання робіт

№	Назва робіт	Тривалість	Дата початку	Дата закінчення
1				
2				
3				
4				
…				
N				

4. Тендерний пакет повинен включати:

• Заповнену Таблицю 1 відповідно до Технічного завдання. Разом із заповненою таблицею надається кошторисна документація виконана з використанням програмного комплексу, яка повинна мати всі розділи: Договірну ціну, Локальний кошторис, відомість ресурсів, тощо та мати підписи і печатки організації.

• Заповнені таблиці 4.1 – 4.3;

• Реєстраційні документи учасника;

• Інформацію учасника про наявність обігових коштів (копії податкового звіту за 2 роки в період з 2015 по 2018 роки);

• План роботи із запропонованим графіком роботи із зазначенням осіб, відповідальних за кожну сферу діяльності.

5. Особливі вимоги до підготовки тендерної пропозиції

• Вартість контракту повинна залишатися фіксованою на період дії договору.

6. Запропонований план оплати:

- Авансовий платіж не може перевищувати 20% від суми договору.
- Оплата згідно Актів виконаних робіт (КБ-2 КБ-3) відбувається з врахуванням суми авансового платежу.
- Фінальний платіж 10% від суми Договору проводиться Замовником робіт після підписання Акту прийняття робіт міською радою, виконавцем робіт, інженером технічного нагляду.

7. Контроль за виконанням робіт

- Контроль за якістю та відповідністю до технічного завдання здійснюють інженер з технічного нагляду та представник Програми розвитку ООН.

8. Терміни реалізації завдання

- Передбачається, що виконавець робіт виконає роботи в терміни, що не перевищують 2 місяці від дати підписання Договору.

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

Додаток 2

ФОРМА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА[10]

(Цю Форму необхідно подавати тільки на офіційному бланку Постачальника[11])

Ми, що нижче підписалися, повністю приймаємо Загальні положення та умови ПРООН та пропонуємо поставити перелічені нижче товари у відповідності до специфікації та вимог ПРООН згідно з цим ЗОЦП №_____:

ТАБЛИЦЯ 1: Інформація про компанію

Повна юридична назва	
Дата реєстрації (якщо були перереєстрації, злиття і т.д. вкажіть відповідно)	
Країна реєстрації	
Юридичний статус	
Юридична адреса	
Фактична адреса	
Банківські реквізити	
Статус платника ПДВ	
Контактна особа	
Контактний E-mail	
Контактний телефон	
Основні напрямки роботи компанії	
Опис діяльності - характеру бізнесу, галузі знань, ліцензій, сертифікатів, акредитацій (при наявності);	
Бізнес-ліцензії - реєстраційні документи, реєстрація в податковій службі, сертифікати і т.д.	Вкажіть Номери (ЄДРПОУ, інд. Код і т.д)

[10] *Ця форма виступає в якості орієнтира для Постачальника в ході підготовки цінової пропозиції та прайс-листа.*

[11] *На офіційному бланку повинна бути зазначена контактна інформація (адреси, адреса електронної пошти, номери телефону та факсу) в цілях перевірки*

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

Інші сертифікати та акредитації	
Будь ласка, вкажіть контактні дані, по крайней мере, 3 партнерів / клієнтів для отримання рекомендацій.	Якщо є рекомендаційні листи, прикладіть
Компанія не знаходиться в списках Ради Безпеки ООН 1267/1989, Відділу закупівель ООН або іншого списку санкцій ООН.	Підтвердіть фразою «не знаходиться»

ТАБЛИЦЯ 2: Роботи аналогічного характеру виконані підрядником за останні 3 роки

№	Найменування проекту	Замовник та його контактні дані	Опис робіт	Сума контракту (USD)	Дата завершення
1					
2					
3					

ТАБЛИЦЯ 3: Наявність персоналу для виконання робіт

№	ПІБ персоналу	Посада	Кваліфікація	Досвід роботи	Статус: тимчасовий/ постійний
1					
2					
3					
4					

ТАБЛИЦЯ 4: Наявність обладнання для виконання робіт

№	Назва обладнання	Потужність	Стан(добрий/потребує ремонту)	Власне/орендоване
1				
2				
3				
4				

ТАБЛИЦЯ 5: Графік виконання робіт

№	Назва робіт	Тривалість	Дата початку	Дата закінчення
1				
2				
3				
4				
…				

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

N				

ТАБЛИЦЯ 6: Фінансова пропозиція

№ п/п	Шифр	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Об'єктний кошторис 2-1 Будівля охорони (КПП)	-	-	-	-
-	-	Локальний кошторис 2-1-1 на Покрівля	-	-	-	-
-	-	Розділ 1. Покрівля				
1	РН8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0.1955		
2	РН8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0.485		
3	РН8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	0.485		
4	РН8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0.485		
5	РН8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0.585		
1	С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0.000585		
2	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	8.9505		
3	С1113-292	Паста антисептична	т	0.00234		
		Робота + матеріали	м3	0.585		
6	С112-219-6	Брус 100х50 мм	м3	0.585		
7	С130-38-6	Анкер 10х152	шт	36		
8	РН8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0.545		
1	С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0.00327		
		Робота + матеріали	100м2	0.545		
9	С112-51	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, I сорт	м3	0.27		
10	С112-71	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, I сорт	м3	0.6		
11	Е9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0.545		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.545		
		Робота + матеріали	100м2	0.545		
12	С111-1479-10	Саморізи покрівельні	шт	600		
13	С111-826-4	Профліст покрівельний	м2	69.6		
14	РН8-31-1	Улаштування покриття з супердиффузионної мембрани насухо	100м2	0.545		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

		без промазування кромок				
15	С111-1721-2	Гидроізоляційна мембрана	м2	62.675		
1	2	3	4	5	6	7
16	С111-1683-1	Скотч	м	55.045		
17	РН8-40-1	Улаштування з листової сталі коньків	100м	0.24		
18	С111-1797-7	Коники з оцинкованної сталі с полимерним покриттям	м.п.	25.2		
19	С111-1479-10	Саморізи покрівельні	шт	192		
20	РН20-2-1	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	1.92		
21	С111-1904-11	Крепежные анкера 8х100мм	шт	8		
22	С111-1846-В3	Навіс декоративний для ганку 1200х800	шт	2		
		Всього по розділу 1				
		Всього по локальному кошторису				
		Локальний кошторис 2-1-2 на Внутрішнє оздоблення	-	-	-	-
-	-	Розділ 1. Ганок				
23	ЕН6-3-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5м3 до 25 м3	100м3	0.118		
1	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0.002714		
2	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0.001357		
3	С111-1757	Рядно	м2	1.1682		
4	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0.0020414		
5	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0.03186		
6	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0.03186		
7	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2.67624		
8		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.118		
		Робота + матеріали	100м3	0.118		
24	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12.036		
25	ЕН6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0.023		
1	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1.05179		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

2	С1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2.346		
		Робота + матеріали	100м3	0.023		
26	ЕН11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0.165		
1	С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0.09075		
2	С111-1624-2 варіант 6	Грунтовка глибокого проникнення	л	3.3		
3	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0.1716		
4		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.165		
		Робота + матеріали	100м2	0.165		
1	2	3	4	5	6	7
27	С111-283-2	Плитка керамічна для підлог (керамогранит)	м2	16.83		
28	С111-2000-1	Кліюча суміш для керамічної плитки	кг	85.8		
29	С111-1633	Шпарування для швів	кг	7.491		
30	С113-2085-1-2Щ	Хрестики для плитки	шт	120		
		Всього по розділу 1				
		Розділ 2. Прорізи та перегородка				
31	РН3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0.676		
32	ЕН10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.0169		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.0169		
		Робота + матеріали	100м2	0.0169		
33	С121-314	Вікно металопластикове 1300х1300 мм	шт	1		
34	С1633-58ВД11	Піна монтажна	л	0.497705		
35	С111-115-1	Анкер М10х132	шт	8		
36	ЕН10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0.0273		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.0273		
		Робота + матеріали	100м2	0.0273		
37	С121-314	Вікно металопластикове 1300х2100 мм	шт	1		
38	С1633-58ВД11	Піна монтажна	л	0.803985		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

39	С111-115-1	Анкер М10х132	шт	8		
40	ЕН10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (перегородка)	100м2	0.405		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.405		
		Робота + матеріали	100м2	0.405		
41	С123-199-3-1С	Перегородки металопластикові	м2	40.5		
42	С1633-58ВД11	Піна монтажна	л	5.39865		
43	С111-115-1	Анкер М10х132	шт	92		
44	ЕН10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0.0378		
45	С126-385	Блоки дверні дерев`яні однопольні 900х2100 мм	шт	2		
46	С1633-58ВД11	Піна монтажна	л	0.2666		
		Всього по розділу 2				
		Розділ 3. Загальнобудівельні роботи				
47	РН5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0.6144		
48	РН7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0.147		
49	ЕН15-76-1	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0.24		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.24		
		Робота + матеріали	100м2	0.24		
50	ЕН15-76-2	Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0.24		
51	РН7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0.24		
1	2	3	4	5	6	7
52	Е9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0.06797		
1	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0.040782		
2	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0.00129143		
3	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0.006797		
4	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0.00700091		
5		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.06797		
		Робота + матеріали	т	0.06797		
53	С113-133-4-23	Труба профільна 60х60х3	т	0.0147		
54	С113-133-4-22	Труба профільна 100х60х3	т	0.0499		
55	С111-1796-5	Сталь листовая толщ 5 мм	тн	0.00337		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

56	Е13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ФЛ-ОЗК	100м2	0.02764		
1	С1113-26	Грунтовка ФЛ-03К коричнева	т	0.00049752		
2	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0, 000077392		
3		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.02764		
		Робота + матеріали	100м2	0.02764		
57	Е13-28-2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0.02764		
1	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0.00016584		
2		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.02764		
		Робота + матеріали	100м2	0.02764		
58	С111-334-22	Фарба ПФ - 115	кг	0.662		
59	РН20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0.06797		
1	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0.081564		
2	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0, 000088361		
3	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.00095158		
4	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0.0074767		
		Робота + матеріали	1т	0.06797		
60	РН20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0.0492		
1	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0.05904		
2	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.00006396		
3	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.0006888		
4	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0.005412		
		Робота + матеріали	1т	0.0492		
61	С130-605-9	Решітка металева декоративна	шт	1		
62	РН11-39-2	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0.02544		
1	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.0129744		
2	С111-1642	Клей казеїновий	т	0.00010176		
3	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0.0007632		
		Робота + матеріали	100м2	0.02544		
63	С111-742-21	Листы гипсокартонные, 12 мм	м2	2.67		
64	С111-647-3-1	Кутокк штукатурний металевий перфорований	п.м.	21.2		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

65	ЕН15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0.02544		
1	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0.020352		
2	С111-1608	Дрантя	кг	0.01272		
		Робота + матеріали	100м2	0.02544		
1	2	3	4	5		
66	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1.02		
67	С111-2015-1-4	Шпаклівка фінішна	кг	4.58		
68	ЕН11-43-3	Улаштування порожков алюмінієвих на шурупах	100м	0.018		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.018		
		Робота + матеріали	100м	0.018		
69	С123-350-2	Порожек алюмінієвий	м	1.8		
70	С111-152-3	Дюбель 6х60мм	шт	8		
71	РН13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0.49		
72	РН11-1-3	Підготовка стін під обклеювання шпалерами при товщині накиді до 5 мм (шпаклювання)	100м2	0.156		
73	С111-1895-В2	Шпаклівка клейова	кг	83.3		
74	РН12-66-1	Протравлення цементної штукатурки стін нейтралізуючим розчином	100м2	0.49		
75	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5.88		
76	РН13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0.49		
1	С111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0.001421		
		Робота + матеріали	100м2	0.49		
77	С111-1706	Шпалери для фарбування	100м2	0.49		
78	РН12-49-12	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	100м2	0.49		
1	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	16.758		
		Робота + матеріали	100м2	0.49		
79	ЕН15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0.24		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.24		
		Робота + матеріали	100м2	0.24		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

80	С111-1608-10	Профіль металевий направляючий 3600 мм	м	23.04		
81	С111-1608-10-В2	Профіль металевий направляючий 1200 мм	м	46.32		
82	С111-1608-10-В3	Профіль металевий направляючий 600 мм	м	25.2		
83	С111-1608-10-В3	Профіль металевий пристінний	м	26.16		
84	С111-120-18	Кронштейни в комплекті (спиця-крючок 125мм, спиця-кільце 125мм, бабочка)	шт	20		
85	С113-2289-3	Дюбелі 8х80 мм	шт	72		
86	С111-18-8	Саморізи по дереву 51 мм	шт	72		
87	С111-18-8	Саморізи 3,5х25 мм	шт	60		
88	ЕН15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0.24		
89	С111-762-А	Плити підвісної стелі "Армстронг"	м2	24		
90	РН7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0.24		
1	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	12.48		
		Робота + матеріали	100м2	0.24		
91	С111-542	Лінолеум ПВХ	м2	24.48		
92	РН7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0.217		
1	2	3	4	5		
93	С111-1724-1-И	Плінтус 2,5 м	шт	10		
94	С111-1722-1	Соединительные детали для плинтуса	шт	5		
95	С111-152-6-В2	Уголок для плінтусів	шт	12		
96	С111-152-6-В1	Заглушки для плінтусів	шт	6		
97	РН20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0.56		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.56		
		Робота + матеріали	100м	0.56		
98	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0.56		
1	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.00056		
2	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0.056		
3		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.56		
		Робота + матеріали	100м	0.56		
99	С153-22-16	Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій не розповсюджуючих горіння ВВГнгд число	м.п.	56		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

		жил та переріз 3х2,5 мм2				
100	РН20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0.56		
1	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0.0616		
		Робота + матеріали	100м	0.56		
101	Е21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0.06		
102	С1545-215-2	Розетка штепсельна	шт	6		
103	С1545-177	Підрозетник	100шт	0.06		
104	Е21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0.03		
105	С1545-70-1-2М	Вимикач одноклавішний IP44	шт	3		
106	С1545-177	Підрозетник	100шт	0.03		
107	Е21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0.04		
108	С1547-4-1	Світильник світлодіодний накладний	шт	4		
		Всього по розділу 3				
		Всього по локальному кошторису				
		Всього по об'єкту				
		Об'єктний кошторис 3-1 Підвал	-	-	-	-
-	-	Локальний кошторис 3-1-1 на Ремонтно-будівельні роботи	-	-	-	-
-	-	Розділ 1. Дкмонтажні та ремонтні роботи				
109	РН3-26-3	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм	100 отв.	0.34		
110	РН20-23-1	Пробивання отворів в бутових фундаментах	шт	4		
1	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0.1708		
2	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.104		
		Робота + матеріали	шт	4		
1	2	3	4	5	6	7
111	РН20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500х500 мм	100шт	0.01		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.01		
		Робота + матеріали	100шт	0.01		
112	РН20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0.04		
1	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-	м3	0.012		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

		75 мм, III сорт				
2	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0.00072		
3	С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0.01664		
		Робота + матеріали	100шт	0.04		
113	РН20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0.38		
1	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0.02546		
2	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0.02052		
3	С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0.11856		
		Робота + матеріали	100шт	0.38		
114	РН20-7-1	Улаштування приямків глибиною до 1 м, розмір у просвіті 1,0х0,77 м	приямок	1		
1	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0.0034		
2	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0.15		
3	С1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0.14		
4	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.17		
		Робота + матеріали	приямок	1		
115	РН20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15		
1	С111-1600	Бензин розчинник	т	0.000975		
2	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0.15		
		Робота + матеріали	м2	15		
116	РН20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	1		
1	С1633-58ВД11	Піна монтажна	л	10		
		Робота + матеріали	100м	1		
117	РН3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0.12		
118	ЕН6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0.036		
1	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0.003096		
2	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.0009		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

3	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0.0006768		
1	2	3	4	5		
4	С111-1160	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-II, діаметр 12 мм	т	0.27576		
5	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0.00378		
6	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0.12348		
7	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0.08892		
8	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44мм і більше, III сорт	м3	0.10116		
9	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3.44232		
10	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3.654		
11		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.036		
		Робота + матеріали	100м3	0.036		
		Всього по розділу 1				
		Розділ 2. Підлоги				
119	РН7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	3.5		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	3.5		
		Робота + матеріали	100м2	3.5		
120	РН7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (збільшено до 50 мм товщини)	100м2	3.5		
121	С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	17.85		
		Всього по розділу 2				
		Розділ 3. Стіни та стелі				
122	РН12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	3.175		
123	РН12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	11.675		
124	РН11-4-7	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	3		
1	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	6.93		
2		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	3		
		Робота + матеріали	100м2	3		
125	РН11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	11.675		
1	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0.39695		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м2	11.675		
126	РН12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	11.675		
127	С111-220-4	Грунтовка глубокопроникающая CeresitCT 17	л	210.15		
128	РН12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож	100м2	5.8375		
1	С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	1.75125		
		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м2	5.8375		
129	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0.105075		
130	С111-839-8	Уайт-спирит	л	4.961875		
1	2	3	4	5		
131	Е46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	1.2		
132	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0.48		
133	ЕН8-7-3	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	2.16		
134	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0.87264		
135	ЕН6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0.007632		
1	С111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0.1770624		
2	С1421-10634 варіант 2	Пісок природний	м3	0.946368		
		Робота + матеріали	100 м3	0.007632		
136	РН6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0.105		
137	С123-247-2	Блоки дверні зовнішні металеві	шт.	5		
		Всього по розділу 3				
		Розділ 4. Прочі роботи				
138	РН20-36-1	Очищення приміщень від сміття (всі приміщення закидані старим мотлохом, залишками будівельніх матеріалів та іншим брудом)	100т	0.6		
139	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	60		
140	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	60		
		Всього по розділу 4				
		Всього по локальному кошторису				
		Локальний кошторис 3-1-2 на електромонтажні роботи	-	-	-	-

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

141	Е21-24-9	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	шт	1		
1	С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0.02		
		Робота + матеріали	шт	1		
142	С1514-1-3	Щит силовий освітлення підвалу ЩСОп	комплект	1		
143	Е46-29-8	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0.62		
144	М8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	1		
1	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.00007		
2	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0.0204		
3	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0.006		
		Робота + матеріали	шт	1		
145	С1630-651-22	Пускач ручний (кнопка пуску вентустановки)	шт	1		
146	М8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	11.1		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	11.1		
		Робота + матеріали	100 м	11.1		
147	С113-954	Труба горфрована, діаметр 20 мм	м	1185		
1	2	3	4	5		
148	М8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	1.75		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	1.75		
		Робота + матеріали	100 м	1.75		
149	С1545-72-2	Металорукав, діаметр 20 мм	м	175		
150	С1545-42	Дюбель-ялинка ф20 мм	100шт	2.75		
151	М8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	11.1		
1	С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0.45288		
2		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	11.1		
		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100 м	11.1		
152	С153-22-16	Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій не розповсюджуючих горіння ВВГнгд число жил та переріз 3х2,5 мм2	м.п.	480		
153	С153-22-17	Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій не розповсюджуючих горіння ВВГнгд	м.п.	630		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

		число жил та переріз 3х1,5 мм2				
154	М8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1.75		
1	С1545-4 варіант 1	Бірка маркувальна	100шт	0.0714		
		Робота + матеріали	100 м	1.75		
155	С153-22-22	Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій ПВВГ 3х25+1х16	м.п.	75		
156	С153-22-9	Кабель мідний, багатожильний з ізоляцією і оболонкою поліхлорвінілхлоридних композицій не розповсюджуючих горіння ВВГнг число жил та переріз 5х25 мм2	м.п.	100		
157	Е21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0.12		
158	С1545-215-2	Розетка штепсельна	шт	12		
159	Е21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0.21		
1	С111-219 варіант 3	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.00042		
		Робота + матеріали	100шт	0.21		
160	С1545-70-1-2М	Вимикач одноклавішний IP44	шт	10		
161	С1545-70-2	Вимикач двоклавішний IP44	шт	7		
162	Е21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0.03		
1		ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.03		
		Робота + матеріали	100шт	0.03		
163	С1547-4-3-1Л	Світильник SIRAH 2013-3 LED "Вихід"	шт	3		
164	Е21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0.32		
165	С1547-4-1	Світильник світлодіодний накладний	шт	32		
		Всього по локальному кошторису				
		Всього по об'єкту				
		Об'єктний кошторис 7-1 Благоустрій	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7
		Локальний кошторис 7-1-1 на дорожні роботи	-	-	-	-
-	-	Розділ 1. Демонтажні роботи				
166	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1.66		
167	РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0.13		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

168	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1.8		
169	РН18-5-1	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	100м2	18		
1	С1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	20.7		
2	С1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	99		
		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м2	18		
170	РН18-11-1	Ремонт бордюрів	100м	0.65		
1	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0.4875		
2	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.065		
		Робота + матеріали	100м	0.65		
171	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3.11977		
172	С311-12-М	Перевезення сміття до 12 км	т	311.977		
		Всього по розділу 1				
		Розділ 2. Асфальтироване покриття				
173	РН18-25-2	Улаштування двошарових основ товщиною 20 см з відвальних доменних шлаків	100м2	8		
1	С1421-9699-4	Шлаки металургійні ніздрюваті: мартенівський і відвальний доменний	м3	252		
2	С1421-9723	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	16.32		
		Робота + матеріали	100м2	8		
174	РН18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів,глибина корита до 250мм	100м2	1.85		
175	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0.185		
1	С1421-9452 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-10 мм, марка М1000 і більше	м3	2.775		
2	С1421-9454 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	34.965		
		Робота + матеріали	1000м2	0.185		
176	РН18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	19.3479		
1	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,020895732		
		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м2	19.3479		
177	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний]	т	188,2163712		

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

		(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1				
1	2	3	4	5	6	7
178	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0.576		
179	РН18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	96		
1	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0.1344		
2	С1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	5.4432		
3	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1.728		
		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	м	96		
180	РН18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1.14		
1	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0.1938		
		Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м	1.14		
181	ЕН6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0.000684		
1	С111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	0.0158688		
2	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0.084816		
		Робота + матеріали	100 м3	0.000684		
182	ЕН6-45-10	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	100 м3	0.06726		
1	С111-1324 варіант 4	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1.923636		
2	С1421-9470 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	5.3808		
3	С1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	3.56478		
		Робота + матеріали	100 м3	0.06726		
183	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.0684		
184	К589921-А003	Поребрики із бетону	шт	96		
185	К589921-555	Камені бетонні бортові	м	114		
		Всього по розділу 2				
		Всього по локальному кошторису				
		Всього по об'єкту				

DocuSign Envelope ID: 224025F4-01C8-431F-9110-E9746F97B75D

Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування						
у тому числі						
Робота						
Матеріали та устаткування						
Податок на додану вартість						
1	2	3	4	5	6	7
Всього з урахуванням ПДВ						

ТАБЛИЦЯ 7: Пропозиція щодо виконання інших умов та супутніх вимог

Інша інформація щодо нашої Цінової пропозиції:	**Ваші відповіді**		
	Так, ми виконаємо	***Ні, ми не можемо виконати***	***Якщо ви не можете виконати, будь ласка, вкажіть альтернативну пропозицію***
Строк поставки			
Мінімум 1 (один) рік гарантії			
Строк дії Цінової пропозиції			
Всі положення Загальних положень та умов ПРООН			
Інші вимоги *[будь ласка, вкажіть]*			

Вся інша інформація, яку ми не надали автоматично, передбачає повне дотримання вимог, положень та умов цього ЗОЦП.

[Ім'я та підпис уповноваженої особи Постачальника]
[Посада]
[Дата]