

IAL. 034.PNUD.2020

REHABILITACIÓN, OBRAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE INSTALACIONES SANITARIAS, LUMINARIAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

ENMIENDA 1:

Caracas, 14/06/2020.

Se procede a realizar la Enmienda N°. 1 del proceso, relativa a la modificación de las Partidas 18 y 23 de la Lista de Partidas de Obras. A continuación, se describen las modificaciones realizadas:

Originalmente donde dice:					Se modifica por y debe decir:				
Sección 5.a. Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas.					Sección 5.a. Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas.				
22. Lista de Partidas.					22. Lista de Partidas.				
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Entrega	Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Entrega
18	Suministrar e instalar vástago y pomo en grifería para ducha. Incluye el desmontaje de las piezas existentes, la instalación del vástago y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye el acopio del material retirado cuando esto aplique.	und	32,00	90 días.	18	Suministro, transporte e instalación de grupo de ducha 8" agua fría y caliente, cuerpo de bronce inoxidable. Incluye vástago, manilla de pomo para agua fría y caliente, material aleación de cobre, cartucho de goma, mandos monoblock y cuadrante de ducha. Incluye el desmontaje de las piezas existentes, el acopio del material retirado cuando esto aplique.	und	32,00	90 días

23	Destapado y limpieza de punto de agua servida con equipos y guaya eléctrica en centro piso o tapón de registro de baños, pasillos u otras áreas con punto de aguas servidas.	und	20,00	90 dias.
----	--	-----	-------	----------

23	Destapado y limpieza de punto de agua servida con equipos y guaya eléctrica en centro piso o tapón de registro de baños, pasillos u otras áreas con punto de aguas servidas. Incluye el suministro y la reposición o instalación de rejillas o tapas en centros de piso o tapones de registro que lo requieran.	und	20,00	90 dias.
----	---	-----	-------	----------

21. Especificaciones Técnicas Particulares.

- Partida N° 18**

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de vástago y pomo en grifería para ducha. Incluye el desmontaje de las piezas existentes, el acopio del material retirado cuando esto aplique.

UNIDAD: Und.

ALCANCE: Suministrar e instalar vástago y pomo en grifería para ducha. Incluye el desmontaje de las piezas existentes, la instalación del vástago y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye el acopio del material retirado cuando esto aplique.

PROCEDIMIENTO: Cerrar la llave de suministro de agua, drenar el agua de la tubería, desinstalar las piezas existentes, y suministrar el vástago y pomo nuevos de las mismas características que las desinstaladas, luego instalar el vástago y pomo, asegurándose que no haya fuga de agua. Al finalizar, debe quedar todo libre de escombros y totalmente limpia el área.

MEDICIÓN: por unidad de vástago y pomo instalado (1 vástago y 1 pomo cuentan como 1).

21. Especificaciones Técnicas Particulares.

- Partida N° 18**

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de grupo de ducha 8" agua fría y caliente, cuerpo de bronce inoxidable. Incluye vástago, manilla de pomo para agua fría y caliente, material aleación de cobre, cartucho de goma, mandos monoblock y cuadrante de ducha. Incluye el desmontaje de las piezas existentes, el acopio del material retirado cuando esto aplique.

UNIDAD: und

ALCANCE: Suministrar, transportar e instalar grupo ducha 8" agua fría y caliente, cuerpo de bronce inoxidable. Incluye vástago, manilla de pomo para agua fría y caliente material aleación de cobre, cartucho de goma, mandos monoblock. Incluye el suministro de los materiales para la instalación, así como tres (3) uniones universales 1/2" hembra y macho. Incluye demoler área para despeje, inferior a 0,5 m², y cerrar y recomponer el sitio, incluye suministrar los materiales y equipos para tal fin. Incluye desmontar las piezas existentes, el acopio del material retirado cuando esto aplique. El acopio del material debe ser realizado en la zona destinada por el contratista y aprobado por la inspección para la disposición provisional de los materiales a ser desechados

antes de la carga y transporte para el bote.

PROCEDIMIENTO: Detectar ubicación del grupo de ducha existente. Cerrar la llave paso de agua y drenar la tubería. Secar la zona de trabajo. Remarcar la zona a demoler, cortar los primeros 2 cm con disco de corte, romper pared en tamaño no mayor a 0,50 m² evitando la afectación de los servicios adyacentes. Despejar los escombros del área, deberá quedar totalmente al descubierto el grupo existente. Desinstalar el grupo de ducha existente en caso de existir, revisar el estado de las tuberías y comprobar que se encuentran en buen estado, de no ser así se realizaran reparaciones en un tramo no mayor que 0,6 m medido desde la ubicación del grupo de ducha, colocando faja de reparación del diámetro adecuado. Presentar el grupo de ducha en el espacio disponible y alinear con tuberías disponibles, asegurarse de se encuentre correctamente ubicada y conectar el sistema, asegurarse de tener todas las juntas para garantizar estanqueidad, ajustar las piezas con una llave de tubo. Hacer la prueba hidrostática según la Norma, en caso de no existir fuga, recomposición del sitio a las condiciones iniciales, colocando mortero o concreto y dejando un acabado similar al existente. Si el acabado original es de cerámica, el acabado final debe ser el friso base de mortero para colocar la cerámica posteriormente. Al finalizar, debe quedar todo libre de escombros y totalmente limpia el área.

MEDICION: La medición y pago se realizará por unidad (und) de grupo de ducha instalado y por la reparación adecuada de las intervenciones hechas para su instalación.

Nota: No se realizaron modificación en las especificaciones técnicas particulares de la Partida 23.

Sección 6. Formularios de Ofertas Entregables/Lista de Verificación.

J. Formulario E. Formulario Oferta Técnica

Especificaciones Técnicas requeridas			Su respuesta		
			Cumplimiento de las especificaciones y requerimientos técnicos		Detalles o Comentarios
Partida	Descripción	Fecha de Entrega	Sí, cumplimos	Sí, cumplimos	
18	Suministrar e instalar vástago y pomo en grifería para ducha. Incluye el desmontaje de las piezas existentes, la instalación del vástago y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye el acopio del material retirado cuando esto aplique.	90 días			
23	Destapado y limpieza de punto de agua servida con equipos y guaya eléctrica en centro piso o tapón de registro de baños, pasillos u otras áreas con punto de aguas servidas.	90 días			

Sección 6. Formularios de Ofertas Entregables/Lista de Verificación.

J. Formulario E. Formulario Oferta Técnica.

Especificaciones Técnicas requeridas			Su respuesta		
			Cumplimiento de las especificaciones y requerimientos técnicos		Detalles o Comentarios
Partida	Descripción	Fecha de Entrega	Sí, cumplimos	Sí, cumplimos	
18	Suministro, transporte e instalación de grupo de ducha 8" agua fría y caliente, cuerpo de bronce inoxidable. Incluye vástago, manilla de pomo para agua fría y caliente, material aleación de cobre, cartucho de goma, mandos monoblock y cuadrante de ducha. Incluye el desmontaje de las piezas existentes, el acopio del material retirado cuando esto aplique.	90 días			
23	Destapado y limpieza de punto de agua servida con equipos y guaya eléctrica en centro piso o tapón de registro de baños, pasillos u otras áreas con punto de aguas servidas. Incluye el suministro y la reposición o instalación de rejillas o tapas en centros de piso o tapones de registro que lo requieran.	90 días			

K. Formulario F. Formulario de Lista de Precios

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
18	Suministrar e instalar vástago y pomo en grifería para ducha. Incluye el desmontaje de las piezas existentes, la instalación del vástago y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. Incluye el acopio del material retirado cuando esto aplique.	und	32,00		
23	Destapado y limpieza de punto de agua servida con equipos y guaya eléctrica en centro piso o tapón de registro de baños, pasillos u otras areas con punto de aguas servidas.	und	20,00		

K. Formulario F. Formulario de Lista de Precios.

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
18	Suministro, transporte e instalación de grupo de ducha 8" agua fría y caliente, cuerpo de bronce inoxidable. Incluye vástago, manilla de pomo para agua fría y caliente, material aleación de cobre, cartucho de goma, mandos monoblock y cuadrante de ducha. Incluye el desmontaje de las piezas existentes, el acopio del material retirado cuando esto aplique.	und	32,00		
23	Destapado y limpieza de punto de agua servida con equipos y guaya eléctrica en centro piso o tapón de registro de baños, pasillos u otras áreas con punto de aguas servidas. Incluye el suministro y la reposición o instalación de rejillas o tapas en centros de piso o tapones de registro que lo requieran.	und	20,00		

Los demás términos y condiciones establecidos en el documento de la IAL permanecen sin ninguna alteración.

Atentamente,

UNIDAD DE ADQUISICIONES
PNUD-VENEZUELA