ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ С НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ

ДАТА: 17/07/2020

ТЕМА: Запрос на предоставление коммерческого предложения на поставку и установку систем капельного орошения

REF: RFQ/056/20 - Поставка и установка систем капельного орошения

СРОК: 3 августа 2020 года, 18:00 местного времени (GMT+5, Ташкент)

СТРАНИЦЫ: 8

Уважаемые господа,

Просим вас предоставить Ваше предложение на нижеописанные товары:

№	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	ЕД ИЗ.	КОЛ-ВО	*Пож-ста, укажите валюту Предложения (Узб.сум/Долл.США/ЕВРО)* *БЕЗ НДС*	
				Цена за единицу	**Итоговая цена**
1	**ЛОТ № 1. Поставка и установка системы капельного орошения в черешневом саду на площади 5 га и в теплице площадью 0,18 га. в соответствии с Техническими спецификациями, указанными в приложении № 1**	комп-т	1		
	Стоимость транспортировки по Лоту 1 (*конечный адрес доставки и установки:* Республика Узбекистан, Ферганская область, г.Кувасай, ССГ Муян)				
	Другие расходы (*укажите если имеются*) по Лоту 1				
	Установка/монтаж по Лоту 1				
	НДС (если применимо *к местным поставщикам*) по Лоту 1				
	Итоговая цена предложения, включающая все расходы по Лоту 1				
2	**ЛОТ № 2. Поставка и установка системы капельного орошения в миндалевом саду на площади 10 га. в соответствии с Техническими спецификациями, указанными в приложении № 1**	комп-т	1		
	Стоимость транспортировки по Лоту 2(*конечный адрес доставки:* Республика Узбекистан, Андижанская область, Андижанский р-н, ССГ Хакикат)				
	Другие расходы (*укажите если имеются*) по Лоту 2				
	Установка/монтаж по Лоту 2				
	НДС (если применимо *к местным поставщикам*) по Лоту 2				
	Итоговая цена предложения, включающая все расходы по Лоту 2				

Примечания:
1. Частичное предложение не принимается. Контракт будет присуждаться по полному предложению.
2. Участники торгов должны предлагать подлинный, абсолютно новый (ранее не

употребленный) фирменное оборудование. ПРООН может проводить осмотр после поставки оборудование по своему собственному усмотрению.
3. Осмотр территории будет организован по запросу (если применимо).
4. Брошюры и технические детали предлагаемого оборудование ДОЛЖНЫ быть предоставлены вместе с предложением.

Общие условия и положения ПРООН являются неотъемлемой частью данного запроса на предоставление коммерческого предложения и должны быть рассмотрены всеми заявителями: http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
При подаче предложения, участники соглашаются соблюдать настоящие Общие условия и положения. Любой заказ на закупку, полученный в результате этого процесса, должен содержать их в полном объеме:

Пожалуйста, отправьте свое предложение, заполнив **ПРАВУЮ** колонку приведённой ниже формы:

Требования ПРООН	**Ответ участника**
Срок действия предложения: ☒ 60 календарных дней с даты вскрытия Предложений. В исключительных случаях ПРООН может запросить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений.	☐ Да ☐ Нет ☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: _____
Предлагаемый период гарантии: ☒ Минимум 12 последовательных месяцев.	☐ Да ☐ Нет ☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: _____
Описание гарантийного покрытия: ☒ Стандартная гарантия производителя.	☐ Да ☐ Нет ☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»*:* _____
Описание услуги послепродажного обслуживания (если применимо): ☒ Гарантия на Товар и запасные части на минимальный период 12 последовательных месяцев. ☒ Техническая поддержка. ☒ Устранение несоответствий и замечаний в течение гарантийного периода, включая поставку и замену; замена на новый Товар если ранее поставленный не соответствует Спецификации или не подлежит ремонту.	☐ Да ☐ Нет ☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: _____
Условия поставки (связанные с INCOTERMS 2020):	☐ Да

☒ DAP- до точных адресов установки указанных ниже Таможенное оформление[1], при необходимости, осуществляется со стороны ПРООН. Оборудование должно быть доставлено на таможенный пост в г.Ташкент, Узбекистан, на имя ПРООН для проведения таможенной очистки. После завершения таможенной очистки, участник обязан организовать забор техники и ее транспортировку до точного адреса доставки. <u>Точные адреса мест доставки и установки:</u> По Лоту 1 . Республика Узбекистан, Ферганская область, г.Кувасай, ССГ Муян По Лоту 2. Республика Узбекистан, Андижанская область, Андижанский р-н, ССГ Хакикат	☐ Нет ☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: _____
Условия оплаты: **Оплата местным участникам зарегистрированные в Узбекистане:** ☒ Производится в Узбекских сумах посредством банковского перевода: 100% пост-оплата после поставки товара до точного адреса доставки и принятия со стороны ПРООН. **Оплата зарубежным участникам зарегистрированные за пределами Узбекистана:** ☒ Производится в Долларах США или Евро посредством банковского перевода: 100% пост-оплата после поставки продукции до точного адреса доставки и принятия со стороны ПРООН.	☐ Да ☐ Нет ☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: _____
Применение Налога на Добавленную Стоимость (НДС): ☒ Применимо к местным участникам, зарегистрированные в Узбекистане: предложение **<u>должно включать</u>** НДС* отдельной строкой (если компания зарегистрирована в качестве плательщика НДС); ☒ Применимо к зарубежным участникам, зарегистрированные за пределами Узбекистана: предложение **<u>не должно включать</u>** НДС. *Сугубо в целях оценки предложений, сравнение цен будет осуществляться за вычетом суммы НДС!	☐ Да ☐ Нет ☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: _____
Сроки поставки: Предельный срок поставки 60 календарных дней со дня подписания контракта обеими сторонами. Внимание: если срок поставки, указанный в предложении, превышает установленный предельный срок, такое предложение может быть отклонено!	☐ Да ☐ Нет ☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: _____

[1] Должно быть связано с выбранными условиями INCOTERMS.

Все документы, включая каталоги, инструкции и руководства по эксплуатации, должны быть на: ☒ Русском; и/или ☒ Английском	☐ Да ☐ Нет ☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* «Нет»: _____
Ликвидированные убытки: ☒ Будут применены в случае просрочки в поставке. Процент от стоимости контракта за каждый день просрочки: 0,1%. Максимальное количество дней задержки: 15 календарных дней. После чего ПРООН имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке.	☐ Принимается ☐ Не принимается ☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* “Не принимается”: _____
Пожалуйста, подтвердите, что ваша компания не включена в список Совета Безопасности ООН 1267/1989, список Отдела закупок ООН или другой список несоответствия ООН.	☐ Не включена ☐ Включена ☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* “Включена”: _____
Пожалуйста, подтвердите, что вы принимаете Кодекс поведения поставщиков ООН, доступный по ссылке https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct	☐ Принимается ☐ Не принимается ☐ *Пожалуйста, объясните если выбрали* “Не принимается”: _____

Пожалуйста, предоставьте свое ценовое предложение, должным образом оформленное на фирменном бланке, заверенное подписью и печатью, с указанием требуемой информации (см. выше), **не позднее 3 августа 2020г. до 18:00 Ташкентское время (GMT +5)**.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДАНО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

Способ 1: **НАИБОЛЕЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ!**
Вы можете отправить ваше предложение в электронном виде по электронной почте (в формате **.pdf**) на bids.uz@undp.org[2]. Предложение, представленное по электронной почте, не должно превышать 15МБ и содержать вирусы, должно состоять из не более трёх почтовых сообщений.

Способ 2:
Вы можете организовать доставку вашего предложения курьерской почтой в запечатанном конверте в здание Организации Объединенных Наций, расположенная по адресу: ул. Тараса Шевченко, 4, Ташкент 100029, Узбекистан.

Вне зависимости от способа подачи предложения, ваше предложение должно содержать следующую ссылку на тендер либо на конверте, либо в теме электронного письма:

[2] Предложения, отправленные на какие-либо другие адреса электронной почты, не будут приниматься и будут отклонены.

RFQ/056/20 - Поставка и установка систем капельного орошения [3]

Пожалуйста, следуйте этим инструкциям и помните о сроках. Предложения, предоставленные другими способами или отправленные на другие электронные адреса, подлежат отклонению.

ПРООН рассмотрит присуждение контракта участнику, предложение которого полностью соответствует всем требованиям и содержит самую низкую цену. ПРООН оставляет за собой право проводить пост-квалификационные действия, запрашивая дополнительные документы/разъяснения/информацию, если сочтет это необходимым.

Любое предложение, не отвечающее требованиям, будет отклонено. ПРООН имеет право не принимать какие-либо предложения.

Любое обращение за дополнительной информацией или запросы должны быть отправлены в Отдел закупок как минимум за три рабочих дня до истечения крайнего срока подачи предложений в письменном виде на электронный адрес pu.uz@undp.org

С уважением,

Отдел Закупок

[3] Предложения, которые не содержат указанный предмет или ссылку на номер тендера в строке темы сообщения электронной почты или на конверте, не будут вскрываться и будут отклонены.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Задачи:

Установка систем капельного орошения на условиях «под ключ» должна включать в себя следующее:

- Подготовка дизайн-проекта объектов;
- Поставка и монтаж всех компонентов контрольно-распределительного блока для капельного орошения с мощностью соответствующей заданным площадям участка. Компоненты контрольно-распределительного блока для капельного орошения включают следующие: (1) всасывающий трубопровод; (2) насос; (3) главный вентиль; (4) фильтровальную станцию; (5) станция подачи удобрений/ удобрительного орошения; (6) счетчик воды; (7) управляющий контроллер; (8) регулирующие вентили; (9) прочее необходимое оборудование и вентили.
- Поставка и установка всех остальных компонентов системы капельного орошения, включая основную, вспомогательную и горизонтальную линии;
- Подтверждение всего поставляемого оборудования сертификатами качества;
- Доставка и установка контрольно-распределительного блока на фермерских участках;
- Прокладка и установка всех труб и ирригационных линий;
- Подключение контрольно-распределительного блока к существующей инфраструктуре и водопроводам / трубам;
- Полное обеспечение работы системы капельного орошения на оптимальной мощности;
- Гарантия и послепродажного обслуживания не менее 12 месяцев после установки.
- Установленные системы капельного орошения должны иметь соответствующие сертификаты качества и должным образом функционировать


ЛОТ № 1. ПОСТАВКА И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ НА УСЛОВИЯХ «ПОД КЛЮЧ» В ЧЕРЕШНЕВОМ САДУ НА ПЛОЩАДИ 5 ГА И В ТЕПЛИЦЕ ПЛОЩАДЬЮ 0,18 ГА.

Фермерское хозяйство **«Осиё Замин Шарбати»**
Адрес объекта: Ферганская область, Кувасайский р-н, ССГ Муян
Координаты объекта: Сад - 40°15'59.6"N 71°58'54.6"E, Теплица - 40°16'23.0"N 71°57'58.5"E
Расстояние между черешневым садом и теплицей примерно 2,5 км.

Описание объектов:

Черешневый сад уже высажен на площади 5 га. Площадь сада прямоугольной формы расположен в равнинной местности и имеет уклон в 7 метров. Ширина сада 125 метров, длина – 400 метров.
Схема посадки 5х3. Количество рядов – 25. Количество саженцев – 3300 штук. Электричество 1 фазное на 220В. Для обеспечения водоснабжения, усилиями фермера будет выкопана водозаборная скважина, уже выкуплены и установлены две ёмкости по 25м3.

Схема черешневого сада на площади 5 га



Теплица расположена на территории 0,2 га, где 0,02 га отведены под хозяйственные помещения и офис. Остальные 0,18 га будут разделены на 3 части под высадку помидоров – 0,12 га и огурцов – 0,06 га. Помидоры будут высажены по схеме 40х40 -280 саженцев на 1 сотку и всего 3360 саженцев на 12 сотках. Огурцы будут высажены по схеме 30х30 – 330 саженцев на 1 сотку и всего 1980 саженцев на 6 сотках. Высадка саженцев будет осуществляться 1 раз в году.
Электричество 1 фазное на 220В. Для обеспечения водоснабжения, усилиями фермера будет выкопана водозаборная скважина. Фермер планирует самостоятельно сделать резервуар-отстойник для аккумуляции и осветления поливной воды достаточной ёмкости. Строительство теплицы и высадку саженцев планируется завершить до конца июля 2020 года.

Схема теплицы на площади 0,18га



Технические параметры:

Установка и монтаж системы капельного орошения «под ключ»	Площадь 5 га и теплица 0,18 га	Подготовка дизайн-проекта системы капельного орошения для участка площадью 5 га и теплицы площадью 0,18 га; Согласование дизайн проекта с ПРООН и фермером; <u>*По участку площадью 5 га*</u> Установка системы капельного орошения на выбранных участках на основе «под ключ», со следующими техническими характеристиками: • Насос в сборе для полноценного функционирования системы капельного орошения на площади 5 га - 1 шт; • Фильтр в сборе – для полноценного функционирования системы капельного орошения на площади 5 га - 1 шт с расчетом полива не менее 45-50 м3 в час • Станция для внесения удобрений 1 шт.; • Шкаф управления 1 шт, • Запорная арматура, водомер, дренаж, соединения, программатор полива и аксессуары в необходимом количестве для 5 га; • Магистральные трубопроводы в сборе для 5 га; • Ирригационный трубопровод в сборе для 5 га; • Полный пакет соединительных фитингов и аксессуаров; • Капельные шланги, спринклеры и аксессуары к ним для 5 гектаров, исходя из тех задания. Установка по 2 капельной линии диаметром 16 мм на каждый ряд растений. Срок службы капельных шлангов не менее 5 лет. Капельные линии должны быть оборудованы головными кранами и концевыми заглушками. Расстояние между капельницами 40-50 см <u>*По теплице площадью 0,18 га*</u> Поставка и установка системы капельного орошения для теплицы площадью 0,18 га исходя из приведенных параметров технического задания.


ЛОТ № 2. ПОСТАВКА И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ НА УСЛОВИЯХ «ПОД КЛЮЧ» В МИНДАЛЕВОМ САДУ НА ПЛОЩАДИ 10 ГА.

Кооператив **«Single woman»**
Адрес объекта: Андижанска область, Андижанский р-н, ССГ Хакикат
Координаты объекта: 40°47'23.3"N 72°27'02.6"E

Описание объекта:

Миндалевый сад уже будет высажен на площади 10 га. Площадь сада прямоугольной формы расположен в равнинной местности. Ширина сада 850 метров, длина (по которой будут располагаться ряды) – 118 метров. Схема посадки 4,2х3. Количество рядов – 202. Расстояние между рядами 4,2 м, а между саженцами 3 м. Количество саженцев – 7878 штук. Электричество 1 фазное на 220В. Вода будет протянута с канала ниже трубопроводом с помощью насоса собственными усилиями фермера. Качество воды – из канала. Ёмкость для воды будет расположено на возвышенности равнины, и будет подготовлен со стороны фермера. Размеры ёмкости: 4,5 м., длина – 12,5 м., глубина – 3 м. на 168,5 м3.

Схема миндалевого сада на площади 10 га



Технические параметры:

Установка и монтаж системы капельного орошения «под ключ»	Площадь 10 га	Подготовка дизайн-проекта системы капельного орошения для участка площадью 10 га; Согласование дизайн проекта с ПРООН и фермером; Установка системы капельного орошения на выбранных участках на основе «под ключ», со следующими техническими характеристиками: 1) Насос в сборе для полноценного функционирования системы капельного орошения на площади 10 га - 1 шт; 2) Фильтр в сборе – для полноценного функционирования системы капельного орошения на площади 10 га - 1 шт; 3) Станция для внесения удобрений 1 шт.; 4) Шкаф управления 1 шт, 5) Запорная арматура, водомер, дренаж, соединения, программатор полива и аксессуары в необходимом количестве для 10 га; 6) Магистральные трубопроводы в сборе для 10 га; 7) Ирригационный трубопровод в сборе для 10 га; 8) Полный пакет соединительных фитингов и аксессуаров; 9) Капельные шланги, спринклеры и аксессуары к ним для 10 гектаров, исходя из тех задания. Установка по 2 капельной линии диаметром 16 мм на каждый ряд растений. Срок службы капельных шлангов не менее 5 лет. Капельные линии должны быть оборудованы головными кранами и концевыми заглушками. Расстояние между капельницами 50 см