

CADRE DE BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Réalisation de VINGT NEUF (29) dispositifs complets de lave-mains double face ET simple face muni ou non de réserves en eau de 1000 Litres dans les communes de Kaya (4), de Bobo Dioulasso (22) et de Ouagadougou (3) dans le cadre des actions de lutte contre la pandémie du COVID19.

N°	Désignation de l'ouvrage	U	Prix unitaires en FCFA et en Hors TVA	
			En Chiffres	En lettres
I	Prix généraux			
1,1	Installation, amenée et replis du chantier y compris nettoyage du chantier à la fin des travaux	Ens		-
II	VINGT NEUF (29) Dispositifs d'hygiène et d'assainissement de Lave-Mains DOUBLE ou SIMPLE FACE muni ou non d'une réserve en eau de 1000 Litres.			
2.0	Réalisation d'une plateforme de pose du dispositif de lave-mains en béton ordinaire dosé à 350kg/m ³ avec chape intégrée lisée puis bouchardée y compris retombée de fondation ancrée d'au moins 20cm dans le TN. Y compris toutes suggestions d'exécution. Dimension de la plate forme de chaque lave-main: Eps: 8cm, Longueur: 1,25m Largeur: 1,25m soit 0,125m ³ . Ce prix est facturé au nombre de plateforme (nombre de lave-main) en béton ordinaire dosé à 350kg/m ³ .	U		-
2.1	Fourniture et pose d'un réservoir de 1000L constitué de 2 polytanks de 500 L y compris support en menuiserie métallique (hauteur sous radier de 1,5m; Distance maximale entre lave-mains et polytank sera de 10m), Scellement au sol avec un dispositif démontable (6 platines en tôle noire 6/10 et boulons M16+ écrous), et toutes suggestions d'exécution, de raccords et plomberie entre les 2 polytanks de 500L. 6 montants du support et éléments horizontaux en IPN100 + traverses en Cornières Lourdes de 50x50. Ce prix est facturé au l'unité de réservoir.	u		-
2.2	Fourniture et pose d'un réservoir de 1000L constitué de 1 polytank de 1000 L y compris support en menuiserie métallique (hauteur sous radier de 1,5m; Distance maximale entre lave-mains et polytank sera de 10m), Scellement au sol avec un dispositif démontable (4 platines en tôle noire 6/10 et boulons M16+ écrous), et toutes suggestions d'exécution, de raccords et plomberie dans le polytank. 4 montants du support et éléments horizontaux en IPN100 + traverses en Cornières Lourdes de 50x50. Ce prix est facturé au l'unité de réservoir.	u		-
2.3	Fourniture et pose de tuyauteries d'alimentation des réservoirs et des laves-mains (PEHD Flexible DN25 en partie enterrée + PPR20 en partie hors sol) y compris toutes suggestions d'exécution, de pose, de raccords et plomberie. Ce prix est facturé selon la distance horizontale séparant les équipements et support et inclut d'office celles des autres directions.	ml		-
2.4	Fourniture et pose de tuyauteries d'évacuation des eaux de lavage (en PPR DN63) à l'exutoire y compris toutes suggestions d'exécution, de pose, de raccords et de plomberie. Ce prix est facturé selon la distance horizontale et inclut d'office celles des autres directions.	ml		-
2.5	Réalisation de puits perdu (PP) de confort muni d'un regard de visite au besoin et toutes suggestions d'exécution. Dimensions PP: Diamètre=2m, Profondeur=2,5m.	u		-

2,6	<p>Fourniture et pose de lave-mains métalliques. Dimensions: Espacement entre axes de robinets de lave-mains =1,2m, hauteur du bac réceptacle par rapport au sol=80cm. Dimensions de chaque bac réceptacle = 50x30x20cm.</p> <p>Y compris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scellement au sol avec un dispositif démontable et toutes suggestions, - Pour 1 lave-main: <u>1 robinets à commandes par pédale</u> de bonne qualité repondant à un usage grand public (<i>système de transmission et de commandes [ouverture/fermeture] du robinet par câbles de freins et ressorts</i>) ; <u>1 siphon de sol</u>; <u>1 Porte-savons métallique</u>; <u>1 bac réceptacle</u> des eaux issues du lavage en tôle noire 12/10è; <u>1 support cadre métallique</u> de fixation solide avec renvoi au sol adapté à un usager grand public (<i>trépieds: 2 pieds avant en tube carré Lourd de 30x30 et 1 pieds arrière en tube rectangulaire Lourd de 60x40</i>) . - protection parfaite antirouille, peinture de finition, peinture étanche et toute suggestions d'exécution. <p>Ce prix est facturé au nombre de lave-mains</p>	lave-main s		
2,6	<p>Fourniture et pose de Panneaux sur support métallique. Le panneau sera en tôle noire 10/10è posé sur un cadre en cornière lourde de 40x40 (espacement entre éléments verticaux est 50cm). Dimension du panneau: hauteur = 1,00m; Hauteur de fixation du panneau par rapport au sol: 100cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des montants-supports recevant le panneau et 2 éléments diagonaux de renvois au sol (jambes de force) en cornière Lourde de 50x50 par montant-support. L'espacement maximum entre les montant-supports est de 2,50m. - Dispositif de scellement au sol démontable en cornière Lourde de 50x50 muni de système de serrage à l'aide de 4 boulons M16 + écrous pour chaque support. - protection parfaite antirouille, peinture de finition et toute suggestions d'exécution. - Position: entre les lave-mains face à face pour les double face et à l'arrière des simples faces. <p>Ce prix est facturé unité à la longueur des panneaux métalliques.</p>	ml		
Sous total II pour 29 dispositifs de lave-Mains DOUBLE ou SIMPLE FACE				

Lieu et Date

Pour l'entreprise
Nom, Prénom, cachet, signature de la personne habilitée à enqaquer l'entreprise