

**DOCUMENTOS DE RESPUESTAS
PROCESO COL 0000128084**

OBJETO: Suministrar elementos para proyecto panelero en Tallambi – Municipio de Cumbal – Nariño.

A continuación, se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas por escrito por parte de algunos posibles proponentes:

PREGUNTA 1: ¿Existe posibilidad de fotos del terreno (trapiche) donde se hará la respectiva instalación de las pailas para confirmar el estado de este?

RESPUESTA: En la pregunta 4 se anexan únicas fotos disponibles. No disponemos en el inmediato de otras fotos del trapiche. Además, para la elaboración de las pailas, no se requiere esta información

PREGUNTA 2: ¿Las pailas deberán llevar aletas (laminas para que caliente más) en la parte inferior?

RESPUESTA: NO.

PREGUNTA 3: ¿El tiempo de entrega se puede extender, ya que se deben hacer bajo medidas y estándares específicos y lleva un poco más de tiempo la elaboración de las pailas?

RESPUESTA: Se extiende el plazo de entrega a máximo cinco (5) semanas, sin embargo si el proveedor puede hacer la entrega en un menor tiempo el proyecto recibirá las pailas.



PREGUNTA 4: Con el fin de participar en el proceso de referencia por favor indicar específicamente en qué consiste la instalación de las pailas. Es decir, si hay que enterrarlas en la tierra, si hay que encajonarlas en cemento, si hay que hacer bases y planchas en cemento y en fin solicito explicar detalladamente el modo de instalación.

RESPUESTA: Estas imágenes permiten visualizar claramente que las pailas no van empotradas en la tierra. Ellas van encajonadas en cemento. No se requiere hacer obra en concreto o cemento, pero sí se requiere acompañar la instalación y la prueba de uso de las pailas para verificar que no existan filtraciones, por ejemplo.



PREGUNTA 5: Igualmente si es posible solicito que se adjunte una imagen de las pailas a fabricar para tener una guía y ser más precisos en la cotización, las pailas son totalmente cubicadas en las medidas descritas o tienen un ángulo de variación de las medidas del piso a las medidas superiores es decir que quedan en forma de batea.

RESPUESTA: Aquí ficha técnica

FICHA TÉCNICA	
ESPECIFICACION	DIAGRAMA
Pailas para trapiche, cuadradas de 2 metros de largo x 1.20 metros de ancho x 0.95 Cm de alto, con espesor en el asiento de $\frac{1}{4}$ " y los laterales de mínimo 3mm, en acero inoxidable código 304 para alimentos, Con soldaduras en equipo TIC de tugsteno y gas inerte, refuerzos superiores para resistencia.	
Paila para trapiche, cuadradas de 2 metros de largo x 1.20 cm de ancho x 0.40 Cm de alto, con espesor en el asiento de $\frac{1}{4}$ " y los laterales de mínimo 3mm, en acero inoxidable código 304 para alimentos, Con soldaduras en equipo TIC de tugsteno y gas inerte, refuerzos superiores para resistencia.	
Pailas cuadradas para trapiche de 2 metros de largo x 1,20 Cm de ancho x 40 Cm de alto en acero inoxidable código 304 para alimentos. Esta paila se divide en el medio en partes iguales con material de acero inoxidable. Con soldaduras en equipo TIC de tugsteno y gas inerte, refuerzos superiores para resistencia.	