

## **DOCUMENTO DE ACLARACIONES I**

**SDC-08-2021**

### **CONSTRUCCION LABORATORIO CENTRO MYPIMES PUMM**

**PREGUNTA #1: ¿Cuál es el diámetro de la tubería de cobre solicitada es de 3/8 o 5/8?**

**RESPUESTA #1:** La tubería tiene un diámetro de 3/8.

**PREGUNTA #2: ¿Cuál es la eficiencia de las unidades de FanCoil esto porque varían en costos según el SEER y queremos cotizar algo que vaya acorde a sus necesidades?**

**RESPUESTA #2:** La eficiencia de estar rondando SEER16.

**PREGUNTA #3: ¿Cuál es el diámetro de la tubería EMT 1/2 o 3/8?**

**RESPUESTA #3:** El diámetro de la tubería EMT debe ser de 1/2.

**PREGUNTA 4: ¿El panel de breaker varía según la cantidad de circuitos, de cuanto es el requerido de 2,4,6,8?**

**RESPUESTA #4:** El panel de breaker debe ser de 6.

**PREGUNTA #5: Partida 1.01: Paneles sheet rock oficinas y ventanas 60 m2. ¿Son 60 m2 de paneles sheet rock? ¿Se debe cubrir 30m2 de área en paredes por cada lado? ¿Es decir que serían 60m2 de paneles?**

**RESPUESTA #5:** Se requieren las divisiones en Sheet Rock para las oficinas. Adicional debe incluirse el cierre de hueco de ventana del cuarto de datos de 2.5 mts de ancho por 1.5 mts de alto.

**PREGUNTA #6: ¿Qué cantidad y medida tienen las ventanas?**

**RESPUESTA #6:** Las ventanas no están instaladas, es el cierre del hueco donde estaban instaladas con Sheet Rock, se realizará cierre de hueco de ventana del cuarto de datos de 2.5 mts de ancho por 1.5 mts de alto

**PREGUNTA #7: Partida 1.02: ¿Qué cantidad de zócalos, favor explicar esta partida? ¿Son 8 interruptores?**

**RESPUESTA #7:** Zócalos no aplica, se refiere a 8 interruptores.

**PREGUNTA #8: Partida 2.01: Plafones 2 x 2 pies con rieles, 65 m2, favor dar detalles sobre el tipo de plafones.**

**RESPUESTA #8:** Son plafones tradicionales de oficina. VER FOTO



**PREGUNTA #10: ¿Partida 3:01 Puertas industriales de metal con cristal. Favor aclarar especificaciones. ¿son puertas de aluminio y vidrio?, dimensión? ¿Tipo comercial u otro tipo o diseño?**

**RESPUESTA #10:** Favor ver foto de referencia debajo. Tipo comercial, 1 Mt. de ancho especificado en el plano con altura estándar de oficina.



**PREGUNTA #12: Partida 5.01 Tomacorrientes dobles 12 ud, y 5.02 Interruptores sencillos 4 ud. ¿Solo incluimos los receptáculos (el suministro del componente), o si incluye algo más? (es que generalmente estas partidas se analizan el componente completo, digamos tuberías, cajas, cableado, alambre mensajero, curvas, etc.)**

**RESPUESTA #12:** Debe incluirse todo.

**PREGUNTA #13: Partida 6.12 Cable UTP CAT 6, 2 Ud. ¿esas dos unidades, se refieren a que longitud?**

**RESPUESTAS #13:** Se requieren 2 rollos.

**PREGUNTA #14: ¿Cuál es la altura de las mesetas del laboratorio, así como la altura de la vitrina?**

**RESPUESTA #14:** La vitrina 2.27 mts de alto. Mesetas de .90 mt la del lado derecho (4.19 longitud) y .70 mt la del frente (4.60 longitud).

**PREGUNTA #15: Queremos aprovechar la oportunidad para preguntar por la Mano de Obra de las partidas Labor de instalación 5.11 y 6.15, las cuales tiene un \* y no están sumadas la columna de Valor Partida correspondiente de la plantilla modificada que recibimos. ¿Es que serán ejecutadas por el personal de la institución?**

**RESPUESTA #15:** Sí, estas partidas serán asumidas por la institución.

---

**UNIDAD DE ADQUISICIONES PNUD**