

**Amenajarea parcărilor în zona
centrală a or. Ungheni (str.
Alexandru cel Bun și str. Mihai
Eminescu)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări
Valuta ofertei, dolari SUA

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare.		
		1.1. Demolarea acceselor si trotuarelor.		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	34,20
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent H=0,04 m	m2	97,00
3	TsC03F1	Incarcarea materialului demolat, imbracamintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8	100 m3	0,381
4	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,80
		1.2. Demolarea bordurii existente		
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	298,00
6	TsC03B1	Demolarea fundatiei din beton	100 m3	0,14
7	TsC02D1	Incarcarea gunoiului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8	100 m3	0,271
8	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	59,70
		1.3. Demolarea zidurilor existente din beton monolit		
9	PJ04B	Darimarea zidurilor existente din beton monolit	m3	54,00
10	TsC03F1	Incarcarea cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8	100 m3	0,54
11	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	118,80

1	2	3	4	5
		1.4. Reamenajarea fantinilor la cota de proiect		
12	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,029
13	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,001
14	TsI50A5	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,06
15	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	0,65
16	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)	buc	5,00
		Total, cap.1 Incl. salariu	USD USD	
		2. Parcari auto, trotuare, instalatii si semnalizare rutiera		
		2.1. Amenajarea parcarilor pentru automobile		
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,128
18	TsA20A	Sapatura manuala de pamint	m3	203,20
19	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., , K=0,8	100 m3	10,16
20	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 930,40
21	TsE05B	Finisarea suprafetelor cu autogrederul in teren catg. II	100m2	18,13
22	TsE03A	Finisarea suprafetelor in teren catg. II manuala	100m2	8,91
23	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II (fundatiei casetei), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (numai compactor)	100 m3	4,53
24	DII05	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	2,23

1	2	3	4	5
25	DA06A2	Strat drenant din nisip, h=10cm (nisip 270,4x1,1=297,44 m3)	m3	270,40
26	TsC54B	Amenajarea fundatiei din piatra sparta M400, h=15 cm	m3	406,00
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 8 cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 539,00
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон -0,044 m3)	m	716,00
29	TsC54B	Amenajarea fundatiei din piatra sparta M400, hmed=5 cm	m3	4,00
30	DI119	Fundatie din beton monolit, B15	m3	34,20
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8., asezate pe o fundatie din beton	m	64,00
32	TsD01A	Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual.	m3	106,00
33	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	7,07
		2.2. Amenajarea trotuarului		
34	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,58
35	TsA20A	Sapatura manuala de pamint	m3	15,00
36	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3	0,73
37	TsI51A5	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,70
38	TsE05B	Finisarea suprafetelor cu autogrederul in teren catg. II	100m2	2,78
39	TsE03A	Finisarea suprafetelor in teren catg. II manuala	100m2	0,69
40	TsC54B	Amenajarea fundatiei din piatra sparta M400, h=10 cm	m3	34,70

1	2	3	4	5
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=6 cm tip Caramida prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	347,00
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8., asezate pe o fundatie din beton	m	179,00
		2.3. Instalarea indicatoarelor rutiere		
43	DF18A	Plantarea stilpilor SCM2.30 pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (beton - 0,059 m3)	buc	14,00
44	DF18A	Plantarea stilpilor SCM1.30 pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (beton - 0,058 m3)	buc	3,00
45	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	3,00
46	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B700	buc	14,00
47	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-350x700	buc	14,00
		2.4. Amenajarea marcajului rutier		
48	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (alb), tip termoplastice reflectorizant	m2	115,00
		Total, cap. 2, Incl. salariu	USD USD	
		Total, cap.1+cap.2 Incl. salariu	USD USD	
		CASM, din salariu 24%	USD	
		Cheltuieli de transport, %	USD	
		Total	USD	
		Cheltuieli de regie, %	USD	
		Total	USD	
		Beneficiu, %	USD	
		Total, cost lucrări, Incl. salariu	USD USD	

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.