

PLANTA ARQUITECTONICA
SEÑALITICA DE ENCAMADOS TB ESC. 1:100

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
ZONA DE SEGURIDAD	ZONA DE SEGURIDAD
	RUTA DE EVACUACIÓN
	RECORRIDO DE RUTA DE EVACUACIÓN
SALIDA	SALIDA
EXTINTOR	EXTINTOR

SIMBOLOGÍA DE SEÑALÉTICA Y SEGURIDAD

SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	RECORRIDO DE RUTA DE EVACUACIÓN (RE).	0		SEÑAL DE EXTINTOR O SEÑAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	2
	SEÑAL ZONA DE SEGURIDAD EN PARED.	2		SEÑAL DE ADVERTENCIA DE RIESGO ELÉCTRICO	1
	SEÑAL DE EVACUACIÓN SUJETA A CIELO FALSO, PICTOGRAFIA EN AMBOS LADOS (VER DETALLE EN ESTA HOJA)	3	SALIDA	SEÑAL DE SALIDA, SOBRE UBICADO SOBRE PUERTA.	3
101	RÓTULO NOMENCLATURA DE AMBIENTES COLOCADO SOBRE PARED (VER CUADRO DE SIMBOLOGÍA DE AMBIENTES, SEGÚN EL # INDICADO EN PLANTA)	8			

NOTAS:
• TODOS LOS RÓTULOS DE INFORMACIÓN Y DIRECCIONALES, TANTO CIELÍTICOS COMO DE BANDEROLA Y DE PAREDES, SERÁN FABRICADOS EN LÁMINA DE PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3 mm. DE ESPESOR, RECORTADOS DE ACUERDO A LAS MEDIDAS Y CON LOS CANTOS RUITEADOS.
• LA TIPOGRAFÍA SERÁ HELVÉTICA O ARIAL DE 7 cms. DE ALTURA EN ROTULACIÓN INTERIOR Y DE 12 cms. EN ROTULACIÓN EXTERIOR O DE RELEVANCIA EMERGENCIAS O EVACUACIÓN).
• LA ADHERENCIA A PARED SE REALIZARÁ POR MEDIO DE CINTAS ADHESIVAS QUE GARANTICEN SU PERMANENCIA, SIN EMBARGO DONDE EL SUPERVISOR LO INDIQUE, SE SUJETARÁ DIRECTAMENTE A LA PARED MEDIANTE TORNILLOS DE PETAL #8 DE 38.1 mm. (1½"), CON SPANDER.

DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:
LAS DIMENSIONES DE CADA RÓTULO ESTARÁN SUJETAS AL TAMAÑO DEL CONTENIDO A MOSTRAR, RESPETANDO EL TAMAÑO DE LA LETRA ANTES INDICADO MANTENIENDO LA LEGIBILIDAD A UNA DISTANCIA ENTRE 10 Y15 m.

EL COLOR DE LOS RÓTULOS SERÁ EL SIGUIENTE: •ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS •AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN •VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN Y •AZUL: SEÑALES INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN

DETALLE DE SEÑAL DE EVACUACIÓN FIJADO EN ESTRUCTURA DE TECHO

Sin Escala



DETALLE DE MÓDULO DE SEÑALAMIENTO EN PARED PARA IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS O RECINTOS
ESC 1:50

NOTAS:
-Todos los rótulos de información y direccionales, tanto cielíticos como de banderola y de paredes, están fabricados en lámina de plástico acrílico transparente de 3mm de espesor, recortados de acuerdo a las medidas y con los cantos ruiteados.

-La tipografía es Helvetica y Arial de 7cms de altura en rotulación interior y de 12 cms en rotulación exterior de relevancia (Emergencias o Evacuación).

-La adherencia a pared se realizó por medio de cintas adhesivas que garantizan su permanencia sin embargo donde el inspector lo indicó, se sujetó directamente a la pared mediante tornillos de metal #8 de 38.1 mm (1.5"), con spander.

-En caso de rotulacion exterior, se suministró un soporte para dicho rótulo elaborado de tubo galvanizado de 2" anclado al suelo y angulos de hierro de 1/2"x1/2"x1 1/16" con una placa de lámina galvanizada para la sujeción del rotulo, con remache metálico anclado a dicha placa.

DIMENSIONES DE LA ROTULACIÓN:
Las dimensiones de cada rótulo están sujetas al tamaño del contenido a mostrar, respetando el tamaño de la letra antes indicado, y manteniendo la legibilidad a una distancia entre 10 y 15 mts.

El Color de los rótulos es el siguiente:
ROJO: SEÑALES DE PROTECCIÓN E INCENDIOS
AMARILLO: SEÑALES DE PRECAUCIÓN
VERDE: SEÑALES DE EMERGENCIA O EVACUACIÓN
AZUL: SEÑALES DE INFORMACIÓN E IDENTIFICACIÓN





DETALLE DE BASTIDORES EN ESQUINAS
DE PAREDES Y FORROS DE COLUMNAS ESC. 1:10



DETALLE DE CIELO FALSO PVC
EN SECCIÓN SIN ESCALA



DETALLE DE CIELO FALSO PVC
ISOMETRICO SIN ESCALA



PLANTA ARQUITECTONICA
ESTRUCTURAL DE ENCAMADOS TB ESC. 1:100



ISOMETRICO



PLANTA



DETALLE DE BASTIDORES EN ESQUINAS
DE PAREDES Y FORROS DE COLUMNAS ESC. 1:5

DETALLE DE BASTIDOR EN ESQUINAS
DE PAREDES Y FORROS DE COLUMNAS



PLANTA

DETALLE DE BASTIDOR EN
PAREDES Y FORROS GENERALES



ISOMETRICO

SELLOS

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
GOBIERNO DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PROYECTO:
"READECUACION DEL AREA DE ENCAMADOS HOMBRES PARA PACIENTES DE TB EN EL HOSPITAL NACIONAL DR. JORGE MAZZINI, SONSONATE."
DIRECCIÓN:
PRIMERA CALLE PONIENTE, SONSONATE,
DEPARTAMENTO DE SONSONATE, EL SALVADOR, C.A.

FINANCIAMIENTO:

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA SEÑALITICA
PLANTA ARQUITECTONICA ESTRUCTURAL
DETALLES GENERALES Y CONSTRUCTIVOS
CUADROS DE SIMBOLOGÍA

HOJA No.: H-03
CORRELATIVO: EST 01

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: UDIS-MINSAL
DISEÑO HIDRÁULICO: UDIS-MINSAL
REVISO Y APROBO:
DIBUJO: UDIS-MINSAL
DISEÑO ELÉCTRICO: UDIS-MINSAL
DISEÑO MECÁNICO: UDIS-MINSAL
ESCALA: INDICADAS
FECHA: NOV/2020