



SDC.027.PNUD.2021

TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TABLEROS DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO EN LA MATERNIDAD
HUGO CHÁVEZ FRÍAS / EL VALLE. DISTRITO CAPITAL

ACLARATORIA N° 1

Fecha: 21 de mayo de 2021

Pregunta 01

Partida N° 17. En esta partida se indica: *(los interruptores Monopolares). Suministro, transporte e instalación de tablero, trifásico 208/120V, 5 hilos, 6 circuitos, con barras de 150 A, colocación superficial, con tapa, para interruptores atornillables, interruptor principal tripolar de 70 A, 10 kA, cuatro interruptores **mono polares** de 60 A, 10 kA. Incluye el suministro de los interruptores necesarios los cuales de acuerdo al diagrama unifilar que se indican en la página 17 de 28 del Anexo 5 Diagnóstico el Valle. se verifican así. Sin embargo en el mismo documento en la Pág. 18 cuando revisamos los detalles de conexión del tablero en la acometida indica: 2 CONDUCTORES #6 THHN (2 FASES) + 1 CONDUCTOR #10 THHN PARA EL NEUTRO. con lo cual se contradice lo indicado .*

Respuesta 01

No existe contradicción, se incluyen 2 conductores calibre # 6 AWG THHN, fase + neutro y 1 conductor # 10 AWG THHN para conexión a tierra, como se indica en el diagrama unifilar del tablero 1.

Pregunta 02

Partida N° 16. La Descripción de esta partida es la siguiente: *Instalación de cable de cobre trenzado calibre #12 AWG THW, en tuberías metálicas superficiales de 1" y de 2". UNIDAD: m .ALCANCE: Comprende la instalación en canalización superficial tipo EMT, de cables calibre AWG #12 THW, correspondientes a las alimentaciones de circuitos de los quirófanos 2, 3 y 4. Adicionalmente en el punto 5 del pliego que se refiere a los suministros a cargo del PNUD, No Aparece identificado este suministro de Cable (5. Suministros a cargo del PNUD).*

Respuesta 02

La partida 16 hace referencia a la instalación de los circuitos desinstalados de acuerdo a lo indicado en la partida 15, por lo tanto no se contempla el suministro de cable para esta partida.