



ENMIENDA N° 1

Proyecto 00124696 Apoyo al fortalecimiento de las capacidades de la Secretaria de Trabajo para la reactivación económica y la respuesta a la emergencia Covid-19

SDC/00124696/079/2021

Servicios de Reparación y Mantenimiento de Oficinas Regionales de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por este medio informa a los interesados en participar en el proceso de la referencia, las siguientes modificaciones al documento de Solicitud de cotización:

1. Se modifica el apartado "Requisitos y Condiciones relacionadas con la visita de campo, fecha límite de consultas y la fecha límite de presentación de la cotización:

Visita Técnica:	Deberá Leerse:
<p>Se realizará una visita de campo a las instalaciones donde se realizarán los trabajos de reparación y mantenimientos de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <p>Edificio Regional Choluteca: Dirección: Barrio el Centro, Avenida la Rosa, contiguo a Aguas de Choluteca, Choluteca Fecha: viernes 09 de julio de 2021 Hora: 10:00 am</p> <p>Edificio Regional La Ceiba: Dirección: Barrio el Imán, 9na calle, Avenida 14 de julio, contiguo a Guardería Infantil. Fecha: viernes 09 de julio de 2021 Hora: 10:00 am</p> <p>Edificio Regional Olanchito: Dirección: Olanchito Yoro, 1 cuadra al norte de Banco Atlántida, frente a Hotel Colonial, antiguo local de Hotel Olympic. Fecha: viernes 09 de julio de 2021 Hora: 10:00 am</p> <p>La visita guiada tiene como finalidad evaluar las áreas donde se realizarán los trabajos de reparación y mantenimiento, verificar las condiciones existentes y cuantificar los materiales.</p>	<p>Se realizará una visita de campo a las instalaciones donde se realizarán los trabajos de reparación y mantenimientos de acuerdo con el siguiente detalle:</p> <p>Edificio Regional Choluteca: Dirección: Barrio el Centro, Avenida la Rosa, contiguo a Aguas de Choluteca, Choluteca Fecha: martes 13 de julio de 2021 Hora: 10:00 am</p> <p>Edificio Regional La Ceiba: Dirección: Barrio el Imán, 9na calle, Avenida 14 de julio, contiguo a Guardería Infantil. Fecha: martes 13 de julio de 2021 Hora: 10:00 am</p> <p>Edificio Regional Olanchito: Dirección: Olanchito Yoro, 1 cuadra al norte de Banco Atlántida, frente a Hotel Colonial, antiguo local de Hotel Olympic. Fecha: martes 13 de julio de 2021 Hora: 10:00 am</p> <p>Edificio Regional Juticalpa-Olancho: Dirección: Barrio las Flores, dos cuerdas del Parque Central, contiguo ASHONPLAFA. Fecha: martes 13 de julio de 2021 Hora: 10:00 am</p>



<p>Favor enviar una notificación al correo: adquisicionespnudhn@undp.org; hasta las 2:00 pm (Hora Oficial de la República de Honduras) del 08 de julio de 2021 para confirmar su participación. Se admitirá como máximo a dos (2) representantes de cada oferente.</p> <p>Esta visita no es de carácter obligatorio. Sin embargo, si el oferente no asiste, no podrá alegar durante la ejecución del contrato u orden de compra, el desconocimiento de las condiciones físicas u otras situaciones existentes para la preparación de su oferta, por lo que no podrá presentar reclamaciones por este hecho.</p>	<p>La visita guiada tiene como finalidad evaluar las áreas donde se realizarán los trabajos de reparación y mantenimiento, verificar las condiciones existentes y cuantificar los materiales.</p> <p>Favor enviar una notificación al correo: adquisicionespnudhn@undp.org; hasta las 2:00 pm (Hora Oficial de la República de Honduras) del 12 de julio de 2021 para confirmar su participación. Se admitirá como máximo a dos (2) representantes de cada oferente.</p> <p>Esta visita no es de carácter obligatorio. Sin embargo, si el oferente no asiste, no podrá alegar durante la ejecución del contrato u orden de compra, el desconocimiento de las condiciones físicas u otras situaciones existentes para la preparación de su oferta, por lo que no podrá presentar reclamaciones por este hecho.</p>
<p>Fecha límite para consultas:</p> <p>13 de julio de 2021 Todas las consultas serán recibidas a través del correo electrónico: adquisicionespnudhn@undp.org</p>	<p>Fecha límite para consultas:</p> <p>16 de julio de 2021 Todas las consultas serán recibidas a través del correo electrónico: adquisicionespnudhn@undp.org</p>
<p>Fecha Limite de Presentación de la cotización:</p> <p>20 de julio de 2021 Todas las consultas serán recibidas a través del correo electrónico adquisicionespnudhn@undp.org</p>	<p>Fecha Limite de Presentación de la cotización:</p> <p>23 de julio de 2021 Todas las consultas serán recibidas a través del correo electrónico adquisicionespnudhn@undp.org</p>

2. Se modifica el Anexo No. 1: Punto 4: Oficina Regional de Juticalpa, Olancho:

No.	ACTIVIDAD/UBICACION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Demolición de pared de tabla yeso y puerta existente, incluye retiro de desperdicios.	M2	25
2	Construcción de paredes de tabla yeso, incluye puerta de vidrio, 5 tomacorrientes y 5 puntos de red	M2	31
3	Suministro e instalación de Puerta de vidrio, incluye llavín y brazo hidráulico	Unidad	1
4	Suministro e instalación de aire acondicionado: tipo pared Capacidad Nominal (frío/calor) 36000-36000 BTU-hr	Unidad	1



No.	ACTIVIDAD/UBICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	<p>Voltaje 220 -230 /60 Hertz Con sistema de ahorro energético</p> <p>Accesorios: Control Remoto con sus baterías de inicio, que incluya las operaciones Timer, encendido y apagado automático, rejilla oscilatoria, indicador de filtro sucio, velocidades, función energy saver, deshumidificación, etc.</p> <p>Garantía por un año</p> <p>Pruebas de Instalación:</p> <p>Una vez terminada la instalación, será responsabilidad del proveedor realizar las pruebas de los diferentes sistemas para evitar la aparición de goteos o puntos húmedos, formación de burbujas de aire, fugas en conexiones, soldaduras, serpentinas, etc.</p> <p>El proveedor hará la puesta en marcha de los equipos durante el período de prueba que determine el fabricante, a los efectos de controlar el buen funcionamiento mecánico y rendimiento térmico de la instalación. La prueba incluirá también la medición de las temperaturas de motores en funcionamiento continuo, medición del amperaje y voltaje donde sea necesario, el factor de potencia, la revisión del aspecto visible de la instalación y el equipo, nivel de ruidos, velocidad, volumen, temperatura húmeda y seca del aire enfriado, temperatura húmeda y seca del aire de retorno. - Temperatura húmeda y seca del aire exterior y otros parámetros que el fabricante de los equipos considere oportunos.</p>		

Se anexan a esta Enmienda los siguientes documentos: Formulario de Presentación de Cotizaciones por parte de los proveedores

El resto de los requerimientos se mantienen sin cambios.


Verónica López
 Asociada de Adquisiciones