

Cadre de devis des travaux de réhabilitation du bureau de la préfecture de la Ouaka

Num	Désignation	Unité	Qté Demandée	P.U	Prix Total
BATIMENT PRNCIPAL					
I	INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1	Installation du chantier y compris replis et toutes sujétions	FF	1,00		
1.2	Nettoyage général du site et du bâtiment y compris toutes sujétions	FF	1,00		
1.3	Dépose de tôle abimée (environ 50 m² de couverture à déposer) y compris toutes	m²	50,00		
1.4	Travaux de préparation de surface (murs) avant impression, y compris grattage, colmatage, ponçage et toutes sujétions	m²	840,00		
1.5	Nettoyage de la peinture en époxy sur le plancher bas y compris toutes sujétions	m²	207,09		
1.6	Traitement des chauves souris avec un produit spécifique (recoins de mur, faux plafond etc)	FF	1,00		
	Total I				
II	MACONNERIE				
2.1	Colmatage des fissures superficielles sur le mur en mortier de ciment y compris toutes sujétions	m²	12,00		
2.2	Colmatage du plancher bas en béton dosé à 300kg/m3 y compris chape d'usure et toutes sujétions	m²	8,00		
2.3	Renforcement de la fondation en gros béton dosé à 300kg/m3 y compris toutes susjétions	m3	0,65		
	Total II				
III	TOITURE - COUVERTURE				
3.1	Fourniture et pose de panne en bois rouge de 8x8 en lieu et place des bois abimés y compris toutes sujétions	m3	0,80		
3.2	Fourniture et pose de tôle en Alu de 6/10 en remplacement des celles abimées y compris toutes sujétions	m²	50,00		
3.3	Etanchéité multicouche de la couverture y compris toutes sujétions	FF	1,00		
3.4	Fourniture et pose d'ossature de faux plafond en bois rouge traité 4x4 y compris toutes sujétions	m3	1,67		
3.5	Fourniture et pose de feuille de contre plaqué de 5mm y compris couvre joint et molure d'angle et toutes sujétions	m²	206,92		
	Total III				
IV	MENUISERIES				
4.1	Fourniture et pose de battant de porte en panneau de bois rouge y compris paumelle, serrure de type vachette, targe interne et toutes sujétions d'ajustement				
4.1.1	Dimensions : 192x208 porte principale	Pièce	1,00		
4.1.2	Dimensions : 110x210 porte couloir	Pièce	1,00		
4.1.3	Dimensions : 91x210 Porte sortie arrière	Pièce	1,00		
4.1.4	Dimensions : 70,8x180 toilette	Pièce	1,00		
4.1.5	Dimensions : 86x215 bureau plan	Pièce	1,00		
4.1.6	Dimensions : 140,4x215 bureau prefet	Pièce	1,00		
4.1.7	Dimensions : 69,5x215 bureau prefet	Pièce	1,00		
4.1.8	Dimensions : 62,5x210 placard prefet	Pièce	1,00		
4.1.9	Dimensions : 86x215 bureau SG	Pièce	1,00		
4.1.10	Dimensions : 71x210 placard SG	Pièce	1,00		
4.1.11	Dimensions : 86x215 autres bureaux	Pièce	2,00		
4.2	Fourniture et pose ensemble porte de dimensions 90x220, cadre en bois rouge 7x7 et battant en panneau de bois rouge, y compris paumelle, serrure de type vachette, targe interne et toutes sujétions d'ajustement	Pièce	1,00		
4.3	Fourniture et pose de battant de fenêtre en panneau de bois rouge y compris paumelle, serrure de type vachette, targe interne et toutes sujétions d'ajustement				
4.3.1	Dimensions : 46,5x128,5 bureau prefet	Pièce	6,00		
4.3.2	Dimensions : 44x129,5 bureau SG	Pièce	6,00		
4.3.3	Dimensions : 61,5x130 salle de reunion	Pièce	9,00		
4.3.4	Dimensions : 59x128	Pièce	4,00		
4.3.5	Dimensions : 45x130	Pièce	2,00		
4.3.6	Dimensions : 45x60 entrepot	Pièce	1,00		
4.3.7	Dimensions : 63x60 toilette	Pièce	2,00		
4.4	Fourniture et pose de porte métallique, cadre en cornière lourde de 40, battant en tube carré de 20 selon un modèle à proposer y compris paumelle, 2 portes cadena, 1 serrure de type vachette et toutes autres sujétions				
4.4.1	Dimensions : 210x220 porte principale	Pièce	1,00		
4.4.2	Dimensions : 100x220 porte sortie arrière	Pièce	1,00		
	Total IV				
V	PLOMBERIE SANITAIRE ET CARRELAGE				
5.1	Révision des conduits d'évacuation depuis les équipements jusqu'à la fosse septique y compris fourniture éventuelle de tuyauterie et toutes sujétions	FF	1,00		

5.2	Fourniture et pose de WC à l'anglaise y compris accessoires et toutes sujétions	Pièce	1,00		
5.3	Fourniture et pose de lave main y compris accessoires et toutes sujétions	Pièce	1,00		
5.4	Révision de la fosse septique et puisard y compris scellement des trappes en béton et toutes sujétions de fonctionnement	FF	1,00		
Total V					
VI	ELECTRICITE				
6.1	Fourniture et pose de tube isorange pour le passage des cables y compris toutes sujétions	ml	150,00		
6.2	Fourniture et installation de cable électrique de 2x2,5mm ² rigide pour prise de courant y compris accessoires et toutes sujétions	ml	180,00		
6.3	Fourniture et installation de cable électrique de 2x1,5mm ² rigide pour lampe de courant y compris accessoires et toutes sujétions	ml	160,00		
6.4	Fourniture de prise de courant standar de marque schneider ou similaire y compris toutes sujétions	ml	20,00		
6.5	Fourniture et installation d'interrupteur simple allumage de marque schneider ou similaire y compris toutes sujétions	Pièce	15,00		
6.6	Fourniture de lampe Led E27 10W/75A y compris douille et toutes sujétions	Pièce	16,00		
6.7	Fourniture de lampe étanche Led de 120 cm y compris accessoires et toutes sujétions	Pièce	6,00		
6.8	Fourniture et installation de support de panneau de 6 mètres de long sur la toiture y compris accessoires et toutes sujétions	Pièce	1,00		
6.9	Fourniture et installation de panneaux photovoltaïques de 300 watt de marque JNL Solar, Canadian Solar ou similaire y compris toutes sujétions de fixation et de fonctionnement	Pièce	4,00		
6.10	Fourniture et installation de batterie de 170A/24V de marque LG ou Ultracell ou similaire y compris accessoires et toutes sujétions	Pièce	1,00		
6.11	Fourniture et installation de controleur de tension électrique de 24V de marque Legrand ou similaire y compris accessoires et toutes sujétions	Pièce	1,00		
6.12	Fourniture et installation de convertisseur électrique de 24V 3000W de marque LG ou Legrand ou similaire y compris accessoires et toutes sujétions	Pièce	1,00		
6.13	Fourniture et installation de dismatic de différents ampérages avec coffret pour les prises et les lampes	Pce	1,00		
Total VI					
v	PEINTURE				
5.1	Application de la peinture à eau en double couche sur mur et faux plafond y compris toutes sujétions	m ²	1 047,09		
5.2	Application de la peinture à huile sur les ouvertures en bois, en métallique et la plinthe (couleur identique à l'ancienne) y compris toutes sujétions	m ²	144,16		
5.3	Application de la peinture à l'époxy de couleur rouge brique sur le plancher bas en double couche y compris toutes sujétions	m ²	207,09		
Total V					
Total bâtiment principal					
VI	LATRINE EXTERNE				
6.1	Réhabilitation d'un bloc de deux latrines : toiture et couverture de 6 m ² , ensemble de deux portes en bois, WC avec pose pieds en béton, peinture à eau y compris toutes sujétions	FF	1,00		
Total VI					
TOTAL GENERAL					