

Cadre de devis des travaux de construction d'un mur de clôture

Num	Désignation	Unité	Qté Demandée	P.U	Prix Total
I	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.2	Désherbage et nettoyage du site y compris toutes sujétions	FF	1,00		
	Total I				
II	FONDATIONS				
2.1	Travaux d'implantation de l'ouvrage y compris toutes sujétions	FF	1,00		
2.2	Fouille en rigole pour semelle en continue 35x50, y compris toutes sujétions	m3	67,38		
2.3	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 y compris toutes sujétions	m3	6,74		
2.4	Maçonnerie de moellon pour semelle filante 40x80, hourdée au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 y compris toutes sujétions	m3	107,80		
2.5	Chainage bas de 10 cm d'épaisseur en béton armé dosé à 350 kg/m3 y compris toutes sujétions	m3	13,48		
	Total II				
III	MURS EN ELEVATION - ENDUIT - BETON				
3.1	Mur en briques agglomérées de 15 cm avec joints légèrement apparents, hourdé au mortier de ciment dosé à 250kg/m3 y compris toutes sujétions	m²	1 001,00		
3.4	Béton armé pour poteaux, dosé à 350kg/m3 y compris toutes sujétions	m3	12,48		
3.5	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chainage haut de 10 cm d'épaisseur y compris chenaux et toutes sujétions d'évacuation	m3	7,70		
	Total III				
IV	Portails et Concertina				
4.1	Portail métallique en double battant de 350x300 en tole noire de 10/10 selon un modèle à proposer, cadre en tube carré lourde de 40, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de fonctionnement	U	1,00		
4.2	Portillon métallique en double battant de 100x300 en tole noire de 10/10 selon un modèle à proposer, cadre en tube carré lourde de 40, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de fonctionnement	U	1,00		
4.3	Fourniture et pose de cornière lourde en forme de Y (h = 1,00 m)au dessus des poteaux y compris toutes sujétions	Pce	130,00		
4.4	Fourniture et pose de concertina de diamètre 80 cm y compris fils tendeurs et toutes sujétions	ml	385,00		
	Total IV				
Total Général					