

**PROGRAMME DE NATIONS UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT (P
 DETAILS QUANTITATITS ET ESTIMATIFS
 POUR LA CONSTRUCTION DU TRIBUNAL DE PARQUET DE GRANDE INSTANCE PGI DE J
 CENTRAL**

N	DESIGNATION DES TRAVAUX	UNITE	QTE
	CHAPITRE 1 : TRAVAUX PRELIMINAIRES		
Poste 50	Installation et Replis Chantier		
A 51	Installation des matériels et équipements du chantier	fft	1
A 52	Construction de la clôture du chantier	fft	1
A 53	Aménagement baraquement du Chantier et Divers	fft	1
A 54	Gestion de l'abonnement Regideso et SNEL	fft	1
A 55	Fo et Po Panneaux du Chantier à imprimer sur bâche avec image (conformément au bordereau de prix unitaire)	pce	2
A 56	Replis chantier et nettoyage du chantier	fft	1
	Sous-total Installation et replis chantier		
	CHAPITRE 2 : GROS ŒUVRES		
I	FONDATION		
POSTE 100	Fondation du bâtiment		
B100	Fouille	m ³	53
B101	Remblai avec apport de terre	m ³	25
B102	Béton de propeté dosé à 150kg/m ³ ép.=5cm	m ³	8,90
B104	Socle 40x40x55 cm en béton armé dosé à 350kg/m ³	m ³	4,00

B107	Dalle sous pavement en béton dosé à 250kg/m ³ ép=8cm	m ³	29,12
B108	Maconnerie de fondation en moellon	m ³	55,68
	Total Fondation		
II	ELEVATION		
POSTE 150	Structure en B.A et maconnerie		
C151	colonne en béton armé de 15x20 dosé à 350kg/m ³	m ³	5,00
C152	Poutres de 15x25 en béton armé dosé à 350kg/m ³	m ³	7,00
C153	Maçonnerie en bloc ciment creux vibré de 15x20x40	m ³	83
C154	Auvent en béton armé de 70x30 dosé à 350kg/m ³	m ³	11
	Sous total		
POSTE 200	TOITURE		
D201a	Charpente en bois		
D202a	Ferme en madrier 7/15 y compris tout les accessoires	m ³	7
D203a	Panne en chevron de 5/5 y compris tous les accessoires	m ³	3
D204a	Planche de rive y compris tous les accessoires	ml	30
	Sous total		
D200b	Couverture		
D201b	F et P Couverture en tôle BG 28 pré-peinte bâtiment et corridor	m ²	278
D202b	F et P Fatière y compris tous les accessoires	ml	62
D203b	F et P Goutiere y compris tous les accessoires	ml	30
D204b	F et P Descente d'eau pluviale en pvc 110 y compris tous les accessoires	ml	18
	Sous total		
	Sous Total toiture		
Total chapitre 2 GROS ŒUVRES			
	CHAPITRE 3: SECOND ŒUVRES		
Chap. 3.1	ENDUIT		
Poste 300	Revêtement mural		

E301a	Enduit ciment sur murs intérieur, extérieur	m ²	987
E302a	F et P Revêtement murs en faïence type gré cerame 30x60 dans les circuits sanitaires y compris mortier de pose en ciment, fermeture de joint en ciment blanc et toute sujétion	m ²	43
E303a	F et P Plinthe en carreaux type gre cerame y compris mortier de pose en ciment et fermeture de joints en ciment	m ²	24
E304a	Revêtement Murs extérieur (Façade principale) en placage design brique ou Plaque de parement en béton allégé comme représenté sur la façade principale et approuvé par le bureau controle	m ²	43
	Sous-total revêtement mural		
Chap. 3.2	Revêtement sol		
F 400	F et P Revêtement sol en carreaux type gre cerame 40x40 avec pour locaux et couloirs y compris mortier de pose en ciment et fermeture de joints en ciment	m ²	256
	Sous-total revêtement sol		
Chap. 3.4	PLAFONNAGE		
G500	F et P du faux plafond en panneau acoustique de 60x60 sur ossature en acier suspendues , y compris accessoires	m ²	256
	Sous total		
Chap. 3.5	MENUISERIE - QUINCAILLERIE - VITRERIE		
Poste600	Menuiserie intérieure - Quincaillerie - Vitrerie		
H601	F et P Porte simple en bois massif de section (90x260) cm avec bras compas plus chambranle dans les deux faces et tout accessoire de pose et toute sujétion	pcs	17

H602	F et P Portes double métallique (125×260) cm avec vitre clair et tout accessoire de pose et toute sujétion	pcs	1
H603	F et P Portes double métallique (180×260) cm avec vitre clair et tout accessoire de pose et toute sujétion	pcs	1
	Sous-total		
Poste 700	Menuiserie Extérieure - Quincaillerie - Vitrerie		
I701	F et P Fenêtre métallique vitré(100×175) cm avec anti vol y compris tout accessoire de pose et toute sujétion	pcs	19
I703	F et P claustra (20×20) cm y compris tous les accessoires de pose	m ²	34
	Sous total		
	Sous-total Menuiserie		
Chap. 3.6	PLOMBERIE		
J 801a	Fo et Po des de tuyaux d'attente pvc de Ø110	mct	20
J801b	Fo et Po des de tuyaux d'attente pvc de Ø63	mct	25
J801c	Fo et Po des de tuyaux d'attente ppr de Ø32 pour toilette	mct	30
J 802	Fo et Po Goudron liquide et de masse dans les salles d'eau(toilette) pour impermeabilisation	m ²	40
J 803	Fo et Po toilette monobloc complet y compris robinet d'arret et équerre	pce	4

J 804	Fo et Po lavabo complet y compris robinet équerre	pce	2
J 805	Fo et Po porte papier hygienique complet	pce	4
J 806	Fo et Po miroir toilette complet	pce	2
	Sous-total plomberie		
chap.3.7	ELECTRICITE		
Poste 900	Luminaires		
K901	Luminaire Type plafonnier pendant avec lampe économique 1x 40W .	Pce	45
K902	Spot type encastré avec lampe eco 1x20w R50	Pce	10
K903	Luminaire Type plafonnier encastré avec lampe économique 1x 40W .	Pce	2
K904	Lampe hermetique 1x 100W pour lumière patio	Pce	6
K905	Accessoires de mise en œuvre	fft	1
	SOUS TOTAL		
Poste 1000	Commandes		
L 1001	Interrupteur simple schéma 1	Pce	24,00
L 1002	Interrupteur va-et-vient schéma 6	Pce	12,00
L 1003	Interrupteur à double allumage Schema 5	Pce	2,00
L 1004	Interrupteur hermetique simple Schema 1	Pce	3,00
M 1005	Elément de protection thermique (Télé mécanique)	pce	10,00
	SOUS TOTAL		
Poste 1050	Prises Courant		

N 1051	Prise simple avec contact de mise à la terre	Pce	50,00
N 1052	Prise encastrée avec contact de mise à la terre	Pce	20,00
N 1053	Chemin des cables (Gaines flexibles) de 20mmX100m	rlx	37,00
N 1054	Chemins des Cables (Gaines flexibles) de 1"X100m	rlx	12,00
	SOUS TOTAL		
O 1100	Ventillation		
O 1101	Ventilateur de plafond avec lumiere 90 cm 55W, telecommande et accessoires	Pce	10,00
O 1102	Ventilateur de plafond sans lumiere de 132cm avec 3 pales et accessoires	Pce	4,00
	SOUS TOTAL		
P 1200	CABLES		
P 1201	U-1000R 2V 3G1,5	Rlx	21,00
P 1202	U-1000R 2V 3G2,5	Rlx	24,00
P 1203	U - 1000 R2V 4G6	Rlx	60,00
P 1204	U - 1000 R2V 4G16	Rlx	2,00
	SOUS TOTAL		
Poste 1300	Armoires et TGBT		
Q 1301	F et P Tableau Divisionnaire 63 A (600X400X200) pour distribution des circuits,équipé et cablé	pce	2,00
Q 1302	Gaine Technique de logement 250 A (1000X600X400) pour la distribution et la protection des Tableaux Divisionnaires;equipée et cablé	pce	1,00
	SOUS TOTAL		
Chap. 3. 8	PEINTURE		
Poste 1400	Peinture		
R1 401	Préparation de surface (masticage en deux couches , ponçage) , y compris accessoires de pose et toute sujétion	m²	987
R1 402	F et P Peinture intérieures et extérieur en deux couches type latex y compris tous accessoires de pose	m²	987

R1 403	F et P Peinture emaille sur menuiserie métalliquey compris toutes sujétions	m ²	15
R1 404	F et P Vernis sur menuiserie en bois en deux couches y compris toute sujétion	m ²	89
	sous-total		
Total Général Second			
TOTAL GROS ŒUVRE +SECOND ŒUVRE			
TOTAL GENERALE BATIMENT			
POSTE 1500	AMENAGEMENT EXTERIEUR ET ASSAINISSEMENT		
CONSTRUCTION BLOC SANITAIRE EXTERIEUR			
	CHAPITRE 2 : GROS ŒUVRES		
I	FONDATION		
POSTE 100a	Fondation du bâtiment		
B100a	Fouille	m ³	3
B101a	Remblai avec apport de terre	m ³	1,5
B102a	Béton de propeté dosé à 150kg/m ³ ép.=5cm	m ³	1,00
B103a	Socle 40x40x55 cm en béton armé dosé à 350kg/m ³	m ³	1,00
B104a	Dalle sous pavement en béton dosé à 250kg/m ³ ép=5cm	m ³	1,00
B105a	Maconnerie de fondation en moellon	m ³	2,00
	Total Fondation		
II	ELEVATION		
POSTE 150b	Structure en B.A et maconnerie		
C151b	colonne en béton armé de 15x20 dosé à 350kg/m ³	m ³	1,00
C152b	Poutres de 15x20 en béton armé dosé à 350kg/m ³	m ³	1,00

C153b	Maçonnerie en bloc ciment creux vibré de 15	m ³	2
	Sous total		
POSTE 200b	TOITURE		
D200b	Charpente en bois		
D201b	Ferme en madrier 7/15 y compris tout les accessoires	m ³	1
D202b	Panne en chevron de 5/5 y compris tous les accessoires	m ³	1
D203b	Planche de rive y compris tous les accessoires	ml	4
	Sous total		
D200c	Couverture		
D201c	F et P Couverture en tôle BG 28 pré-peinte bâtiment et corridor	m ²	6
D202c	F et P Faitière y compris tous les accessoires	ml	9
	Sous total		
	Sous Total toiture		
	Total chapitre 2 GROS ŒUVRES		
	CHAPITRE 3: SECOND ŒUVRES		
Chap. 3.1	ENDUIT		
Poste 300	Revêtement mural		
E301b	Enduit ciment sur murs intérieur, extérieur	m ²	62
E302b	F et P Revêtement murs en faïence type gré cerame 30x60 dans les circuits sanitaires y compris mortier de pose en ciment, fermeture de joint en ciment blanc et toute sujétion	m ²	21
E303b	F et P Plinthe en carreaux type gre cerame y compris mortier de pose en ciment et fermeture de joints en ciment	m ²	4
	Sous-total revêtement mural		
Chap. 3.2	Revêtement sol		
F 400a	F et P Revêtement sol en carreaux type gre cerame 40x40 avec pour locaux et couloirs y compris mortier de pose en ciment et fermeture de joints en ciment	m ²	7
	Sous-total revêtement sol		

Chap. 3.4	PLAFONNAGE		
G500	F et P du plafond en Multiplex	m ²	7
	Sous total		
Chap. 3.5	MENUISERIE - QUINCAILLERIE - VITRERIE		
Poste600a	Menuiserie intérieure - Quincaillerie - Vitrerie		
H601a	F et P Porte simple en bois massif de section (80×210) cm avec bras compas plus chambranle dans les deux faces et tout accessoire de pose et toute sujétion	pcs	2
H603a	F et P Portes métallique en grille (120×210) cm tout accessoire de pose et toute sujétion	pcs	1
	Sous-total		
Poste 700a	Menuiserie Extérieure - Quincaillerie - Vitrerie		
l703a	F et P claustra (20×20) cm y compris tous les accessoires de pose	m ²	2
	Sous total		
	Sous-total Menuiserie		
Chap. 3.6	PLOMBERIE		
J 801a	Fo et Po des de tuyaux d'attente pvc de Ø110, 60 et ppr de Ø32 pour toilette	mct	20
J 802a	Fo et Po Goudron liquide et de masse dans les salles d'eau(toilette)	m ²	4
J 803a	Fo et Po toilette monobloc complet y compris robinet d'arret et équerre	pce	2

J 804a	Fo et Po lavabo complet y compris robinet équerre	pce	2
J 805a	Fo et Po porte papier hygienique complet	pce	2
J 806a	Fo et Po miroir toilette complet	pce	2
	Sous-total plomberie		
chap.3.7	ELECTRICITE		
Poste 950a	Luminaires		
L954a	Spot type lampe eco 1x20w R50	Pce	5
L955a	Accessoires de mise en œuvre	fft	1
	SOUS TOTAL		
Poste 1000a	Commandes		
M 1001a	Interrupteur simple schéma 1	Pce	3,00
M 1002a	Interrupteur hermetique simple Schema 1	Pce	2,00
M 1003a	SOUS TOTAL		
	Sous total Electricité		
Chap. 3. 8	PEINTURE		
Poste 1500a	Peinture		
T1501a	Préparation de surface (masticage en deux couches , ponçage) , y compris accessoires de pose et toute sujétion	m ²	62
T1502a	F et P Peinture intérieures et extérieur en deux couches type latex y compris tous accessoires de pose	m ²	62
T1503a	F et P Peinture emaille sur menuiserie métallique y compris toutes sujétions	m ²	3
T1504a	F et P Vernis sur menuiserie en bois en deux couches y compris toute sujétion	m ²	8
	sous-total		
Total Général Second œuvre			

	TOTAL TRAVAUX BLOC SANITAIRE		
Poste 1600a	ASSAINISSEMENT		
U 1601a	Surculation piéton à pavé	m ²	20
U 1602a	Bordure en béton préfabrique	m ³	10
U 1603a	Apport terre noire	m ³	5
U 1604a	épandage concassé	T	25
U 1605a	arbuste ,plante,massifs et divers+ haies	fft	1
	Sous total		
POSTE 1700a	Construction Fosse Septique pour 100 Usagers	pce	1
V 1701a	Construction puit perdu de Ø60	pce	1
V 1702a	Construction Regards de visite 50X50	pce	16
	Sous total		
POSTE 1800a	CITERNE EN EAU		
W 1801a	Fo et Po Structure métallique en cornière et tube devant recevoir les Citernes de 2 m ³ y compris assemblage, antirouille et toute sujétion	fft	1
W 1802a	Fo et Po Citerne en plastique de 2m ³	pce	1
	Sous total		
	TOTAL ASSAINISSEMENT		
	TOTAL GENERAL BATIMENT ET ANNEXE (BLOC SANITAIRE,ASSAINISSEMENT)		

