


ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ՝ ԲԱՅՕԹՅԱ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԻԾ




2022թ

ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000




			ԲԱԶՄԱՖԻՆԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱՉՔ, ԲԱՅՕԹՅԱ ԴԱՍԱՐԱՆ			
ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ ՄԵԲԱՍՏՅԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ			
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶԾ		ԱՆ	21

ԻՐԱՂՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000



			ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ				
ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՍԱ ՍԵՐԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ				ԱՆ		21
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶՈՒ				


ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500



Դիտարկվող հողամաս

			ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ				
ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՍԱ ՍԵՐԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ						
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶԾ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ		21

ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200




		ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ				
ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ			Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՎԱ ՄԵԲԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ		ՓՈՒԼ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶԾ		ԹԵՐԹ
						ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ
						21



Տեսք վերնից

Ֆերմաների և ծալեղների դասավորություն


□ 100x60x3 մմ
L=1380 մմ




Ճակատ Ա-Բ

ԾԱԾԿԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

1.	ՊԱՐՄԱ 2,5մ տրամագծով	290գծմ
2.	ԿԱՆԳԱԿ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 120X120X4	32 գծմ
3.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ կողային ֆերմա 60X40	82,6 գծմ
4.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ ծալեղներ 60X40X3	147գծմ
5.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ ձգող գոտի 80X120X3	42,25 գծմ
6.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ սեղմող գոտի 80X120X3	42,5 գծմ
7.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ ֆերմայի կապեր60X40X2,5	47,5գծմ
8.	ՄԵՏԱՂ 120X120X20	8հատ
9.	ՄԵՏԱՂ 400X400X20	8հատ
10.	Բետոն հիմքեր	5 ³
11.	Ամրան Ø18 Aс500	81 գծմ
12.	ՊՈԼԵԿԱՐԲՈՆԱՏ 0,7	90 ²
13.	ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԼՈՒՅՍԵՐ 50մմ	52 գծմ







Ճակատ 1-3







ԱՄՖԻԹԱՏՐՈՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Մ 1:100

ԱՆՖԻԹԱՏՐՈՆԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

1.	ՏԱԽՏԱԿ 150մմ 40մմ	288 գծմ
2.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 60X40X2	109 գծմ
3.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 40X40X2	182.2 գծմ
4.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 20X20X2	67.6 գծմ




ԲԵՄԱՀԱՐԹԱԿԻ ՆԱԽԱԳԻԾ Մ 1:100




ԲԵՄ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

1.	ՏԱԽՏԱԿ 150մմ 40մմ	155.5 գծմ
2.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 60X40X2	174.4 գծմ
3.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՅ 80X80	5.1քմ
4.	ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՊԱՏ 20սմ	26քմ
5.	Ե/բ միաձույլ սյուների իրականացում B-25 դասի բետոնով	


Կտրվածք 1-1 Մ 1:20




Կտրվածք 3-3 Մ 1:20




Ամրանների կցվանքները առանց զոդման



Կտրվածք 2-2 Մ 1:20



Կտրվածք 2-2 Մ 1:20



Հ/Հ	Տարրի էսքիզ
7	400 450 300 L=1700 550 x2

ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ	ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՍ ՍԵՐԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ		
		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՄԱԶԾ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
			ԱՆ	21

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ժ Ա Մ Կ Ե Տ Ը՝ 3 - ամիս											
		Շաբաթներ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Հողային աշխատանքներ												
2	Մետաղական կոնստրուկցիաների իրականացում												
3	Խաղահրապարակի իրականացում												
4	Նստարանների տեղադրում տնակի տեղադրում												
5	Բարեկարգման աշխատանքներ												

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ՈՒ ՄԵՆԱՆԻՋՄԱՆԵՐ

Հ/Հ	Անվանումը	Մակնիշը	Չափմ. միավոր	Քանակը
1	2	3	4	5
1	Ավտոինքնաքափ	iveco տարողունակությու նը 25,5տ /կամ համապատասխան/	հատ	2
2	Կողավոր ավտոմեքենա	5տ	հատ	1
3	Բետոնխառնիչ	Astra Տարողունակությու նը 9մ³ /կամ համապատասխան/	հատ	1
4	Եռակցման ապարատ	US -2	հատ	1
5	Էլեկտրամուրճ	ԻԷ-4207	հատ	1
6	Կենտրոնախույզ պոմպ	U-245	հատ	2

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ

Շինարարության ընթացքում բոլոր աշխատողները՝ բանվորները , շինարարության անվտանգությունն ապահովող պատասխանատու անձիք և , հատկապես շին, մեխանիզմների հետ աշխատողները պետք է անթերի և մեծ պատասխանատվությամբ կատարեն անվտանգության բոլոր կանոնները :

Ամեն դեպքում պետք է ուշադիր լինել , վթարի դեպքում անմիջապես կանգնեցնել աշխատանքները , վերացնել վթարը և միայն շարունակել աշխատանքները :



Քանդման և շինմենտաժային աշխատանքների ժամանակ չի կարելի գտնվել այն մասում, ուր թրթուրավոր վերամբարձի սլաքը բարձրացրած բեռով շարժվում է , դա խստիվ արգելվում է ըստ անվտանգության կանոնների, որը պետք է անվերապահորեն կատարել:

Բեռի անկման վտանգավոր սահմանագիծը նշահարվում է փոքրիկ դրոշակներով կամ արգելասահմանի վտանգավոր գոտիներում տեղադրվում են ցուցատախտակներ համապատասխան գրություններով:

Քանդման աշխատանքներ կատարողները պարտադիր պետք է լինեն դիմակով, պաշտպանիչ գլխարկով, համապատասխան ձեռնոցներով և համազգեստով:

Քանդման աշխատանքներ կատարելիս պետք է զգույշ լինել, որ նեքևում ոչ ոք չլինի:

Խստիվ արգելվում է ձյան, անձրևների, կայծակի և ուժեղ քամիների, ժամանակ բարձրության վրա աշխատանքներ կատարել:

			ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ,ԲԱՅՕԹՅԱՂԱՍԱՐԱՆ				
ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՍ ՍԵԲԱՍՏՅԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶԾ		ԱՆ		21

**ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ**

1. Շինարարության ընթացքում շինմոնտաժային աշխատանքները կատարելիս նախապես անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարական հրապարակի կազմակերպման աշխատանքներ մոտավոր նշելով շինանյութերի պահեստաավորման տարածքները և մեխանիզմների աշխատանքային գոտիները, կառուցման ժամանակ աշխատանքների անվտանգ կատարման համար:
2. Շինարարության կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է կազմակերպել անվտանգության միջոցառումներ.
 - Աշխատատեղերի տեղադրությունը ըստ բարձրության 1.3 մետր և ավելի տարբերությունների դեպքում,
 - Բարձր տեղադրված կոնստրուկցիաների, նյութերի, գործիքների անկումից,
 - Մեքենաների շարժական մասերի և նրանցով տեղաշարժվող կոնստրուկցիաների և նյութերի անկումից,
 - Շենքի և շինության չամրացված կոնստրուկցիաների փլուզումից,
 - Մեքենաների մասերի անկումից,
 - Աշխատանքի ժամանակ վնասակար նյութերով աշխատելիս անվտանգության ապահովման համար,
 - Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ նյութերի և կոնստրուկցիաների աշխատատեղերում ճիշտ դասավորությունը,
 - Աշխատանքների կատարման հերթականությունը հաշվի առնելով կոնստրուկցիաների կայուն տեղադրման համար,
 - Կոնստրուկցիաների և ծինվածքների տեղադրման ժամանակ ապահովել միջոցառումներ աշխատողների ցած չնկնելու և նրանց կողմից իրերի ընկնելու վտանգի դեմ համապատասխան համապատասխան պաշտպանիչ միջոցառումներ իրականացնելու,
 - Ճշգրտել կռունկի մակնիշը, նրա տեղադրման վայրը և նրա աշխատանքային վտանգավոր գոտին նշահարել դրոշակներով ցուցանակներով և այլ միջոցներով,
 - Ապահովել աշխատատեղերի անվտանգությունը բարձրության վրա:
 - Ճշտել տեղադրվող կոնստրուկցիաների հաջորդականությունը,
 - Մոնտաժման ընթացքում ապահովել կոնստրուկցիաների և շինվածքների կայունությունը,

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԸ`


- Բնակելի, հասարակական և արտադրական


Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ տեխնիկական միջոցները`

- Ավտոկռունկ Ивaнoвeц КС-35715-10 կամ տվյալ տեսակին համարժեք տեխնիկական տվյալներով (Անհրաժեշտության դեպքում)
- Բեռնատար ինքնաթափ **MA3** 5550 կամ նրան համարժեք **KAMA3** 5511 և այլն
- Բետոնամղիչ ավտոմոբիլ СБ-126 կամ նրան համարժեք
- Էքսկավատոր Hyundai 170W /հիդրոնորճով /
- Շարժական կոմպրեսոր **ЗИФ** - 55 **B** ըստ պահանջի
- Էլ.եռակցման սարք **СТН** 500 կամ նրան համարժեք
- Ձեռքի էլեկտրական գործիքներ
- Ձեռքի մեխանիկական գործիքներ
- Ատաղձագործական գործիքներ
- Ներկարարական գործիքներ

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները`

- Ինժեներատեխնիկական անձնակազմ - 1 մարդ
- Արհեստագործներ և բանվորներ - 4 մարդ
- Մեքենավարներ և օգնականներ - 2 մարդ

ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐՄԱՆ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ		Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ ՄԵԲԱՍՏՅԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ				
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶՇ		ԱՆ		21



ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Մ1:100

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ

	Կառուցվող շինություն
	Ժամանակավոր մետաղե վահանակային պատնեշ
	Հին հրապարակ մուտք ելք
	Ժամանակավոր տաղավարներ
	Հակահրդեհային վահանակ
	Լուսարձակներ
	Ժամանակավոր ցանկապատ
	Ժամանակավոր ցանկապատ <<Ավելի բարեկարգ երևան>> գրությամբ պատտառով

ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

№ n/n	Անվանում	Չափ. Միավ.	Քան.	Ծանոթություն
1	Գրասենյակ	Հատ	1	
2	Հանդերձարան	Հատ	1	
3	Նյութերի պահեստ	մ²	12	
4	ԲԻՈ զուգարան	Հատ	1	
5	Աղբի տարաններ	Հատ	1	
6	Լուսարձակներ	Հատ	4	PCM - 20
7	Հակահրդեհ. վահանակ	Հատ	1	

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

№ n/n	Անվանում	Մակնիշ	Քան.	Ծանոթություն
1	Ավտոկլորունկ	KC-35715-10	1	կամ համարժեք (Անհր.դեպքում)
2	Բետոնամղիչ ավտոմոբիլ	СБ-126	1	ըստ պահանջի
5	Ինքնաթափ ավտոմոբիլ	MA3 5550	2	կամ համարժեք
6	Էքսկավատոր Hyundai	170W	1	կամ համարժեք
7	Էլ. եռակցման սարք	СТН 500	1	կամ համարժեք
8	Շարժական կոմպրեսոր	ЗИФ - 55 В	1	ըստ պահանջի

ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ	ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ	Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ ՍԵԲԱՍՏՅԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ		ՓՈՒԼ
		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶՑ		ԹԵՐԹ
				ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ
				21

1. Շինարարական Հրովարակման Գործերի Ժամանակացու Մեծագույն Վաճառականության Պատկերի Արժեքի Կողմից Երեւանի Վարչապետի Անձնակազմի Սեկրետարատի Պատկերի ՀԱՍՏԱՆԻ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 16.03.2012թ. N 405-Ն ՈՐՈՇԵԱԼ ԼՐԱՅՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ:				ԲԱԶՄԱՖԻԼԿՅՈՒՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ,ԲԱՅՕԹՅԱ ԴԱՄԱՐԱՆ					
	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ	Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱՆԱԹԻՍ ՍԵՐԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ					ԹԵՐԹԵՐ
	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶԾ	ԱՆ						21


«ՏՆԱԿԻ ՆԱԽԱԳԻԾ»



2022թ

0.00 ՆԻՇԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50



պողպատե գունավոր ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ ԽՊ10
մետաղական կավարամած
մեմբրանից ջրամեկուսիչ շերտ
ջերմամեկուսիչ՝ փրփրապոլիստիրոլ
խոնավակայուն գիպսաստվարաթուղթ



խոնավակայուն գիպսաստվարաթուղթ
ջերմամեկուսիչ՝ փրփրապոլիստիրոլ
մեմբրանից ջրամեկուսիչ շերտ
մետաղական կավարամած
փայտե երեսապատման սալ 25մմ


ՆԳՃ		Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ	ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՍ ՍԵԲԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ	ԾԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ 0.00 ՆԻՇԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50			
ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏ		Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ ՄԱԶԾ		ԱՆ		21

պողպատե գունավոր ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ ԿՊ10
 մետաղական կավարամած
 մեմբրանից ջրամեկուսիչ շերտ
 ջերմամեկուսիչ՝ փրփրապոլիստիրոլ
 մետաղական կրող կոնստրուկցիա
 խոնավակայուն գիպսաստվարաթուղթ





ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ		
			Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՄ ՍԵԲԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ1:50		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ ՄԱԶԾ			
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ		21

ՃԱԿԱՏ 1-4 ԱՌԱՆՅՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100





ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	
ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՎ ՍԵԲԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ	ՃԱԿԱՏ 1-4 ԱՌԱՆՅՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶԾ	ՓՈՒԼ
			ԹԵՐԹ
			ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ
			21

ՃԱԿԱՏ Գ-Ա ԱՌԱՆՅՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100




ՃԱԿԱՏ Ա-Գ ԱՌԱՆՅՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100




		ԲԱԶՄԱՖԻԿՏԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՑՕԹՅԱՆ ԴԱՍՄԱՐԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ		
ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		ՃԱԿԱՏ Գ-Ա ԱՌԱՆՅՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100 ՃԱԿԱՏ Ա-Գ ԱՌԱՆՅՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ	ՔԵՐԵՎԱՆ, ՄԱՍԱԹԻԱ ՍԵԲԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ		ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ
		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶԾ			21

ՃԱԿԱՏ 4-1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100



ՆԳՃ		Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ	ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ		Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ՏԱՆԻԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50	
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				ԱՆ	21



ԵՐԵՄԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԵՐԵՄՆԵՐ ԿՐ
1	ԱՐՏԱԲԻՆ ԶԵՐՄԱՆԵԿՈՒՄԱԹՎԱԾ ՊԱՏ	38
2	ՊԱՏԵԳԱՄԲԻ ԵՐԿՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐ	14.2
3	ԳԼԽԱԿՈՐ ՃԱԿԱՏՈՒՄ ՊԱՏԵԳԱՄԲԻ ՎԵՐԵԿԻ ՊԱՏ	5.8
4	ԶԵՐՄԱՆԵԿՈՒՄԱԹՎԱԾ ՏԱԼԻԶ	23
5	ՓԱՅՏԵ ՍԱԼԵՐՈՎ ԵՐԵՄԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾ	4

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ԴՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԶԱԹԵՐԸ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՃՇՏԵԼ ՏԵՂՈՒ
 - ԲՈՒՈՐ ՏԻՂԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՆՈՅՆ ՆԻՇՈՒՄ:
- ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲՈՒՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ԱՐՏԱՍԱՀԱՆՅԱՆ
- ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿԵՐԵՄՆԵՐԸ ՆՈՒՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՎԱԾ ԵՆ ԵՎ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՄԵՋ:


ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ							
	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻԸ	ԶԱԹԵՐԸ (մ)		ՔԱՆԱԿ	ՄԱԿԵՐԵՄՆԵՐ ԿՐ	
			b	h		ԲԱԶՎՈՂ	ՉԲԱԶՎՈՂ
1	Ալյումինե խուլ պատուհան-վիտր ած՝ մոխրագույն պրոֆիլով	Պ-1	2.33	2.50	1	0	5.825

ԴՈՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ						
	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻԸ	ԶԱԹԵՐԸ (մ)		ՔԱՆԱԿ	ՄԱԿԵՐԵՄՆԵՐ ԿՐ
			b	h		
1	Ալյումինե՝ անթափանց ապակիով դուռ մոխրագույն պրոֆիլով	Դ-1	0.98	2.50	1	2.45
2	Խոնավակայուն դուռ, ՄԴՖ-ից	Դ-2	0.70	2.10	1	1.47

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՍԵՆՅԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻԸ	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՆԵՐՏԵՐԸ	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՏԱՐԻԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏԱՐԱԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄ - ՈՎ	ՄԱԿԵՐԵՄ ԿՐ
ՆԱԶԱՍԵՆՅԱԿ	<1		1. ԼԱՍԻՆԱՏ - 10մմ: 2. ՄՊՈՒՆԳ - 2մմ 3. ՓԱՅՏԱՏԱՆԵԴԱՅԻՆ ՍԱԼ - 18 մմ: 4. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱԿԱՐԱՄԱԾ 5. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՐՈՂ ՀԵԾԱՆ 6. ԶԵՐՄԱՆԵԿՈՒՄԻՉ ԵՆԵՐՏ ԲՈՐԱՊՈԼԻԱՏԻՐՈԼ	11.1 ԿՐ
ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ	<2		1. ԽԵՑԵՍԱԼ-ՍՈՍԻՆԶ - 12մմ: 2. ԶՐԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ԵՆԵՐՏ ՄԵՍԲՐԱՆԻՑ 3. ՓԱՅՏԱՏԱՆԵԴԱՅԻՆ ՍԱԼ - 18 մմ 4. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱԿԱՐԱՄԱԾ 5. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՐՈՂ ՀԵԾԱՆ 6. ԶԵՐՄԱՆԵԿՈՒՄԻՉ ԵՆԵՐՏ ՓՐՓՐԱՊՈԼԻԱՏԻՐՈԼ	2.92 ԿՐ
ԲԱՑ ՊԱՏԵԳԱՄԲ	<3		1. ՓԱՅՏԱՊՈԼԻԱՏԵՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿ - 25մմ: 2. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱԿԱՐԱՄԱԾ 3. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՐՈՂ ՀԵԾԱՆ	5.1 ԿՐ


ՆԳՃ		Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ	ԲԱԶՄԱՖԻՆԿՑԻՈՂԱԼ ՀԱՆՐԱՑԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՂԱՍԱՐԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ		Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ	Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՍ ՄԵԲԱՍՏՅԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ	ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶՈ			ԱՆ		21



Ներքին միջնորմների մասնագիր


Պատ (ընդհանուր 100մմ հաստությամբ)՝
Գիպսաստվարաթուղթը երկկողմանի

պողպատե գունավոր ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ ԿՊ10
մետաղական կավարամած
մեմբրանից ջրամեկուսիչ շերտ
ջերմամեկուսիչ՝ փրփրապոլիստիրոլ 120 մմ
մետաղական կրող կոնստրուկցիա
Խոնավակայուն գիպսաստվարաթուղթ



ԱՐՏԱՔԻՆ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՎԱԾ ՊԱՏԻ ԿՏՐՎԱԾԸ


պողպատե գունավոր ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ ԿՊ10
մետաղական կավարամած
մեմբրանից ջրամեկուսիչ շերտ
ջերմամեկուսիչ՝ փրփրապոլիստիրոլ 120 մմ
Խոնավակայուն գիպսաստվարաթուղթ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՐԹԻ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 12.5 մմ

ՓԱՅՏԵ ՍԱԼԵՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾ



Խոնավակայուն գիպսաստվարաթուղթ
ջերմամեկուսիչ՝ փրփրապոլիստիրոլ 120 մմ
մեմբրանից ջրամեկուսիչ շերտ
մետաղական կավարամած
փայտե երեսապատման սալ 25 մմ

			ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ				
ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՄ ՍԵԲԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ	ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶԾ			ԱՆ		21

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Տվյալ աշխատանքային գծագրերը մշակված են համաձայն ճարտարապետական գծագրերի:

Տնակի նախագիծը մշակված է հետևյալ պայմանների համար

- Ձյան բեռնվածքը -70 կգ/մ2
- Քամու արագության նորմատիվային ճնշումը -35 կգ/մ2
- Շին.հրապարակի գրունտի սեյսմիկ հատկություն - II կարգ
- Գրունտի սառեցման հաշվարկային խորությունը -80սմ

Որպես 0.000 պայմանական նիշ ընդունվել է տնակի հատակի նիշը:

Շենքի կոնստրուկտիվ համակարգը ընդունված է շրջանակային հիմնակմախք մետաղե կոնստրուկցիաներից:

Արտաքին պատերի իրականացում բազմաշերտ՝ պողպատե գունավոր ցինկապատ թիթեղ 0.5մմ առ10, մետաղական կավարամած, մեմբրանից ջրամեկուսիչ շերտ, ջերմամեկուսիչ՝ փրփրապոլիստիրոլ, խոնավակայուն գիպսաստվարաթուղթ:

Տանիքի կառուցում մետաղական տարրերից:

Հիմքերը կետային են երկաթ-բետոնից:

Սյուները իրականացվում են մետաղական խողովակներից 100x100մմ:

Սյուները կետային հիմքերին միանում են խարսխային հեղուսներով :

Սյուների ներդիրների եվ կետային հիմքերի միջև իրականացնել փքվող բետոն :


Հեծանները մետաղական խողովակներով 140x100մմ:




ՕԳՏԱԳՈՐԹՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ

1. ՀՀՀՆ -2.02-06 - «Սեյսմիկ շինարարության նախագծային նորմեր»:
2. СНИП 2.03.01.84* - «Բետոնե և ե/բ կոնստրուկցիաներ»:
3. СНИП 2.01.07.85 - «Բեռներ և բեռնվածքներ»:
4. СНИП 2-23-83* - «Մետաղական կոնստրուկցիանոր»

ԳԹԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԳԹԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1	ԳԹԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԿԵ-1
2	ՀԻՍՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԹ	ԿԵ-2
3	ԿԵՏԱՅԻՆ ՀԻՍՔ 1	ԿԵ-3
4	ԿԵՏԱՅԻՆ ՀԻՍՔ 2	ԿԵ-4
5	ՀԱՏԱԿԱԳԻԹ 0.00 ՆԻՇՈՒՄ	ԿԵ-5
6	ՇՐՋԱՆԱԿ 2 ԱՌԱՆՑՔՈՎ	ԿԵ-6
7	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԹ	ԿԵ-7

ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ,ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ			
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ	Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՍ ՍԵԲԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ			
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶԾ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	21





ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

Տարր N	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	Քան. հատ	Քաշը 1էլ. համար(կգ)	Ընդհանր (կգ)
ԿԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՔ 1 (3 ՀԱՏ)				
1	Ø12 A500c L= 760	10	0.7	6.7
	ԲԵՏՈՆ B25			0.52մ ³
	ՆԱԽ ՇԵՐՏ Բ12.5			0.1մ ³
	ԲԱԶԱԼՏԵ ԽԻՃ			0.1մ ³

ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ


Տարր N	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	Քան. հատ	Քաշը 1էլ. համար(կգ)	Ընդհանր (կգ)
ԿԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՔ 2 (3 ՀԱՏ)				
1	Ø12 A500c L= 760	8	0.7	5.4
2	Ø12 A500c L= 1360	5	1.2	6.0
	ԲԵՏՈՆ B25			0.9մ ³
	ՆԱԽ ՇԵՐՏ Բ12.5			0.16մ ³
	ԲԱԶԱԼՏԵ ԽԻՃ			0.16մ ³

ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ	ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ	Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՄ ՍԵԲԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ		
		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶՈ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
			ԱՆ	21



ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ			
			Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՍ ՍԵԲԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՄԱԶԾ			
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ		21

2-րդ ԹՈՒՉՔՈՒՂՈՒ ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՐԹԱԿ (1 ՀԱՏ)



ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՀԱՏՎԱԾՔԸ մմ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ՔԱՇՆ Կգ	
				1մ	ԲՈԼՈՐ ԴԵՏ-Ի
ԱՅՈՒՆ	100x100x4	33.4մ	1	11.7	390.8
ՀԵԾԱՆ	100x100x4	2400	8	11.7	224.6
ՇՎԵԼԵՐ	N14	37.2մ	1	12.3	457.6
ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ	50x40x2.5	5100	11	3.3	185.1
ԾՊԵՂՆԱՍՏՔ	100x60x4	20մ	1	9.3	186.0
ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ	30x30x2.5	5100	25	2.1	267.8
ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ	30x30x2.5	3100	14	2.1	91.1
ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ՀԵՂՅՈՒՄ	Ø16	450	48		
ՓՔԱԾ ԲԵՏՈՆ					0.9600

			ԲԱԶՄԱՖԻՆԿՅՈՒՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ,ԲԱՅՕԹՅԱ ԴԱՍԱՐԱՆ			
ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՍ ՄԵԲԱՍՏՅԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ			ՓՈՒԼ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ					ԹԵՐԹ
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶԾ		ԱՆ	21

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹ.
ԶԿ -1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
ԶԿ-2	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	
ԶԿ-3	ՀԱՏԱԿԱԳԻԹ Մ1:50	
ԶԿ-4	ԱԿՍՈՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ Կ1,Զ1	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Նախագծվող կենցաղային կոյուղու խողովակ
	Նախագծվող կենցաղային-խմելու ջրամատակարարման խողովակ
	Նախագծվող տաք ջրամատակարարման խողովակ
	Փական
	Ջուգարանակոնք
	Լվացարան
	Հոսակ
ԿԿ1-1	Կոյուղու կանգնակ
R	Ստուգիչ-մաքրիչ

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ծնշումը քրի մուտկի	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԹԱԽՍԵՐ		
		Մ ³ /ՕՐ	Մ ³ /ժԱՄ	Լ/ՎՐԿ
Կենցախային խմելու ջրամատակարարում Զ1	10.0մ	1.0	0.5	0.2
Կենցաղային կոյուղի Կ1		1.0	0.5	1.8

Ջրամատակարարման և կոյուղու մախազիժը կատարված է ըստ ճարտարապետական առաջադրանքի և համաձայն գործող շինարարական նորմերի և կանոնների:

Նախագծով նախատեսված է :

1.Սառը և տաք կենցաղային, խմելու ջրամատակարարման ցանց:

2.4 ենցադային կոյուղու ցանց:

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Ջրամատակարարումը իրականացվում է տարածքային ջրամատակարարման ցանցից, Ներքին ջրամատակարարման ցանցը մոնիտավում է պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային բարձր ճնշման խողովակներից Ø25;20մմ արտաքին տրամագծով:



ԿՈՅՈՒՂԻ

Կենցաղային հոսքերը սանիտարատեխնիկական սարքավորումներից
ինքնահոս խողովակներով հեռացվում են տարածակային արտաքին ցանցի մեջ:
Ներքին ցանցը անցկացվում է պոլիպիմիլթլորիդային
կոյուղու խողովակներից Ø110;50մմ:


[illegible]

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	չ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	ՏԱՔ և ՍԱՐԸ ԿԵՆՑԱՀԱՅԻՆ և ԽՄԷԼՈՒ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑ			
1	Պավալային էլեկտրաջրատակացուցիչ V=80լ	հատ	1	1.2կվտ
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում ամրացումով սառը ջրի PR PN-16 Ø25x2.3	գ.մ.	3.0	
3	Նույնը Ø20x2	գ.մ.	12.0	
4	Փական Գ,20	հատ	1	
5	Փական Գ,15	հատ	3	
6	Անկյունային փական Գ,15	հատ	2	
7	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	1	
8	Ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով	հատ	1	
9	Ճկափող Գ15մմ L -500մմ	հատ	3	
10	Պոլիպրոպիլենային ֆիթինգներ	հատ	20	
11	Ցանցի փորձարկում,լվացում,աղտախանում	հատ	15.0	

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	չ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ մերթին ցանց			
1	Պոլիպիմիթլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում ռետինե օղակներով	գ.մ.	8.0	Ø110x3.2
2	Նույնը	գ.մ.	6.0	Ø50x3
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	լրա-կազմ	1	
4	Ձուգարանակոնքի տեղադրում	լրա-կազմ	1	
5	Ակրիլային տակդիր սիֆոնով 900x900x150	հատ	1	
6	Հոսակ Ø50	հատ	1	
7	Ձևավոր մասեր Ø110	հատ	8	
8	Ձևավոր մասեր Ø50	հատ	6	
9	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	14.0	


			ԲԱԶՄԱՖԻԿՑԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ,ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՄԱՐԱՆ				
ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՍ ՍԵԲԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ		ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶԾ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ		21

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50



ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ	Ք.ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻԱ ՍԵՐԱՍՏՅԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶՇ	ԱՆ		21

ԱԿՍՈՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՄԻՆԵՄԱ 41,21



			ԲԱԶՄԱՖԻԿՅԻՈՆԱԼ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔ, ԲԱՅՕԹՅԱՆ ԴԱՍԱՐԱՆ			
ՆԳՃ	Ա. ԱԶԻԶՅԱՆ		Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱԼԱԹԻՍ ՍԵԲԱՍՏՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՄԱԶԾ		ԱՆ	21