

**Amendment No.1**

<b><u>To:</u></b>	Bidders
<b><u>From:</u></b>	UNDP Syria
<b><u>Subject:</u></b>	<b>UNDP-SYR-RFQ -033-022</b>
<b><u>Reference:</u></b>	<b>The Rehabilitation of the Sewage System in Sabkha City, Raqqa Governorate</b>
<b><u>Date:</u></b>	03-07-2022

UNDP Syria is issuing amendment No. 1 to Correct the QTY for item A 09 in the technical and financial offer form and cancel Item A10 from the RFQ in technical form .

Extend the bid closing date to be on 05-07-2022 at 03:00 pm (Syrian time).

All other terms and conditions remain unchanged.

### ANNEX 3: TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER - GOODS

Bidders are requested to complete this form, sign it and return it as part of their bid along with Annex 2: Quotation Submission Form. The Bidder shall fill in this form in accordance with the instructions indicated. No alterations to its format shall be permitted and no substitutions shall be accepted.

Name of Bidder:	Click or tap here to enter text.	
RFQ reference:	Click or tap here to enter text.	Date: Click or tap to enter a date.

جدول الأعمال والكميات والكشف التقديري لاستكمال تأهيل شبكة الصرف الصحي في مدينة السبخة						
BOQ and Cost Estimate for the Rehabilitation of the Sewage Network in Sabka City – " AI Wadi"						
#	Sewage Network Works in Sabka city	استكمال تأهيل شبكة الصرف الصحي في مدينة السبخة - شارع الوادي	الوحدة	الكمية العقدية	السعر	
	Works Description	بيان أعمال البند	Unit	QTY	Price per unit	Overall price
A01	Cutting asphalt mechanically including the trenches' sides with all that is required as per the conditions and technical specifications	قص الزفت بالقصاصة الآلية متضمناً جانبي الحفرية مع كل ما يلزم بحسب الشروط والمواصفات الفنية.	L.m	800.00		
A02	All types of soil, rock, or underwater excavations whether manually or mechanically with backfilling as per the conditions and technical specifications	حفریات ترابية أو صخرية أو مائية ومهما كان نوعها بالآلة أو باليد العاملة مع إعادة الردم بحسب الشروط والمواصفات الفنية	m <sup>3</sup>	1,303.00		
A03	Providing and executing unmolded plain concrete of 200 kg/m <sup>3</sup> under the pipes with all that is required as per the conditions and technical specifications	تقديم وتنفيذ بيتون عادي بدون قالب عيار 200 كغ/م <sup>3</sup> مع كل ما يلزم تحت القساطل بحسب الشروط والمواصفات الفنية	m <sup>3</sup>	24.00		

A04	Providing and installing 350 kg/m <sup>3</sup> sulfate-resistant cement pipes, 60 cm in diameter, reinforced with one rebar meshes, with water testing before backfilling in addition to other required tests as per the conditions and technical specifications	تقديم وتركيب قساطل إسمنتية مقاومة للكبريتات ومسلحة بشبكة تسليح واحدة قطر 60 سم عيار 350 كغ/م <sup>3</sup> مع التجريب بالماء قبل الردم والتجارب اللازمة الأخرى بحسب الشروط والمواصفات الفنية	L.m	400.00		
A05	Providing and executing quarry product backfills with spreading, compacting, wetting and rolling in layers until reaching the required compacting rate as per the conditions and technical specifications	تقديم وتنفيذ ردميات بقايا مقالع مع الفرش والرص والترطيب والدحي على طبقات وصولاً لنسبة الرص المطلوبة بحسب الشروط والمواصفات الفنية	m <sup>3</sup>	144.00		
A06	Providing and casting molded, sulfate-resistant, reinforced concrete of 350 kg/m <sup>3</sup> with a reinforcement rate of 75 kg/m <sup>3</sup> for the manholes' walls, floors and ceilings with the fees for the required tests as per the conditions and technical specifications	تقديم وصب بيتون مسلح بالقالب عيار 350 كغ/م <sup>3</sup> إسمنت مقاوم للكبريتات معدل تسليح 75 كغ/م <sup>3</sup> لزوم جدران وأرضيات وأسقف غرف التفتيش مع أجور التجارب اللازمة بحسب الشروط والمواصفات الفنية	m <sup>3</sup>	55.00		
A07	Providing and installing steps made from deformed iron bars, 20 mm in diameter, with the painting required as per the conditions and technical specifications	تقديم وتركيب درجات من الحديد المبروم قطر 20 مم مع الدهان اللازم وبحسب الشروط والمواصفات الفنية	Kg	300.00		

A08	Providing and installing cast-iron covers, not less than 120kg, as per the conditions and technical specifications	تقديم وتركيب أغطية من الفونت الحديد وزن لا يقل عن 140 كغ بحسب الشروط والمواصفات الفنية	Kg	1,800.00		
A09	Restoring the road to its original status by executing a layer of crushed gravel for the foundation, an MCO layer, and an asphalt mix as per the conditions and technical specifications	إعادة الطريق إلى وضعه السابق قبل الحفر بتنفيذ طبقة من المواد الحصوية المكسرة لطبقة الأساس ورشة MCO وتنفيذ مجبول إسفلتي بحسب الشروط والمواصفات الفنية	m <sup>2</sup>	546.00		
<b>Total</b>						