



TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MATERNITE DU CSPS DE GONDOLOGO DANS LA VILLE DE OUAHIGOUYA, REGION DU NORD

**CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA MATERNITE DE GONDOLOGO**

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix Unitaire (fcfa)	Prix total (fcfa)
<u>I Préléminaire - Terrassement</u>					
1	Installation du chantier y compris panneau de chantier , plaque d'identification de l'ouvrage, depose de la toiture, decapage d'enduits, depose de la maçonnerie dépose au dessus de la toiture, nettoyage du site, depose du plafond, depose des elements de plomberie, dépose d'ouvertures, évacuation des gravats, decapage du dallage du batiment, dossier d'exécution et toutes suggestions comprises	ff	1		-
Sous total I					-
<u>II Béton – Béton armé – Maçonnerie</u>					
1	Béton légèrement armé à 300kg/m3 pour reprise du dallage	m3	32,6		-
2	Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 au dessus de la toiture y compris toutes suggestions	m2	40		-
3	Reprise d'enduits intérieurs dosé à 300kg/m3 sur certaines parties du batiment y compris toutes suggestions (toutes les parties décimées par les flammes seront reprises)	ff	1		-
4	Reprise d'enduits extérieurs dosé à 300kg/m3 sur certaines parties du batiment y compris toutes suggestions	ff	1		-
5	Beton armé dosé à 350 kg/m3 et muni de filants en fer de 10 normalisé pour reprise des betons rampant et d'appuis de toles, reprise de certains poteaux y compris toutes suggestions	m3	8,5		-
6	Travaux de traitement de fissures y compris toutes suggestions	ff	1		-
Sous total II					-
<u>III Charpente – Couverture</u>					
1	Traverses en IPN de 120 y compris platines et toutes suggestions	ml	30		-
2	Traverses en IPN de 100 y compris platines et toutes suggestions	ml	260		-
3	Tôle bac alu 60/100è y compris crochets complets et toutes suggestions	m²	350		-
4	Etanchéité d'acrotères et dalles par application d'hyrène 40 y compris badigeonage au flinkote, bitume liquide obtenu à l'aide de pain de bitume et autres substances indispensables.	m2	100		-
Sous total III					-

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix Unitaire (fcfa)	Prix total (fcfa)
	<u>IV Menuiserie métallique et bois</u>				
1	Fourniture et pose de Porte métallique pleine double face et double battants (tole de 15) lourd de dimensions 200 x 220 y compris cadre en cornière lourde de 50x50, fixation, paumelles lourdes, serrures de qualité et toutes suggestions comprises	u	1		-
2	Fourniture et pose de Porte métallique pleine double face et double battants (tole de 15) lourd de dimensions 150 x 220 y compris cadre en cornière lourde de 50x50, fixation, paumelles lourds, serrures de qualité et toutes suggestions comprises	u	1		-
3	Fourniture et pose de Porte métallique pleine double face (tole de 15) lourd de dimensions 90 x 220 y compris cadre en cornière lourde de 50x50, fixation, paumelles lourds, serrures de qualité et toutes suggestions comprises	u	2		-
4	Fourniture et pose de Porte isoplane 80 x 220 y compris fixation, peinture, paumelles lourdes, serrures de qualité superieure et toutes suggestions comprises	u	14		-
5	Fourniture et pose de Porte isoplane 70 x 220 y compris fixation, peinture, paumelles lourdes, serrures de qualité superieure et toutes suggestions comprises	u	2		-
6	Fourniture et pose de Porte isoplane 120 x 220 à deux battants y compris fixation, peinture, paumelles lourdes, serrures de qualité superieure et toutes suggestions comprises	u	1		-
7	Fourniture et pose de (i) Fenêtres métalliques vitrées à 2 battants avec cadre métallique de dimensions 120 x 120 + (ii) cadres métalliques antimoustiques fixables sur fenêtres persiennes en place de 120x120 y compris peinture, paumelles lourdes, fixation et toutes suggestions comprises	u	10		-
8	Fourniture et pose Double Fenêtres métalliques de 60 x 60 (fenetre persiennée à l'extérieur et fenetre vitrée à l'intérieur), cadre en double H en tole lourd de 10 y compris peinture, paumelles lourdes, grillages antimoustiques, fixation et toutes suggestions comprises	u	2		-
9	Fourniture et pose de fenetres aluminium vitrées coulissantes de 80 x125 à deux battants y compris fixation, grille de securité, grillages antimoustiques, peinture et toutes suggestions comprises	u	4		-
10	Fourniture et pose de fenetres aluminium vitrées coulissantes de 125 x125 à deux battants y compris fixation, grille de securité, grillages antimoustiques, peinture et toutes suggestions comprises	u	2		-
11	Fourniture et pose de porte aluminium vitrée de 120 x220 à 2 battants y compris fixation, grille de securité, peinture et toutes suggestions comprises	u	1		-
12	Fourniture et pose de porte aluminium vitrée de 80 x220 à 2 battants y compris fixation, grille de securité, peinture, paumelles lourdes, et toutes suggestions comprises	u	2		-
13	Faux plafond en contre plaqué de 5 mm y compris supports et toutes suggestions comprises	m2	370		-
	Sous total IV				-

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix Unitaire (fcfa)	Prix total (fcfa)
	<u>V Électricité</u>				
1	reprise du Câblage général du bâtiment y compris installation de tubes gorgés, fileteries, accessoires de connexions et toutes suggestions comprises	ens	1		-
2	Mise à la terre	ens	1		-
3	Tableau de répartition de premier choix y compris protections, divers accessoires et toutes suggestions.	ens	1		-
4	Cablage pour Réserve pour téléphone	ens	1		-
5	Réglette complète LED de 120 étanche de premier choix	u	12		-
6	Réglette complète LED de 120 de premier choix	u	27		-
7	Réglette complète LED de 60 de premier choix	u	6		-
8	Prise téléviseur de premier choix	u	1		-
9	Prise de téléphone de premier choix	u	0		-
10	Interrupteur simple allumage de premier choix	u	39		-
11	Interrupteur va et vient de premier choix	u	6		-
12	Prise de courant 2P+T de premier choix	u	30		-
13	Prise de courant 2P+T de premier choix	u	6		-
14	Brasseur d'air type PANASONIC de bonne qualité y compris toutes suggestions	u	20		-
15	Fourniture et pose d'un climatiseur de 3 CV de type inverter de premier choix y compris toutes suggestions dans la salle d'accouchement (bureau 08),	u	1		-
16	Fourniture et pose d'un climatiseur de 1,5 CV de type inverter de premier choix y compris toutes suggestions dans la salle d'attente (bureau 06)	u	1		-
	Sous total V				-
	<u>VI Plomberie sanitaire</u>				
1	Tuyauterie et robinetterie en PPR pour les conduites apparentes et encastrés aux murs et en PEHD pour les conduites enterrées y compris raccordement au système d'adduction d'eau potable, accessoires et toutes suggestions comprises	ens	1		-
2	Construction d'un système d'assainissement complet de 25 usagers pour le siphon de sol et le vidoir composé d'une fosse, un lit bactérien, les regards de visites, et un puits perdu, canalisations y compris fouille, maçonnerie d'agglos pleins de 20x20x40, poteaux en béton (filants en fer de 10 normalisé), dalles et dalettes de couverture en béton armé dosé à 350 kg/m3 avec une ferrailage en double nappe de fer de 10 Normalisé, aération et toutes suggestions comprises	ens	1		-
3	Fourniture et pose de WC (cuvette anglaise) de type ROCA y compris installation et toutes suggestions comprises	u	3		-
4	Grand Siphon de sol (minimum 20x20) et un vidoir de premier choix dans la salle d'accouchement	u	2		-
5	Fourniture et pose d'évier en Inox de type Jass Ferry muni de deux (02) bacs y compris robinet, raccordement au réseau ONEA, raccordement au réseau d'eau usée, installation et toutes suggestions comprises	u	1		-

N°	Désignations	Unité	Quantité	Prix Unitaire (fcfa)	Prix total (fcfa)
6	Fourniture et pose de LAVABO de 60x60 complet de type ROCA y compris robinet, miroir, tablette, raccordement au reseau ONEA, raccordement au réseau d'eau usée, installation et toutes suggestions comprises.	u	1		-
7	construction de regard extérieur de dimensions 100*60*100 y compris dalles en béton armé et toutes suggestions	u	3		-
Sous total VI					-
<u>VII REVETEMENT-CARRELAGE</u>					
1	Fourniture et pose de Carreaux 60x60 au sol de type gres cerame ou poli (premier choix) et toutes suggestions comprises . Le choix du carreau se fera à l'execution sur presentation d'échantillon par le prestataire.	m2	325		-
2	Carreaux de faïence 20x40 (premier choix) sur mur toilettes et salle d'accouchement	m2	60		-
3	Fourniture et pose de Carreaux 60x60 au sol de type gres Cerame (premier choix) et toutes suggestions comprises au niveau de la salle d'attente 01	m2	45		-
sous total VII					-
<u>VIII Peinture</u>					
1	Badigeon à la chaux	m2	1054		-
2	Peinture vinylique sur enduits intérieur et faux plafond y compris toutes suggestions	m2	815		-
3	Peinture a huile sur enduits intérieur sur une hauteur de 2m y compris toutes suggestions	m2	620		-
4	Peinture glycérophthalique pour ouvertures métalliques y compris toutes suggestions	ff	1		-
5	Enduit tyrolien extérieur sur mur extérieur en trois (03) couches suivant model existant	m2	410		-
Sous total VIII					-
<u>IX Travaux complementaires</u>					
1	Travaux de construction d'une latrine VIP à deux postes y compris portes métalliques en tole de 15 mm, charpente en IPN, Paumelle lourde, main courante, dalle de 20 cm, peinture tyrolien , tole alu de 60/100 , fouilles, fosses szeptiques, puisard, regard, macconnerie et toutes suggestions comprises suivant plan	Ens	2,00		-
Sous total IX					-
TOTAL GENERAL HT					-
TVA				18%	-
TOTAL GENERAL TTC					-

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de: EN LETTRES ET EN CHIFFRES en HT et en TTC

Lieu et date

Pour l'entreprise

Signature, cachet

Nom, Prénom, Titre / Fonction de la personne habilitée à engager l'entreprise