



+17.67 Niveles referidos a 0 Wharton

- Construcción existente
- Vereda perimetral - platea
- Construcción nueva - platea
- Tosca compactada - espesor: 10cm.
Tosca cementada - espesor: 10cm.
- Tosca compactada con pendiente
Pavimento: adoquín autotrabante hopresa
- Césped
- Vereda pública:
Base material granular CBR 80% - espesor: 10cm.
Hormigón - espesor: 7cm.

Procedimiento constructivo platea:

- 1- Excavacion total (minimo 40 cm de sustitucion de suelo).
- 2- Relleno con tosca compactada. Compactar en capas de 20 cm.
- 3- Colocacion de capa de Polietileno sobre superficie de tosca terminada.
- 4- Colocacion de la armadura de los Nervios(NB y Nbm) segun planos.
- 5- Hormigonado de Nervios hasta 13 cm. de altura (1a. etapa).
- 6- Hormigonado de la platea, segun detalles, bcompletando los NB y Nbm(2a. etapa).

MVOTMA
Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

PMB
Programa de
Mejoramiento de Barrios

Policlínica y Salon Comunal Fundaciones y veredas

PROYECTO EJECUTIVO

Asentamiento	Maracaná Sur	EBA01b			
Ubicación	Localidad Montevideo				
Escala	1:100	Fecha	Marzo 2018	Nº Plano	
Firma del Técnico		Firma del Coordinador			
Arquitecto Javier Ruiz		Daniel Peluffo			
Equipo Técnico: Aguilar y asociados.			Archivo: Policlínica MS Albañilería.dwg		