



CARGA	DESCRIPCIÓN	TOMA CORRIENTE INTERIOR	TABLERO DE CONTROL	CCTV	ALARMA DE INTRUSOS (PREVISTO)	CONTROL DE ACCESO (PREVISTO)	Motor de IZAJE	Motores INYECTORES	CONDENSADOR FIJO	RESERVA 1
		TAG	-TC _ EXT	-TC	-CCTV	-TAI	-TCA	-MI	-INY	-CON
	POTENCIA (kW)	5,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	
	CORRIENTE I _B (A)	7,6	13,7	6	6	6	10	10	10	
CABLE	SECCIÓN (mm ²)	4x6 + 6T	2x6	2x2,5 + 2,5T	2x1,5 + 1,5T	2x1,5 +1,5T	2x2 +2T	2x2 +2T	2x2 +2T	
	MATERIAL	Cu / PVC	Cu / PVC	Cu / PVC	Cu / PVC	Cu / PVC	Cu / PVC	Cu / PVC	Cu / PVC	
	LONGITUD (m)	5	2	2	2	2	6	8	1	

PARA APROBACIÓN



Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

Programa Mejoramiento de Barrios

APROBACIÓN FINAL - CONSULTORA

COORDINADOR

TÉCNICO

DIBUJO

ANTEPROYECTO	PROYECTO	PROYECTO EJECUTIVO	DATO DE OBRA	FECHA	ESCALA
				MAR,2023	S/E
MARACANÁ SUR ESTACIÓN DE BOMBEO - TABLERO CDP ESQUEMA UNIFILAR				HOJA	REVISIÓN
				07	--
LÁMINA				S22	